


LEGENDA	
	Viabilità di progetto, quota e pendenza della pavimentazione
IDRAULICA	
	FOSSO DI PROGETTO PER LE QUOTE DI SCORRIMENTO RIFERIRSI ALLE SEZIONI STRADALI
	CONDOTTA DI FOGNATURA DI PROGETTO Esistente (da rilievo)/Progetto - diametro nominale (mm)-materiale
	TOMBINI DI ATTRAVERSAMENTO IN C.A.
	POZZETTO ISPEZIONABILE Esistente (da rilievo)/Progetto
	QUOTA DI SCORRIMENTO (m s.m.)
	VERSO DI SCORRIMENTO
	EMBRICI di progetto
	POZZETTO 80x80cm / 50x50cm CON CADITOIA A GRIGLIA CLASSE D400 E TUBO PASSANTE
	CG/DN(XXX) CADITOIE CON GRIGLIA INTERASSE 10m IN CURVA 20m IN RETTIFILLO CON COLLETTORE DNXXX PREVEDERE POZZETTO ISPEZIONABILE IN TESTA
	PP/DN(XXX) COLLETTORE TRASVERSALE IN PP DNXXX PREVEDERE POZZETTO ISPEZIONABILE IN TESTA
	CR CANALETTA IN PEAD GRIGLIATA CON COLLETTORE DN XXX
	CT/DN(XXX) CUNETTA TRIANGOLARE CON COLLETTORE DN XXX INTERASSE CADITOIE 20m PREVEDERE POZZETTO ISPEZIONABILE IN TESTA
	GA/DN(XXX) COLLETTORE IN GALLERIA DN XXX INTERASSE CADITOIE 20m PREVEDERE POZZETTO ISPEZIONABILE IN TESTA
	ACC/DN(XXX) COLLETTORE IN ACCIAIO INOX D1XXX, CADITOIE INTERASSE 10m (RU SEC) E 15m (SENES) PREVEDERE POZZETTO ISPEZIONABILE IN TESTA

NOTA: per il tracciamento delle tubazioni si rimanda alla relazione idraulica (elab. MSVE14E2102-T00D01DRRE02*)



Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
 Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T (+39) 041 2911411 - F (+39) 041 5317321
 Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
 Sede Legale: Via Montebelluno, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44811 - F (+39) 06 4456224
 Pec anas@postacert.stradeanas.it
 Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



S.S. 51 "di Alemagna"
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GRENNELAIS

MANDATARIA	MANDANTI	
IL DIRETTORE TECNICO	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL PROGETTISTA
Ing. R. Zanon Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2351	Ing. Q.T. Thai Huynh Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280	Ing. M. Faccioli Ord. Ingg. Provincia di Verona n.3049

IDROLOGIA ED IDRAULICA		Sistema di drenaggio del corpo stradale	
Planimetria idraulica 1 di 5			
CODICE PROGETTO	NOME FILE:	REVISIONE	SCALA:
MSVE14E2102-T00D01DRPL01	MSVE14E2102-T00D01DRPL01	C	1:1000
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	
MSVE14E	E	2102	
CODICE ELAB.	T00I0D01DRPL01	C	
C	Emissione per recepimento sottoservizi	12.2021	M. Faccioli S. Flora Q.T. Thai Huynh
B	Emissione (aggiornamento)	10.2021	M. Faccioli S. Flora Q.T. Thai Huynh
A	Emissione	09.2021	M. Faccioli S. Flora Q.T. Thai Huynh
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO VERIFICATO APPROVATO