



KEY - PLAN

LEGENDA

- CAMPO BASE
- CANTIERE OPERATIVO
- AREA DI INTERVENTO
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- ACCESSO DI CANTIERE
- SENSO DI CIRCOLAZIONE VIABILITA' ORDINARIA
- PERCORSO DI ACCESSO AL CANTIERE
- PISTE DI CANTIERE
- CHIUSURA STRADA

RECINZIONI DI CANTIERE

- RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA', PESO 240 g/mq - L. tot. = 4798 m
- RECINZIONE REALIZZATA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATO ONDULATA - L. tot. = 2642 m
- BARRIERE PREFABBRICATE TIPO NEW-JERSEY INTEGRATE CON SOVRASTANTE RECINZIONE IN RETE METALLICA - L. tot. = 557 m
- PARAFRETTI DI CANTIERE - L. tot. = 475 m

CARTELLONISTA DI CANTIERE

- CARTELLINO DI CANTIERE
- PACCHETTO DI MEDICAZIONE
- TELEFONO
- ESTINTORE PORTATILE
- DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
- USCITA AUTOMEZZI
- LIMITE DI VELOCITA' 30 Km/h
- DIVIETO DI ACCESSO

MACROFASE 5

- CA - CANTIERIZZAZIONE 2**
Realizzazione viabilità provvisoria - Svincolo lato Cortina
Traslazione viabilità su viabilità provvisoria (Ved) Sottofase
Recinzione delle nuove aree di cantiere
Spostamento provvisorio/definitivo sottoservizi interferenti (TM, E-DISTRIBUZIONE, BIM-GSP)
Esecuzione SOE superficiale e profonda
- CS - CORPO STRADALE**
AP - TRATTI ALL'APERTO - ASSE PRINCIPALE
RETE FOGNATURA - Realizzazione by-pass provvisorio eseguito da Ente Gestore
AP.01 - Asse principale dalla progr. 0+009,43 alla progr. 0+375,00
RETE FOGNATURA - Realizzazione spostamento definitivo e collettore DN500 eseguito da Ente Gestore
AP.02 - Asse principale dalla progr. 0+670,00 alla progr. 0+770,00
RETE FOGNATURA - Realizzazione spostamento definitivo e collettore DN500 eseguito da Ente Gestore
AP.03 - Asse principale dalla progr. 0+960,00 alla progr. 1+308,87
RETE FOGNATURA - Realizzazione spostamento definitivo e collettore DN500 eseguito da Ente Gestore
- VS - TRATTI ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIE**
Realizzazione cavievoli per spostamento sottoservizi interferenti (E-Distribuzione)
E-DISTRIBUZIONE - Spostamento definitivo sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore
BIM-GSP - Spostamento sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore
- GA - GALLERIE ARTIFICIALI**
GA.01 - Galleria Artificiale 1
Realizzazione cavievoli per spostamento sottoservizi interferenti (E-Distribuzione)
E-DISTRIBUZIONE - Spostamento definitivo sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore
BIM-GSP - Spostamento sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore
- GA.02 - Galleria Artificiale 2**
OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE
VI - VIADOTTI
VI.01 - Viadotto Senes
Realizzazione opere di finitura
TM - TOMBINI
TM.01 - Tombinio idraulico circolare Ø 1500
TM.02 - Tombinio idraulico circolare Ø 1500
TM.03 - Tombinio idraulico circolare Ø 1500
OS - OPERE DI SOSTEGNO
OS.05 - Terra rinforzata L= 34,00 m
OS.06 - Muro di sostegno L= 100,00 m
OS.07 - Terra rinforzata L= 120,00 m
EC - ECODOTTI
EC.01 - Ecodotto Ø 1500 mm
EC.02 - Ecodotto Ø 1500 mm
MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE
BA - BARRIERE ANTRUMORE
BA.01 - Barriera antirumore L= 186,00 m (Realizzazione cordolo e posa barriera)
BA.02 - Barriera antirumore L= 100,00 m (Realizzazione cordolo e posa barriera)
BA.03 - Barriera antirumore L= 160,00 m (Realizzazione cordolo e posa barriera)
TA - TRATTAMENTO ACQUE
TA.01 - Vasca acqua di piastforma nr. 01
IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
IM.04 - Impianto Smart Road

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

S.S. 51 "di Alemagna"
Provincia di Belluno
Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021
Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GRANELLAS

MANDATARIA
NET ENGINEERING

MANDATI
SWS
ambiente

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. R. Zanoli
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2351

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. G.T. Thai Huynh
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. P. Gallo
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2433

CANTIERIZZAZIONE
Planimetria Macrofase 5

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
MSVE14	E	2	102	MSVE14E2102-T00CAOOCANPL07	B	1:1000
CODICE ELAB.	T00CAOOCANPL07					

B	Emissione (incorporazione osservazioni)	10.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh
A	Emissione	09.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO