

<u>Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori</u>

A90 – SVINCOLO TIBURTINA Intervento di potenziamento dallo svincolo "CENTRALE DEL LATTE" allo svincolo A24

2° fase funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

Cod. RM 105

PROGETTAZIONE:

R.T.I. PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)

CREW Cremonesi Workshop S.r.l. – TECNOSISTEM S.p.A. ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

PROGETTISTA FIRMATARIO

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE (Progin S.p.A.) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3446

RESPONSABILE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dott. Arch. Salvatore SCOPPETTA (Progin S.p.A.)

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna n. 643

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI

PROTOCOLLO DATA

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

MANDANTI:



Direttore Tecnico Dott. Arch. Claudio TURRINI ambiente risorse territorio

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Ivo FRESIA




Direttore Tecnico: Dott. Arch. Pasquale PISANO Direttore Tecnico

Dott. Ing. M. AVETA

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMCA

Stima incidenza dei costi della manodopera

CODICE PROGETTO: NOME FILE:				revisione		
DP RM 105 D20 T 0 0 CM 0 0 T A M		E P 0 2	В			
В	Emissione a segui	to istruttoria ANAS	10- 2021	CURIALE	GRIMALDI	INFANTE
А	Prima el	missione	06-2021	CURIALE	GRIMALDI	INFANTE
REV.	DESCR	IZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
l A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA					
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.					
	SOMMANO mc	6′399,21	3,25	20′797,44	8′691,26	41,790
2 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM					
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SOMMANO mck	2′933 989,76	0,19	557′458,07	241′435,09	43,310
3 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI E CON DISTANZA < 5 KM AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.	767,70	0,17	337 436,07	241 433,07	43,310
4 4.02.007.a	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	3′402,96	11,06	37′636,73	3′402,35	9,040
5 4.02.007.b	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7	3′402,96	1,54	5′240,57	2′175,36	41,510
5 4.02.007.d	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	1′444,61	1,66	2′398,06	1′099,51	45,850
7 3.01.001.a	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI IONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00	8′575,16	0,63	5′402,34	2′312,21	42,800
	A RIPORTARE			628′933,21	259′115,78	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			628′933,21	259′115,78	
8 B.02.035.c	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA DIAMETRI MM 1200	11 715,14	6,27	73′453,92	33′179,14	45,170
9 B.02.035.d	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA DIAMETRI MM 1500	7′479,00	209,46	1′566′551,34	256′444,45	16,370
10 B.02.040.d	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI GRAND SEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI DIAMETRI MM 1500	1′825,00	305,15	556′898,75	82′476,70	14,810
11 B.02.100.f	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ZIALE IN QUALSIASI MATERIA DIAMETRO ESTERNO MM 241/300	3′106,00	323,81	1′005′753,86	164′440,76	16,350
12 B.02.105.e	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO MM 241/300	2′363,00	23,44	55′388,72	18′821,09	33,980
13 B.02.106.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO MM 241/300	1′875,00	33,64	63′075,00	9°290,95	14,730
14 B.02.110.b	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' pressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M GNI DIMENSIONE IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA	488,00	29,17	14′234,96	5′689,71	39,970
	A RIPORTARE			3′964′289,76	829′458,58	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 (1)	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			3′964′289,76	829′458,58	
15 B.02.130.d	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 191/240	126′912,85	1,53	194′176,66	18′039,01	9,29(
16 B.02.140.a	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON	4′733,00	24,71	116′952,43	57′470,43	49,140
17 B.02.142	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE	4733,00	15,70	74′308,10	24′848,63	33,440
18 B.03.025.a	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO cad OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE CON CEMENTO: 150 Kg/mc	210,00	12,99	2′727,90	13,09	0,480
19 B.03.025.b	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE CON CEMENTO: 200 Kg/mc	502,91	67,10	33″745,26	7 <i>'</i> 734,41	22,920
20 B.03.031.b	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)	98,73	73,52	7′258,63	1′524,32	21,000
21 B.03.031.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)	3″383,57	113,85	385 ′219,44	35′286,10	9,160
	A RIPORTARE			4′778′678,18	974′374,57	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			4′778′678,18	974′374,57	
22 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)	2′535,88	121,69	308′591,24	26′446,27	8,570
23 B.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI	124,90	126,05	15′743,65	1 708,19	10,850
24 B.05.030	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SOMMANO mq OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA		22,21	89′634,91	60′404,96	67,390
25 E.01.013	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA	3′039 657,66	1,11	3′374′020,03	723′389,89	21,440
26 E.01.030.b	Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione. SOMMANO ml LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)		22,29	40′389,48	9′996,39	24,750
27 E.08.001.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SOMMANO mq LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI CHIMI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)	12′554,77	2,52	31′638,01	4′150,92	13,120
	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.					
	A RIPORTARE			8′638′695,50	1′800′471,19	

						pag. 6
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità		PORTI	COSTO Manodopera	incid. %
171101171	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE		
	RIPORTO			8′638′695,50	1′800′471,19	
28 E.08.005.17. 05.04	SOMMANO cad LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"		450,00	1′350,00	0,00	
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SOMMANO mc Parziale LAVORI A MISURA euro		2,60	173°260,26 8′813°305,76	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			8'813'305,76	1'800'471,19	20,429
	A RIPORTARE			8′813′305,76	1′800′471,19	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			8′813′305,76	1′800′471,19	
	LAVORI A CORPO					
29	Voce riservata!!! Voce riservata!!!				0.00	
30 A.01.001	SOMMANO MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SOMMANO mc	155′944,56	3,25	506′819,95	211′800,02	41,790
31 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM	·				
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SOMMANO mck	15′273 314,79	0,19	2′901′929,83	1′256′825,85	43,310
32 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA AI/A3					
	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SOMMANO mq	73′369,33	2,78	203′966,74	31′839,22	15,610
33 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI					
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SOMMANO mq	61,58	9,16	564,07	75,87	13,450
34 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI E CON DISTANZA < 5 KM AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.					
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SOMMANO mc	105′422,63	11,06	1′165′974,30	105´404,06	9,040
35 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI IMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SOMMANO mc	20′403,57	4,82	98′345,24	50′077,35	50,920
36 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	20 403,37	7,02	70 JTJ,2 1	50 011,55	50,720
	A RIPORTARE			13′690′905,89	3′456′493,56	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Ouantità I		PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			13′690′905,89	3′456′493,56	
37 A.02.007.b	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7	190′256,84	1,54	292′995,54	121′622,44	41,510
38 A.02.007.d	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	11 721,44	1,66	19′457,62	8′921,29	45,850
39 A.03.004.b	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE CON REIMPIEGO DI MATERIALI	25757,25	0,63	16′227,10	6′945,18	42,800
40 A.03.019	Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SOMMANO mc MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.	37′275,50	5,20	193′832,61	81′332,16	41,960
41 B.01.001.a	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI IONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00		25,30	18′406,26	9′160,78	49,770
42 B.01.005.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SOMMANO mc OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00	115″776,32	6,27	725′917,60	327′897,01	45,170
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SOMMANO mc A RIPORTARE		1,96	6′320,84	3′173,04	50,200

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			14′964′063,46	4′015′545,46	
43 B.02.035.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA DIAMETRI MM 800					
	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SOMMANO ml		108,03	1′188′594,67	248′654,02	20,92
44 B.02.035.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA DIAMETRI MM 1200			, , , , ,	_ ,,,_	_~,,_
	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SOMMANO ml	1′290,00	209,46	270′203,40	44′232,30	16,370
45 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ZIALE IN QUALSIASI MATERIA DIAMETRO ESTERNO MM 241/300	·				
46	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SOMMANO ml OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M		23,44	232′993,60	79′171,23	33,980
B.02.106.e	NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' pressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SOMMANO ml		29,17	289′949,80	115′892,94	39,970
47 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M GNI DIMENSIONE IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA					
48 B.03.025.a	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE CON CEMENTO: 150 Kg/mc	407´460,48	1,53	623′414,54	57′915,21	9,290
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SOMMANO mc		67,10	43′490,19	9′967,96	22,920
49 B.03.025.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE CON CEMENTO: 200 Kg/mc					
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi,					
	A RIPORTARE			17′612′709,66	4′571′379,12	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M P O R T I		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantitu	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			17′612′709,66	4′571′379,12	
	le cassaforme e il ferro d'armatura. SOMMANO mc	2′933,56	73,52	215′675,36	45″291,85	21,000
50 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES TRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA.					
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc	9′406,03	94,71	890′845,07	128′638,05	14,440
51 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA.					
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc	1′039,53	102,10	106′136,02	10′847,11	10,220
52 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA.					
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc	952,06	113,85	108′392,07	9′928,72	9,160
53 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.					
	SOMMANO mc	8′131,03	121,69	989′465,08	84′797,18	8,570
54 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA.					
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc	10′521,76	126,05	1′326′267,88	143′900,08	10,850
55 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)					
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le e prescrizione indicate nel CSA.					
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SOMMANO mc	1′722,95	132,58	228′428,72	23′551,00	10,310
56 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI					
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi					
	A RIPORTARE			21′477′919,86	5′018′333,11	

	INDICAZIONE DELLA VODI		IMPORTI			pag. 11
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTE A ZIONI	Quantità			COSTO Manodopera	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	5/010/222 11	
57	Preformati, c ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SOMMANO mq OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE 0025) A		22,21	21'477'919,86 1'292'555,18	5 '018 '333,11 871 '052,92	67,390
B.05.001.b	DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE IASTRA	337′944,96	2,47	834′724,05	138′480,72	16,590
B.05.004.b 59 B.05.005.a	ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M VARO DI PUNTA		2,92	2′244′184,51	365′128,82	16,270
60 B.05.005.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE IASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M VARO DAL BASSO		2,91	1′427′972,09	221′906,86	15,540
61 B.05.006.a	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE N PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M VARO DI PUNTA		2,84	2″218″249,65	309′224,00	13,940
62 B.05.017.a	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355JR	1′406 442,25	2,84	3′994′295,99	569′586,61	14,260
63	Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti mpiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. SOMMANO kg OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE IN	38′036,80	2,09	79′496,91	15′128,26	19,030
B.05.017.c	ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355J2 Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti mpiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. SOMMANO kg		2,16	144′888,83	27´239,10	18,800
	A RIPORTARE			33′714′287,07	7′536′080,40	

	INDICAZIONE DELLAVORI		IM	DODTI		pag. 12
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO		umano	33′714′287,07	7′536′080,40	
C4				33 714 267,07	7 330 080,40	
64 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA					
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.					
	SOMMANO kg	3′910 382,76	1,11	4′340′524,85	930′608,55	21,440
65 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C					
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.					
	SOMMANO kg	76′059,49	1,43	108′765,09	27′180,36	24,990
66 B.05.060	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO					
	Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.					
	SOMMANO kg	38′036,80	0,55	20′920,24	548,11	2,620
67 B.06.004.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES LL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%					
	A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolari di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto.					
	SOMMANO mc	50,61	178,76	9′047,04	1′443,91	15,960
68 B.06.004.e	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES N/mmq) DATO IN OPERA RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%					
	A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione. SOMMANO mq	230,00	41,19	9′473,70	1′312,11	13,850
69 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE					
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO mq	4′032,37	17,99	72′542,33	15′654,63	21,580
70 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER UZZO PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO					
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.					
	SOMMANO mq	2′703,91	22,31	60′324,24	24′479,57	40,580
71	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -					
	A RIPORTARE			38′335′884,56	8′537′307,64	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M l	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			38′335′884,56	8′537′307,64	
B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM					
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SOMMANO mq	3′842,54	26,92	103′441,17	32′056,42	30,990
72 B.07.010.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE OGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC					
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (m ro. Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.	1 215.12	43,24	52′541,78	3′641.15	6,930
73 B.07.010.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)	,	,	ŕ	,	
74 B.07.010.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (m ro. Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3. SOMMANO % OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE LCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)	21 748,42	-30,00	-6′524,53	0,00	
75 B.07.010.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (m sentire il fissaggio meccanico alla struttura. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SOMMANO % OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMMERO ARMATO (%)	52′541,78	75,00	39′406,35	0,00	
76 B.07.015.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (m o con volume compreso tra 10 e 50 dm3. Di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di attrito. SOMMANO % OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA MALTA REOPLASTICA	52′541,78	11,00	5′779,60	0,00	
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SOMMANO dmc	75,00	4,55	341,25	115,75	33,920
77 B.07.019.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI PER APPOGGIO FINO A 3000 kN					
	Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 25	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			38′530′870,18	8′573′120,96	
	l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SOMMANO cad	20,00	249,34	4′986,80	2′989,59	59,950
78 B.07.019.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI PER APPOGGIO FINO A 5000 kN					
	Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.					
	SOMMANO cad	34,00	403,74	13′727,16	8′101,77	59,020
79 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC					
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.					
	SOMMANO dmc	870,00	83,06	72′262,20	10′427,44	14,430
80 B.07.025.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)					
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.					
	SOMMANO %	72′262,20	30,00	21′678,66	0,00	
81 B.07.050.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO PER SCORRIMENTO FINO A MM 200					
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SOMMANO ml	109,78	1′461,59	160′453,35	27′662,16	17,240
82 B.07.052.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ARMATO PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)					
	Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SOMMANO %	75′564,20	20,00	15′112,84	0,00	
83 B.07.060.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE DI CORDOLO E MARCIAPIEDE PER SCORRIMENTO FINO A MM 200					
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ncatura a caldo.					
	Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.					
	SOMMANO ml	14,00	226,59	3′172,26	622,08	19,610
84 B.08.002.2.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - PANNELLI - CASSEFORMA PREFABBRICATA A PARETE LISCIA					
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio					
	A RIPORTARE			38′822′263,45	8′622′924,00	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			38′822′263,45	8′622′924,00	
	all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SOMMANO mq	416,97	45,51	18′976,30	4′821,88	25,410
85 B.08.003.1.b	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC TRAVI A "T" O A "I" PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M					
	Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SOMMANO ml		242,79	511′801,32	173′603,01	33,920
86 B.11.020.b	OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO - NUOVE STRUTTURE TIPO S275					
	Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per l'assemblaggio dei vari elementi, le lavora rimer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto. Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron. SOMMANO kg	7′358,00	3,05	22′441,90	6′923,32	30,850
87 B.12.005.a	OPERE D'ARTE - SALDATURE - PIOLATURA IN CANTIERE IN POSIZIONE PIANA					
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo.					
	SOMMANO cad	13′320,00	6,73	89′643,60	51′168,57	57,080
88 B.12.006	OPERE D'ARTE - SALDATURE - SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)					
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. SOMMANO %	179′287,20	15,00	26′893,08	0,00	
89 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ULARE STABILIZZATO PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ					
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.					
	SOMMANO mc	40′228,46	24,26	975 <i>°</i> 942,43	163′372,75	16,740
90 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO					
	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.					
	SOMMANO mc	44′076,07	40,97	1′805′796,56	421′472,92	23,340
91 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE					
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm					
	A RIPORTARE			42′273′758,64	9′444′286,45	

						pag. 16
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO Manodopera	incid. %
17401174	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	70
	RIPORTO			42′273′758,64	9′444′286,45	
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SOMMANO mc	22′403,36	119,72	2′682′130,25	345′190,16	12,870
92 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE					
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SOMMANO mc	7 <i>′</i> 939,43	134,13	1′064′915,77	122′358,79	11,490
93 D.01.036.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM	, .	, ,			,
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. SOMMANO mq x 5 cm	147/301 97	11,65	1′716′067,96	265′990,51	15,500
94 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR TERGO DELLE MURATURE CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE	147 301,77	11,03	1 /10 007,50	203 770,31	13,300
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SOMMANO mc	4′949.97	26,62	131 768,19	29′858,68	22,660
95 E.01.014	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI		0,0_	,		,
	Misurato in opera dopo il compattamento. SOMMANO m ³	118,80	22,08	2′623,10	343,10	13,080
96 E.01.020.01. a	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere					
97 E.01.030.b	della posa in opera di oli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 SOMMANO m³ LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)	237,60	21,97	5 °220,07	667,65	12,790
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SOMMANO mq	8′195,00	2,52	20′651,40	2 709,46	13,120
98 E.01.031.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)					
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SOMMANO mq	12′238,84	1,63	19′949,27	3′257,72	16,330
99	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ICIE A					
	A RIPORTARE			47′917′084,65	10′214′662,52	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			47′917′084,65	10′214′662,52	
E.01.055.b	VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM					
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno nto verticale come alla voce precedente ma di spessore complessivo pari a 18 cm per ogni metro quadrato di pannello. SOMMANO mq		138,00	102 753,42	55′394,37	53,910
100 E.01.055.c	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST N RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE					
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno sviluppo in profondità delle radici; per paramento misurato sul piano inclinato. - per ogni metro quadrato di pannello. SOMMANO mq		107,08	10′185,45	5′080,50	49,880
101 E.01.055.e	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"					
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno gni altro onere accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte per ogni metro quadrato di pannello. SOMMANO mq		72,82	54′221,04	34′647,25	63,900
102 E.01.065.c	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - MA ENO O SIM. IN OPERA PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M					
103	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h= e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SOMMANO mq LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI CORDONATURA		51,32	7′698,00	2′355,60	30,600
E.02.008	Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito p uccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
104 E.03.021	SOMMANO ml LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI		16,89	474′809,49	130′002,84	27,380
	(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali. SOMMANO mq		3,52	42′355,57	27′204,98	64,230
105 E.05.001	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA					
	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg		1,40	1′061′473,28	98′398,56	9,270
106 E.05.004	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIO NNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3					
	Compresi montanti e riquadri del pannello il tutto trattato con zincatura forte a caldo					
	A RIPORTARE			49′670′580,90	10′567′746,62	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			49′670′580,90	10′567′746,62	
	comprese saldature, bullonature ecc. nonchè la cementazione su strutture murarie; comprese, inoltre, la rimozione della rete esistente fatiscente. SOMMANO mq		29,68	56′446,61	18′531,42	32,830
107 E.05.010.a	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIO RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M					
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in le ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte. SOMMANO ml		29,83	52′922,00	15′019,28	28,380
108 E.05.010.b	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIO RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M					
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in le ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte. SOMMANO ml	15′856,24	44,75	709′566,79	244*729,56	34,490
109 E.08.001.a	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI CHIMI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)					
	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. SOMMANO cad		450,00	11 700,00	0,00	
110 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO					
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SOMMANO t LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO	1 746,04	24,86	43′406,56	0,00	
04.05	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SOMMANO t	72,76	49,72	3′617,62	0,00	
112 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"					
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SOMMANO mc	258′595,43	2,60	672′348,13	0,00	
113 F.01.005	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI ERBE MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE					
	A RIPORTARE			51′220′588,61	10′846′026,88	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			51′220′588,61	10′846′026,88	
	In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	88′130,69	0,80	70′504,53	10′610,95	15,050
114	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINAGIONE PER LA					
F.01.007	CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta					
	regola d'arte. SOMMANO mq	105′250,00	0,74	77′885,00	12′843,24	16,490
115 F.01.019.2.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE					
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. Con densità di 6 piantine a mq. SOMMANO mq	4′294,78	11,86	50′936,10	1′955,94	3,840
116 F.01.045	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE					
	Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura. SOMMANO mq	105′250,00	0,07	7′367,50	5′171,25	70,190
	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè					
	ogni altro onere o prestazione. SOMMANO cad	537,00	77,21	41′461,77	4′071,55	9,820
118 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20					
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.					
119 F.02.024.a	SOMMANO cad OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI ALTEZZA CM 80/120	5′562,00	16,29	90′604,98	5′526,90	6,100
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SOMMANO cad	8′476,00	16,29	138′074,04	8′422,52	6,100
120 F.02.068.b	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0					
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.					
	A RIPORTARE			51′697′422,53	10′894′629,23	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			51′697′422,53	10′894′629,23	
	SOMMANO cad	165,00	119,16	19′661,40	1′167,89	5,940
121 G.01.001.1.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES BARRIERA RIUTILIZZABILE SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE					
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SOMMANO ml	4′693,74	6,53	30′650,12	21/065,82	68,730
122 G.01.001.2.b	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES NON INCIDENTATA - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE SU TERRA					
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.					
	SOMMANO ml	9′256,02	2,14	19′807,89	12′443,32	62,820
123 G.02.005.c	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 BORDO PONTE A MURETTO					
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	4′622,00	210,10	971′082,20	110′606,24	11,390
124 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO					
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	531,00	95,04	50′466,24	25′394,61	50,320
125 G.03.010.1.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D RI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA CLASSE 100 PARALLELO	,	,	ŕ	·	ŕ
	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere.					
	SOMMANO cad	3,00	14′972,27	44′916,81	381,78	0,850
126 G.03.010.2	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA					
	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SOMMANO cad	3,00	1′106,67	3′320,01	2′061,72	62,100
127 G.03.018.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO	3,00	- 200,07	2 320,01	2 301,72	52,100
	Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, fina ti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego.					
	A RIPORTARE			52′837′327,20	11′067′750,61	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			52′837′327,20	11′067′750,61	
	Franco cantiere. SOMMANO cad	11,00	3″271,91	35′991,01	1′400,08	3,890
128 G.03.018.b	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ACOLO ISOLATO CLASSE 50 POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO					
	Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, fina rtato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego. SOMMANO cad		375,39	4′129,29	3′052,39	73,920
129 G.05.007.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP IAIO FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA	11,00	373,37	1127,27	3 002,07	73,720
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SOMMANO mq	1 988,00	284,20	564′989,60	64′013,32	11,330
130 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP 5 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA					
131 G.06.001.b	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SOMMANO mq BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP	1′988,00	261,80	520′458,40	84 054,03	16,150
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SOMMANO kg	1 <i>°</i> 009 366,96	1,58	1′594′799,83	11′482,56	0,720
132 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI	300,90	1,36	1 394 799,63	11 462,30	0,720
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SOMMANO ml		19,58	19′168,82	11′324,94	59,080
133 G.06.020.2.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI					
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.	7′748,28	22,19	171′934,33	101′578,82	59,080
134 G.06.020.3.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H4 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO					
<u> </u>	A RIPORTARE			55′748′798,48	11′344′656,75	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 25	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			55″748″798,48	11′344′656,75	
135 H.01.003.b	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ UA PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15		45,17	125′885,18	63 786,02	50,670
136 H.01.003.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ UA PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	484,86	0,56	271,52	113,95	41,970
137 H.01.018.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ TE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	950,92	0,72	684,67	223,47	32,640
138 H.01.018.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, co nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ TE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	15′665,68	1,22	19′112,11	881,06	4,610
139 H.02.110.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, co nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 90 MM		2,44	80′465,46	1′858,72	2,310
140 H.02.135.c	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. SOMMANO ml SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO MM 90		11,98	11′309,12	0,00	
141 H.02.200.3.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SOMMANO cad SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE LATO CM 90		3,42	1 '087,56	0,00	
	A DIDARTARE			55/007/614 10	11//11/510.07	
	A RIPORTARE			55′987′614,10	11′411′519,97	

						pag. 23
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO Manadapara	incid. %
TAKIFFA	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	70
	RIPORTO			55′987′614,10	11′411′519,97	
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SOMMANO cad	11,00	75,04	825,44	0,00	
142 H 02 210 3 c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE DIAMETRO CM 90					
143	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SOMMANO cad SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI RESTAZIONALE SUPERIORE DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE	90,00	163,31	14′697,90	0,00	
144 H.02.300.3.c	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SOMMANO mq SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI RESTAZIONALE SUPERIORE DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE	4,62	264,73	1′223,05	0,00	
145 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SOMMANO mq SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI LO PRESTAZIONALE SUPERIORE OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE	0,00	270,37	0,00	0,00	
146 H.02.400.a	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SOMMANO mq SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3	540,00	276,96	149′558,40	0,00	
147 H.02.405.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SOMMANO cad SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO	119,00	62,67	7′457,73	5′139,14	68,910
148 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SOMMANO cad SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI	112,00	8,86	992,32	691,41	69,670
11.02.403.0				56/1/0/0/0	11/417/250 52	
	A RIPORTARE			56′162′368,94	11′417′350,52	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			56′162′368,94	11′417′350,52	
149 H.06.003.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SOMMANO cad SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A BANDIERA	74,00	31,69	2′345,06	1′376,82	58,710
150 H.06.003.c	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SOMMANO kg SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A FARFALLA	165′000,00	3,41	562′650,00	169′920,30	30,200
151 I.01.001.i	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SOMMANO kg IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO DIAMETRO INTERNO DI CM 100	252′000,00	3,41	859′320,00	259′514,64	30,200
152 I.01.004.1.a	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SOMMANO ml IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO DIAMETRO INTERNO CM 80	150,00	34,60	5′190,00	1 7090,41	21,010
153 I.01.004.1.b	Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ctg. Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. Co fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 70 kN. SOMMANO ml IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO DIAMETRO INTERNO CM 100	499,00	136,03	67′878,97	7′011,90	10,330
	Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ctg. Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. Co fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 70 kN. SOMMANO ml	219,00	176,80	38719,20	3′078,18	7,950
154 I.01.010.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO ml	1′923,72	7,32	14′081,63	2′227,71	15,820
	A RIPORTARE			57′712′553,80	11′861′570,48	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			57″712′553,80	11′861′570,48	
155 .01.010.g	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 400					
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO ml	149,00	64,67	9′635,83	172,48	1,790
156 01.010.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 500					
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO ml	1′334,00	100,49	134′053,66	1′541,62	1,150
157 I.01.010.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 630					
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	(252.00	157.57	1/001/020 07	7407 60	0.740
158 .01.012.d	SOMMANO ml IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150	6′352,98	157,57	1 001 039,06	7′407,68	0,740
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SOMMANO ml	1′155,02	13,10	15′130,77	2′377,06	15,710
159 1.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180					
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO ml	1′155,02	1,99	2′298,49	340,18	14,800
160 1.01.014.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CO E - SN16 KN/mq PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690		·	·		
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in con econdo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800. SOMMANO ml	100,00	216,53	21′653,00	632,30	2,920
161 1.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20					
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto					
	A RIPORTARE			58′896′364,61	11′874′041,80	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI		pag. 26
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			58′896′364,61	11′874′041,80	
	quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SOMMANO ml	696,23	20,04	13′952,45	3′615,09	25,910
162 I.02.010	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO					
	Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SOMMANO cad	150,00	14,39	2′158,50	491,25	22,760
163 I.02.030.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6					
	Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con re con esclusione dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di elenco.					
	SOMMANO ml	9′441,92	43,35	409′307,22	73′675,31	18,000
164 I.02.050	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA					
	Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA (RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi prezzi di elenco. SOMMANO mc	878,22	117,33	103′041,55	24′637,22	23,910
165 I.02.080.f	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I CLASSE C25/30 DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm		227,00		_, ,,_	
166 1.02.085.1	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I CLASSE C25/30 DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm	368,00	309,64	113′947,52	11725,22	10,290
167 I.02.090.d	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I IN OPERA PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm	368,00	262,32	96′533,76	10′531,83	10,910
168 I.02.105	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI	368,00	293,04	107′838,72	4′065,55	3,770
	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SOMMANO cad	32,00	96,81	3′097,92	2′057,94	66,430
169	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I					
	A RIPORTARE			59′746′242,25	12′004′841,21	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			59″746″242,25	12′004′841,21	
I.02.115.c	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI DIAMETRO ESTERNO MM 160					
170 I.02.120	Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell' o per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. SOMMANO ml IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I HETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI	25,60	12,20	312,32	21,58	6,910
	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: c o occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante. SOMMANO kg		3,31	2′118,40	855,62	40,390
171 I.02.125.d	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO DI LARGHEZZA INTERNA MM 300					
150	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433 io CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008. Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm. SOMMANO ml	12′253,92	404,77	4′960′019,20	201′376,76	4,060
172 I.03.001.g	IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - FO CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S					
173 I.03.001.i	Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SOMMANO cad IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - FO CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S	7,00	24′993,80	174′956,60	8′170,47	4,670
	Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SOMMANO cad	3,00	28′691,08	86′073,24	4′949,22	5,750
174 I.03.005	IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - SE PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA					
	L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La centralina, montata in contenitore mo rotezione sonda esterna IP65. Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico all'ubicazione del sensore. SOMMANO cad	10,00	702,38	7′023,80	146,80	2,090
175 I.03.006	IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - EL PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA					
	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200, con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC, per interruzione flusso pioggia. Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione del quadro elettrico che la gestisce. SOMMANO cad		1′823,07	18′230,70	145,80	0,800
				C400405 : 5:	12/220/557 (5)	
	A RIPORTARE			64′994′976,51	12′220′507,46	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI		pag. 28
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			64′994′976,51	12′220′507,46	
176 I.03.008	IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - FO LLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE					
	Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con sonde, trasformatore, minuteria d'ins atola a tenuta protezione IP65 Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione della centralina. SOMMANO cad	10,00	532,02	5′320,20	440,00	8,270
177 P.01.002.b	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il r ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE SOMMANO cad	272,00	50,62	13.768,64	5′570.79	40,460
450		272,00	30,02	13 700,04	3 310,19	40,400
178 P.01.002.d	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il r ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE					
	SOMMANO cad	8,00	69,15	553,20	204,90	37,040
179 P.01.006.d	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, s e il lavoro finito a perfetta regola d'arte PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE SOMMANO cad	272,00	31,05	8′445,60	3′061,53	36,250
180 P.01.015.01. b	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563 PER POZZETTO 40x40 CM					
181	SOMMANO cad CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN MATERIALE COMPOSITO (PRFV)	272,00	184,50	50′184,00	4′496,49	8,960
P.01.015.03. c	- PER POZZETTO 60x60 CM CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN MATERIALE COMPOSITO (PRFV) Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Mar eri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. IN MATERIALE COMPOSITO (PRFV) - PER POZZETTO 60x60 CM SOMMANO cad	8,00	209,11	1′672,88	125,80	7,520
182 P.03.005.12	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ SOMMANO ml	12′060,00	1,83	22 069,80	10′639,85	48,210
183 P.03.005.23	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ SOMMANO ml	402,00	2,05	824,11	354,61	43,030
184 P.03.025	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO					
	A RIPORTARE			65′097′814,94	12′245′401,43	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI		pag. 29
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			65′097′814,94	12′245′401,43	
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO All'interno della galleria, eseguito con morsetto a pressione o per termofusione, con morsetto a pettine in ottone pressofuso e bulloneria tropicalizzata per derivazioni di connessioni fino a 35 mmq. SOMMANO cad	280,00	6,03	1′688,40	890,29	52,730
P.03.040.01. d	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM ² CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA					
	POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²	7/020.00	4.40	25/401 60	10/400 5/6	51.060
	SOMMANO ml	7′920,00	4,48	35′481,60	18′400,76	51,860
P.03.040.03. d	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35 MM ² CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA					
	POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35 MM ² SOMMANO ml	740,00	2,89	2′138,60	1′031,23	48,220
187	DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO -	,,,,,	_,	,		,
P.03.060.01. b	LUNGHEZZA 2,00 M DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 1 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico LUNGHEZZA 2,00 M SOMMANO cad	280,00	50,76	14′212,80	2′563,99	18,040
P.03.400.a	CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X16 MMQ CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio tiva vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte FORMAZIONE 1X16 MMQ SOMMANO ml	142′632,00	1,77	252′458,64	125′825,39	49,840
P.03.400.b	CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X25 MMQ CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio tiva vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte FORMAZIONE 1X25 MMQ SOMMANO ml	858,00	1,85	1′587,30	756,98	47,690
P.03.400.c	CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X35 MMQ CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio tiva vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte FORMAZIONE 1X35 MMQ					
	SOMMANO ml	2′430,00	1,95	4″738,50	2′143,70	45,240
P.05.010.02.i	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accesso oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA					
	SOMMANO cad	4,00	49,42	197,68	18,82	9,520
P.05.010.04. q	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli acc voro finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI					
	INTERRUZIONE 25KA SOMMANO cad	52,00	331,50	17′238,00	2′694,30	15,630
	A RIPORTARE			65′427′556,46	12′399′726,89	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE Q	Quantità	IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			65′427′556,46	12′399′726,89	
193 P.05.011.01.)2.a	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltr TERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A					
	SOMMANO cad	4,00	502,07	2′008,28	114,88	5,720
194 P.05.050	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO cad	4,00	42,51	170,04	18,82	11,070
195 P.05.060	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C seco). Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili.	4.00	1/121.07	4/407 40	10.04	0.426
	SOMMANO cad	4,00	1′121,87	4′487,48	18,84	0,420
196 P.05.065	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: -base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grad nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.					
	SOMMANO cad	4,00	635,43	2′541,72	175,12	6,890
197 P.06.005.01. a	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 1,50 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa io singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 1,50					
100	SOMMANO cad	264,00	84,59	22′331,76	8′843,37	39,600
198 P.06.005.02. a	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA M 1,00 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa io singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA M 1,00					
	SOMMANO cad	33,00	85,57	2′823,81	1′030,69	36,500
199 P.06.010.02.	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM	15,00	260,02	3′900,30	1′255,90	32,200
200 P.06.010.02. g	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma COCONICO DIRITTO A SEZIONE					
	CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M,					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	% %
	RIPORTO			65′465′819,85	12′411′184,51	
	DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM SOMMANO cad	74,00	417,62	30′903,88	6′505,27	21,050
201 P.06.010.02. h	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma COCONICO DIRITTO A SEZIONE					
	CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM SOMMANO cad	24,00	469,05	11′257,20	2´197,41	19,520
202 P.06.010.02.1	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,					
	zincato a caldo in accordo alla norma CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM					
	SOMMANO cad	11,00	579,51	6′374,61	1′128,31	17,700
203 P.06.010.02. m	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM					
	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM					
	SOMMANO cad	144,00	638,55	91′951,20	15′824,80	17,210
204 P.06.012	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero pr Compresso famituro a resoli in oppore					
	regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SOMMANO cad	268,00	20,28	5′435,04	347,30	6,390
205 P.06.018.01. d	ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2 FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN					
	SOMMANO cad	65,00	559,35	36′357,75	374,48	1,030
206 P.06.018.01. e	ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2 FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN					
	SOMMANO cad	298,00	599,13	178′540,74	1′713,99	0,960
207 P.06.018.01.	ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA Apparecchio di illuminazione					
	certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2 FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN		660 72	267700 1 <i>5</i>	21.6.21	0.020
208 P.06.025.02. a	SOMMANO cad SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione	55,00	668,73	36 780,15	316,31	0,860
	permanente e/o d sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE					
	A RIPORTARE			65′863′420,42	12′439′592,38	

						pag. 32
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			65′863′420,42	12′439′592,38	
	SOMMANO cad	4,00	3′511,48	14′045,92	0,00	
209 P.06.025.02. h	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA					
-	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE SOMMANO cad	4,00	375,89	1′503,56	1′203,30	80,030
210 P.07.010.f	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera DIAMETRO 110 MM					
	SOMMANO ml	31′680,00	9,94	314′899,20	121 708,54	38,650
211	PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON -					
P.07.200.01. b	DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM PASSERELLA PORTACAVI Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ssa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in					
	opera DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM SOMMANO ml	740,00	54,22	40′122,80	5″765,65	14,370
	Parziale LAVORI A CORPO euro			57′420′686,14	10′767′798,68	18,752
	TOTALE euro			66′233′991,90	12′568′269,87	18,976
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	8′813′305,76	1′800′471,19	20,429
M:001	CS - CORPO STRADALE euro	104′971,80	22′751,24	
M:001.001	AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37 L= 706,87 m Carreggiata interna euro	40′613,44	8′582,26	21,132
M:001.001.002	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	40′613,44	8′582,26	21,132
M:001.002	AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00 L= 320,00 m Carreggiata interna euro	44′060,27	9′628,79	21,854
M:001.002.002	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	44′060,27	9′628,79	21,854
M:001.003	AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00 L= 1.140,00 Carreggiata interna euro	20′298,09	4′540,19	22,368
M:001.003.002	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	20′298,09	4′540,19	22,368
M:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti) euro	5′166′771,87	997′611,74	19,308
M:002.044	VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo euro	417′665,63	82′638,27	19,786
M:002.044.013	VI.C - Sottofondazioni euro	359′232,89	68′258,35	19,001
M:002.044.014	VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro	58′432,74	14′379,92	24,609
M:002.045	VI.02 - Ponte su Via Tiburtina euro	1′292′116,22	232′308,20	17,979
M:002.045.013 M:002.045.014	VI.C - Sottofondazioni euro VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro	927′084,19 365′032,03	159´145,20 73´163,00	17,166 20,043
M:002.046	VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud euro	2′313′085,37	455′379,06	19,687
M:002.046.013 M:002.046.014	VI.C - Sottofondazioni euro VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro	1′536′348,96 776′736,41	295′889,62 159′489,44	19,259 20,533
M:002.047	VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna euro	534′889,27	110′074,72	20,579
M:002.047.012	VI.B - Opere provvisionali euro	58′844,86	13′186,90	
M:002.047.013 M:002.047.014	VI.C - Sottofondazioni euro VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro	293´905,99 182´138,42	56′534,04 40′353,78	19,235 22,156
M:002.048	VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna euro	609 015,38	117′211,49	19,246
M:002.048.013 M:002.048.014	VI.C - Sottofondazioni euro VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro	438′444,00 170′571,38	84′379,17 32′832,32	19,245 19,248
M:003	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) euro	3′541′562,09	780′108,21	22,027
M:003.049	MS.01.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna (Tratto 1) euro	70′436,90	23′392,66	33,211
M:003.049.040 M:003.049.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	22″770,31 47′666,59	7′562,20 15′830,46	33,211 33,211
M:003.050	MS.02.I - Muro di sostegno L= dal Km 0+200 al Km 0+295 - Carreggiata interna (Tratto 1) euro	21′489,51	7′136,83	33,211
M:003.050.040 M:003.050.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	4′262,42 17′227,09	1′415,58 5″721,25	33,211 33,211
M:003.051	MS.03.I - Muro di sostegno L= dal Km 0+105 al Km 0+220 - Carreggiata interna (Rampa 3) euro	40′955,74	13′601,73	33,211
M:003.051.040 M:003.051.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	16′023,34 24′932,40	5′321,48 8′280,25	33,211 33,211
M:003.052	MS.04.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna (Tratto 2) - Rampa 4 euro	27′272,56	9′057,44	33,211
M:003.052.040 M:003.052.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	7′851,83 19′420,73	2′607,66 6′449,78	33,211 33,211
M:003.053	MS.05.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna - Rampa 5 euro	11′528,33	3′828,65	33,211
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
M:003.053.040 M:003.053.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	2′602,31 8′926,02	864,25 2′964,40	33,211 33,211
M:003.054	MS.06.1 - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna - (Tratto 3-4) - Rampa 6 euro	23′682,49	7′865,15	33,21
M:003.054.040 M:003.054.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	5′384,11 18′298,38	1 788,11 6 077,04	33,211 33,211
M:003.055	MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L= dal Km 0+053 al Km 0+310 - Carreggiata interna (Tratto 3-4) euro	1′235′163,19	266′739,54	21,595
M:003.055.040 M:003.055.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	1′204′035,06 31′128,13	256′401,64 10′337,90	21,295 33,211
M:003.056	MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L= dal Km 0+040 al Km 0+216 - Carreggiata interna (Tratto 4) euro	604″784,76	115′817,00	19,150
M:003.056.040 M:003.056.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	586´128,46 18´656,30	109´621,10 6´195,90	18,703 33,211
M:003.058	MS.10.I - Muro di sottoscarpa L= - Carreggiata interna - Ramoa 12 (Spalla VI04) euro	3′443,46	1′143,60	33,211
M:003.058.041	MS.C - Movimenti di terra euro	3′443,46	1′143,60	33,211
M:003.059	MS.11.E - Muro di sottoscarpa L= - Carreggiata esterna (Spalla VI05) euro	1′954,82	649,21	33,211
M:003.059.041	MS.C - Movimenti di terra euro	1′954,82	649,21	33,211
M:003.060	MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L= - Carreggiata esterna (Tratto 5) euro	8′669,80	2′879,31	33,211
M:003.060.041	MS.C - Movimenti di terra euro	8′669,80	2′879,31	33,211
M:003.061	MS.13.E - Muro di sostegno ad U L= dal Km 0+150 al Km 0+230 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro	21 030,46	6′984,39	33,211
M:003.061.041	MS.C - Movimenti di terra euro	21 030,46	6′984,39	33,211
M:003.062	MS.14.E - Muro di sostegno L= dal Km 0+230 al Km 0+422 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro	48′566,83	16′129,44	33,211
M:003.062.040 M:003.062.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	2′812,36 45′754,47	934,01 15´195,43	33,211 33,211
M:003.063	MS.15.E - Muro di sostegno L= dal Km 0+067 al Km 0+285 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro	9′653,45	3′205,99	33,211
M:003.063.041	MS.C - Movimenti di terra euro	9′653,45	3′205,99	33,211
M:003.064	MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L= dal Km 0+285 al Km 0+410 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro	1′301′962,98	264′824,29	20,340
M:003.064.040 M:003.064.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	1′286′105,32 15′857,66	259′432,10 5′392,19	20,172 34,004
M:003.065	TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro	1′563,79	519,35	33,211
M:003.065.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′563,79	519,35	33,211
M:003.066	TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro	2′619,14	869,84	33,211
M:003.066.055	TO.C - Movimenti di terra euro	2′619,14	869,84	33,211
M:003.067	TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro	4′656,24	1′546,37	33,211
M:003.067.055	TO.C - Movimenti di terra euro	4′656,24	1′546,37	33,211
M:003.068	TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro	4′229,31	1′404,59	33,211
M:003.068.055	TO.C - Movimenti di terra euro	4′229,31	1′404,59	33,211
M:003.069	TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro	3′567,44	1′184,78	33,211
M:003.069.055	TO.C - Movimenti di terra euro	3′567,44	1′184,78	33,211
M:003.070	TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro	5′231,58	1′737,45	33,211
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
M:003.070.055	TO.C - Movimenti di terra euro	5′231,58	1″737,45	33,21
M:003.071	TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro	2′023,73	672,10	33,21
M:003.071.055	TO.C - Movimenti di terra euro	2′023,73	672,10	33,21
M:003.072	TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120 euro	1 7003,50	333,27	33,21
M:003.072.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′003,50	333,27	33,21
M:003.073	TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130 euro	1′115,00	370,30	33,21
M:003.073.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′115,00	370,30	33,21
M:003.074	TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160 euro	958,90	318,46	33,21
M:003.074.055	TO.C - Movimenti di terra euro	958,90	318,46	33,21
M:003.075	TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro	1′174,10	389,93	33,21
M:003.075.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′174,10	389,93	33,21
M:003.076	TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190 euro	869,70	288,83	33,21
M:003.076.055	TO.C - Movimenti di terra euro	869,70	288,83	33,21
M:003.077	TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210 euro	1′159,60	385,11	33,21
M:003.077.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′159,60	385,11	33,21
M:003.078	TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro	3′853,44	1′279,76	33,21
M:003.078.055	TO.C - Movimenti di terra euro	3′853,44	1′279,76	33,21
M:003.079	TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270 euro	1 7048,10	348,08	33,21
M:003.079.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1 7048,10	348,08	33,21
M:003.080	TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350 euro	1 7003,50	333,27	33,21
M:003.080.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′003,50	333,27	33,21
M:003.081	TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro	2′537,62	842,77	33,21
M:003.081.055	TO.C - Movimenti di terra euro	2′537,62	842,77	33,21
M:003.082	TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390 euro	780,50	259,21	33,21
M:003.082.055	TO.C - Movimenti di terra euro	780,50	259,21	33,21
M:003.083	TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro	2′510,42	833,73	33,21
M:003.083.055	TO.C - Movimenti di terra euro	2′510,42	833,73	33,21
M:003.084	TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro	4′385,30	1′456,39	33,21
M:003.084.055	TO.C - Movimenti di terra euro	4′385,30	1′456,39	33,21
M:003.100	ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km 29+960 euro	42′337,66	14′060,68	33,21
M:003.100.047 M:003.100.048	ST.C - Sottofondazioni euro ST.D - Movimenti di terra euro	10′592,94 31′744,72	3′518,00 10′542,68	
M:003.101	ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6 euro	22′338,24	7′418,71	33,21
M:003.101.047 M:003.101.048	ST.C - Sottofondazioni euro ST.D - Movimenti di terra euro	5′674,79 16′663,45	1′884,64 5′534,07	33,21 33,21
	A RIPORTARE			

				pag. 36
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
С	LAVORI A CORPO euro	57′420′686,14	10′767′798,68	18,752
C:001	CS - CORPO STRADALE euro	28′593′173,26	4′924′290,24	17,222
C:001.001	AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37 L= 706,87 m Carreggiata interna euro	1′869′918,79	316′935,37	16,949
C:001.001.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	47′799,43	19′580,56	
C:001.001.003	CS.C - Movimenti di terra euro	210′540,52	59′859,15	,
C:001.001.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro CS.E - Barriere di Sicurezza euro	639′487,86	107′020,15 16′895,72	
C:001.001.005 C:001.001.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	157′266,14 128′696,58	34′335,00	
C:001.001.000	CS.G - Idraulica di linea euro	640′043,85	65 031,26	
C:001.001.007	CS.H - Opere a verde euro	3′313,87	1′276,00	
C:001.001.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	42′770,54	12′937,53	
C:001.002	AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00 L= 320,00 m Carreggiata interna euro	947′852,73	158′263,43	16,697
			•	
C:001.002.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro CS.C - Movimenti di terra euro	22′121,26	9′066,51	40,986
C:001.002.003 C:001.002.004	CS.C - Movimenti di terra euro CS.D - Sovrastruttura stradale euro	211′444,56 333′441,64	50′029,16 55′404,85	
C:001.002.004 C:001.002.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	67′232,00	55 404,85 7'657,72	11,390
C:001.002.003	CS.F - Segnaletica Stradale euro	2′342,40	72,06	
C:001.002.000	CS.G - Idraulica di linea euro	290 064,39	29′466,16	
C:001.002.007	CS.H - Opere a verde euro	1′844,27	710,14	
C:001.002.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	19′362,21	5′856,83	
C:001.003	AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00 L= 1.140,00 Carreggiata interna euro	3′017′301,07	538′243,02	17,839
C:001.003.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	77′543,03	31 769,12	40,970
C:001.003.003	CS.C - Movimenti di terra euro	480′761,95	155′407,25	32,325
C:001.003.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	954'653,62	160′295,69	16,791
C:001.003.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	270 031,12	29′364,61	10,875
C:001.003.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	129′348,28	34′463,30	
C:001.003.007	CS.G - Idraulica di linea euro	1′033′049,07	104′947,57	
C:001.003.008	CS.H - Opere a verde euro	2′936,13	1′130,55	
C:001.003.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	68′977,87	20′864,93	30,249
C:001.004	AP.04.I - Asse Principale dal Km 31+080,00 al Km 31+260,00 L= 180,00 m Carreggiata interna euro	356′123,70	52′388,20	,
C:001.004.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	14′834,42	6′103,26	
C:001.004.003	CS.C - Movimenti di terra euro	15′636,88	5′290,05	
C:001.004.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	112 002,76	16′745,33	
C:001.004.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	37′607,90	4′283,54	
C:001.004.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	1′317,60	40,54	3,077
C:001.004.007	CS.G - Idraulica di linea euro	163′832,90	16′631,02	
C:001.004.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	10′891,24	3′294,46	-
C:001.005	AP.01.E - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37 L= 706,87 m Carreggiata esterna euro	1′914′175,29	330′070,62	
C:001.005.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	48′809,84	20 004,53	
C:001.005.003	CS.C - Movimenti di terra euro	196′361,41	67″711,36	
C:001.005.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	721′505,48	124′587,59	
C:001.005.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	190′634,37	19′829,59	
C:001.005.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	71′225,43	18′881,24	
C:001.005.007	CS.G - Idraulica di linea euro	640′043,85	65 031,26	
C:001.005.008 C:001.005.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	2′824,37 42′770,54	1 <i>′</i> 087,52 12 <i>′</i> 937,53	
C:001.006	AP.02.E - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00 L= 320,00 m Carreggiata esterna euro	838′606,92	148′473,83	17,705
C:001.006.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	21′572,71	8′836,34	
C:001.006.003	CS.C - Movimenti di terra euro	94′057,17	32′366,87	34,412
C:001.006.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	287′292,58	48′128,92	16,753
C:001.006.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	67′232,00	7′657,72	
C:001.006.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	57′584,34	15′605,93	
C:001.006.007	CS.G - Idraulica di linea euro	290′064,39	29′466,16	
C:001.006.008 C:001.006.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	1′441,52 19′362,21	555,06 5′856,83	
C:001.007	AP.03.E - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00 L= 1.140,00 m Carreggiata esterna euro	2′807′155,78	469´686,60	
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
C:001.007.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	77′124,17	31′593,36	40,964
C:001.007.003	CS.C - Movimenti di terra euro	311′901,49	107′647,11	
C:001.007.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	1′057′238,49	175′043,36	
C:001.007.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	239′514,00	27′280,64	
C:001.007.006 C:001.007.007	CS.F - Segnaletica Stradale euro CS.G - Idraulica di linea euro	14′260,08 1′033′049,07	349,49 104 <i>′</i> 947,57	
C:001.007.007	CS.H - Opere a verde euro	5′090,61	1′960,14	
C:001.007.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	68′977,87	20′864,93	
C:001.008	AP.04.E - Asse Principale dal Km 31+080,00 al km 31+260,00 L= 180,00 m Carreggiata esterna euro	473′016,75	84′334,23	17,829
C:001.008.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	15′225,41	6′267,32	
C:001.008.003	CS.C - Movimenti di terra euro	8′906,25	2′945,57	
C:001.008.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	112 002,76	16′745,33	
C:001.008.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	37′607,90	4′283,54	
C:001.008.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	124′550,29	34′166,99	
C:001.008.007	CS.G - Idraulica di linea euro	163′832,90	16′631,02	
C:001.008.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	10′891,24	3′294,46	
C:001.009	VS.01.I - Tratto 1 - Complanare carreggiata interna euro	586′464,73	88′645,54	15,115
C:001.009.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	2′094,87	1′336,12	
C:001.009.003	CS.C - Movimenti di terra euro	83′277,39	22′480,15	
C:001.009.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	163′187,39	27′206,31	16,672
C:001.009.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	48′854,67	4′172,03	
C:001.009.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	5′290,32	170,03	1
C:001.009.007	CS.G - Idraulica di linea euro	265′297,41	26′732,28	
C:001.009.008 C:001.009.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	4′504,26 13′958,42	1 <i>'</i> 734,36 4 <i>'</i> 814,26	
C:001.010	VS.02.I - Tratto 1-2 - Complanare carreggiata interna euro	421′574,21	77′856,90	18,468
C:001.010.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	2′268,20	1′446,68	
C:001.010.003	CS.C - Movimenti di terra euro	120′938,79	26′502,60	21,914
C:001.010.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	100′117,83	18′155,10	
C:001.010.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	52′480,73	4′550,75	
C:001.010.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	12′193,49	274,39	
C:001.010.007	CS.G - Idraulica di linea euro	115′361,02	20′520,82	
C:001.010.008 C:001.010.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	3′100,73 15′113,42	1′193,94 5′212,62	
C:001.011	VS.03.I - Tratto 2 - Complanare carreggiata interna euro	439′188,87	67′011,30	15,258
C:001.011.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	1′272,16	811,40	63,781
C:001.011.001	CS.C - Movimenti di terra euro	36′346,33	7′913,04	
C:001.011.003	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	131′852,01	21′648,22	
C:001.011.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	32′899,98	2′947,32	
C:001.011.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	56′918,09	15′625,89	27,453
C:001.011.007	CS.G - Idraulica di linea euro	169′537,52	14′415,57	1
C:001.011.008 C:001.011.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	1′886,23 8′476,55	726,30 2′923,56	
C:001.012	VS.04.I - Tratto 3 - Complanare carreggiata interna euro	747″708,32	134′438,07	17,980
C:001.012.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	2′132,13	1′359,88	
C:001.012.001 C:001.012.003	CS.A - Demonizioni opere esistenti e finiozioni euro CS.C - Movimenti di terra euro	2 132,13 176′963,70	49′861,47	
C:001.012.003	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	157″773,62	26′316,72	
C:001.012.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	53′283,80	5′170,51	
C:001.012.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	125′458,85	34′229,46	
C:001.012.007	CS.G - Idraulica di linea euro	213′600,99	10′948,85	5,126
C:001.012.008 C:001.012.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	4´288,45 14´206,78	1′651,26 4′899,92	
C:001.012.009	VS.05.I - Tratto 3-4 - Completamento euro	387′444,89	66′264,36	
			•	
C:001.013.001 C:001.013.003	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro CS.C - Movimenti di terra euro	1′176,50 44′415,20	750,37 12′423,06	
C:001.013.003 C:001.013.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	74′596,50	13 057,90	
C:001.013.004 C:001.013.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	22′852,29	1′954,60	
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
G 004 042 004		55 (000.05	40/777	2151
C:001.013.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	75′880,96	18″775,31	24,743
C:001.013.007	CS.G - Idraulica di linea euro CS.H - Opere a verde euro	159 655,41	16′203,24	10,149 38,504
C:001.013.008 C:001.013.009	CS.I - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	1 '028,72 7 '839,31	396,10 2′703,78	34,490
C:001.014	VS.06.I - Tratto 4 - Complanare carreggiata interna euro	1′632′252,91	329′863,79	20,209
C:001.014.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	4′944,73	3′153,78	63,781
C:001.014.001 C:001.014.003	CS.C - Movimenti di terra euro	484′616,00	168′434,30	-
C:001.014.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	424′788,34	70′308,68	16,55
C:001.014.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	89′157,54	7′363,02	8,258
C:001.014.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	131′699,60	34′360,23	26,090
C:001.014.007	CS.G - Idraulica di linea euro	457′576,75	32′368,73	7,074
C:001.014.008	CS.H - Opere a verde euro	6′522,31	2′511,41	38,50
C:001.014.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	32′947,64	11′363,64	34,490
C:001.015	VS.01.E - Tratto 5 - Complanare carreggiata esterna euro	1′570′760,96	244′335,33	15,555
C:001.015.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	4′661,84	2′973,36	63,781
C:001.015.001	CS.C - Movimenti di terra euro	231′168,64	59′691,84	25,822
C:001.015.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	345′017,47	57′443,71	16,650
C:001.015.004 C:001.015.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	198′075,77	17′476,22	8,823
C:001.015.005	CS.F - Segnaletica Stradale euro	134′390,76	34′418,71	25,61
C:001.015.007	CS.G - Idraulica di linea euro	589′739,37	53′925,33	9,144
C:001.015.007	CS.H - Opere a verde euro	36′644,34	7′692,61	20,993
C:001.015.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	31′062,77	10′713,55	34,490
C:001.016	VS.02.E - Tratto 6 - Complanare carreggiata esterna euro	784′374,13	113′750,00	14,502
C:001.016.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	2′733,47	1′743,42	63,780
C:001.016.003	CS.C - Movimenti di terra euro	63′609,57	21′987,29	34,566
C:001.016.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	206′154,37	34'279,69	16,628
C:001.016.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	43′342,98	13′174,97	30,397
C:001.016.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	58′303,90	15′701,36	26,930
C:001.016.007	CS.G - Idraulica di linea euro	388′572,15	19′255,27	4,955
C:001.016.008	CS.H - Opere a verde euro	3′443,99	1′326,10	
C:001.016.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	18′213,70	6′281,90	34,490
C:001.017	VS.03.E - Tratto 6-7 - Complanare carreggiata esterna euro	459′911,47	64′763,96	14,082
C:001.017.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	1′627,03	1′037,73	63,781
C:001.017.003	CS.C - Movimenti di terra euro	22′371,10	7′635,79	34,132
C:001.017.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	76″755,78	13′135,29	17,113
C:001.017.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	28′876,36	2′538,92	8,792
C:001.017.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	72′757,62	18 750,84	25,772
C:001.017.007	CS.G - Idraulica di linea euro	245′591,15	17′506,08	7,128
C:001.017.008	CS.H - Opere a verde euro	1′091,29	420,20	38,50
C:001.017.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	10′841,14	3′739,11	34,490
C:001.018	VS.04.E - Tratto 7 - Complanare carreggiata esterna euro	683 281,00	132′452,35	19,385
C:001.018.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	3′139,41	2′002,34	63,78
C:001.018.003	CS.C - Movimenti di terra euro	74′825,09	25′817,11	34,503
C:001.018.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	238 006,13	39′610,46	-
C:001.018.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	58′315,00	16′392,09	28,110
C:001.018.005	CS.F - Segnaletica Stradale euro	58′382,99	15′662,21	26,82
C:001.018.007	CS.G - Idraulica di linea euro	226′609,66	24′565,77	10,841
C:001.018.008	CS.H - Opere a verde euro	3′084,33	1′187,62	
C:001.018.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	20′918,39	7′214,75	34,490
C:001.019	VS.05.E - Tratto 7-8 - Complanare carreggiata esterna euro	113′085,88	22´164,42	19,600
C:001.019.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	1′217,61	776,60	
C:001.019.003	CS.C - Movimenti di terra euro	23′665,63	6′485,23	27,40
C:001.019.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	54′349,80	9′377,47	17,25
C:001.019.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	23′101,08	2′031,14	8,79
C:001.019.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	884,74	20,44	2,310
C:001.019.008	CS.H - Opere a verde euro	1″753,84	675,31	38,50
C:001.019.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	8′113,18	2′798,23	34,490
	A RIPORTARE			
	A KIPORTARE			

				pag. 39
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid. %
TAKIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	70
	RIPORTO			
C:001.020	VS.06.E - Tratto 8 - Complanare carreggiata esterna euro	765´241,06	159′575,42	20,85
C:001.020.001	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	3′372,37	2′150,92	63,78
C:001.020.003	CS.C - Movimenti di terra euro	173′536,36	59′387,04	34,22
C:001.020.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	292′482,72	48′526,18	
C:001.020.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	108′698,77	13′788,14	
C:001.020.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	61′130,11	15′602,09	
C:001.020.007	CS.G - Idraulica di linea euro	100 005,58	11′006,12	
C:001.020.008	CS.H - Opere a verde euro	3′544,38	1′364,76	
C:001.020.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	22′470,77	7′750,17	
C:001.021	SV.01.I - Rampa 1 - Carreggiata interna euro	638′175,90	83′664,07	13,11
C:001.021.003	CS.C - Movimenti di terra euro	74′746,43	19′035,86	25,46
C:001.021.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	150′326,90	25′753,48	
C:001.021.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	71′207,15	5′938,78	
C:001.021.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	4′207,22	370,84	
C:001.021.000	CS.G - Idraulica di linea euro	315′167,94	24′690,50	
C:001.021.007	CS.H - Opere a verde euro	2′674,53	1 029,82	
C:001.021.008 C:001.021.009	CS.I - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	19′845,73	6′844,79	
C.001.021.009		19 043,73	0 044,79	
C:001.022	SV.02.I - Rampa 2 - Carreggiata interna euro	265 220,45	58′269,52	21,970
C:001.022.003	CS.C - Movimenti di terra euro	67′794,54	21′834,74	32,207
C:001.022.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	156′959,73	26′913,35	17,147
C:001.022.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	14'438,18	1′269,47	8,792
C:001.022.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	2′628,88	103,40	3,933
C:001.022.008	CS.H - Opere a verde euro	1′947,76		-
C:001.022.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	21′451,36	7′398,57	
C:001.023	SV.03.I - Rampa 3 - Carreggiata interna euro	482′670,99	81′576,25	16,901
C:001.023.003	CS.C - Movimenti di terra euro	101′524,31	25′088,24	24,712
C:001.023.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	93 701,83	16 022,03	17,099
C:001.023.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	14'438,18	1′269,47	
C:001.023.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	66′144,16	18′804,17	
C:001.023.007	CS.G - Idraulica di linea euro	193′303,18	15′692,21	8,118
C:001.023.008	CS.H - Opere a verde euro	585,86	225,58	-
C:001.023.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	12′973,47	4′474,55	
C:001.024	SV.04.I - Rampa 4 - Carreggiata interna euro	190′262,86	30′177,32	15,86
C:001.024.003	CS.C - Movimenti di terra euro	32′408,93	8′305,23	25,620
C:001.024.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	57 024,26	9′698,00	17,007
C:001.024.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	29′590,74	2′492,26	8,422
C:001.024.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	2′140,53	264,83	12,372
C:001.024.007	CS.G - Idraulica di linea euro	60′862,38	6′533,20	10,734
C:001.024.008	CS.H - Opere a verde euro	1′076,02	414,32	38,505
C:001.024.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	7′160,00	2′469,48	34,490
C:001.025	SV.05.I - Rampa 5 - Carreggiata interna euro	108′942,14	12′692,03	11,650
C:001.025.003	CS.C - Movimenti di terra euro	23′604,05	5′227,69	22,14
C:001.025.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	16′441,79	2′784,16	16,933
C:001.025.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	20′283,40	1′661,20	8,190
C:001.025.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	805,78	103,95	
C:001.025.007	CS.G - Idraulica di linea euro	45′557,32	2′132,16	
C:001.025.008	CS.H - Opere a verde euro	172,06	66,26	
C:001.025.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	2′077,74	716,61	
C:001.026	SV.06.I - Rampa 6 - Carreggiata interna euro	130′627,77	24′871,41	19,040
C:001.026.003	CS.C - Movimenti di terra euro	28′715,27	6′843,16	23,83
C:001.026.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	75′199,15	12′429,91	16,529
C:001.026.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	966,46	29,73	3,076
C:001.026.007	CS.G - Idraulica di linea euro	18′741,51	3′108,41	16,586
C:001.026.008	CS.H - Opere a verde euro	1′097,04	422,41	38,50
C:001.026.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	5′908,34	2′037,79	
C:001.027	SV.07.I - Rampa 7 - Carreggiata interna euro	200′778,16	21′075,89	10,497
	A RIPORTARE			
	1			

SOLIDADIA SOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		
CODI 1027-003	Num.Ord.		TMTORTI	COSTO Manadapara	incid. %
C. C. C. Movimenti di term euro 18 1073.56 3.791.16 2. 103.73 1. 103.73	TAKIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Wanodopera	70
COOI 027-005 CS.P Sormathum stradale curo 157-90-74 2-052-74 10-050 1		RIPORTO			
CSD1027004 CSD - Sovranturius stradule curo 1570,74 2025,74 1000,000,000 2001,000,00	G 001 027 002		10/070 07	2/001.16	22.07
COOL 022 005 CS.F. Sequencies Strafable curo 28 01.50 24 02.28					
CSOI 1279106 CSF - Segualation Stratable euro 2736.13 449.72 1702.354 420.001 1702.354 420.001 1702.355 420.001				, -	. ,
CSOI 1972/007 CS.G. I-dramitica di finea euro 1835/95,48 1072-354 1070-2554 10					
C-001.029.008 CS.H. Opere a verde euro 2181.00 70.72 31 52.001.025 531.0					
C-001.029.03 CS.1 - Opere varie di completamente curo 312.451.42 45.877,5 1.				,	
Section Sect		ı.			
CODI 028.003 CS. C. Movimenti di terra euro S2193.57 13108.29 2 2 2 2 2 2 2 2 2	C:001.028				
COOI 1029-005 CS P. Sovrastrutum stradale euro 1233-09 1100,20 3 100,20					
C-001.028.005 CSL = Barriera di Sicurezza curo 1293.129 1700.201 17					
C2001.028.006 CSF - Segnaletica Straida curo 1499.25 77.30 1387.20,72 1136.11 236.12 36.001.028.008 CSL - Opere a verde curo 1109.26 386.82 32.60 32					
C.001.028.007 C.S.I Opere a verde curo 88.62 32.60.6 38.20.00 38.00.00 C.S.I Opere a verde curo 81.00.00 38.20.00 38.					
COOI.028.008					8,16
C.001.029.005 SV.10.1 Rampa 10 - Carreggiata interna euro 57636.25 13 63.413 15					
Cool.029 SV.Io.I. Rampa 10 - Carreggiata interna euro 576 528.05 113 634.13 15					
C001.029.003			·		
C-001.029.004 CS.D Sovrastruturas stradale euro 123.754,83 23.214,80 16.309.05.255 17.892.22 17.001.029.006 CS.E Segnaleica Stradale euro 6.005,00 396,82 CS.G.D Gardinale di linea euro 10.574,56 4.071,73 30.001.029.008 CS.H Opere a verde euro 10.574,56 4.071,73 30.001.029.009 CS.H Opere a verde euro 10.574,56 4.071,73 30.001.029.009 CS.H Opere a verde euro 451.297,79 72.481,65 10.001.029.009 CS.H Opere a verde euro 25.179,67 7.433,76 20.001.030.003 CS.C Movimenti di terra euro 25.179,67 7.433,76 20.001.030.004 CS.D Sovrastrutura stradale euro 87.297,79 14.791,87 14.791	C:001.029	SV.10.I - Rampa 10 - Carreggiata interna euro	576′328,05	113′634,13	19,71
C.001.029.005 C.S.F. Barriere di Sicurezza euro 163.905.25 17802.22					
CA011.029.006 CS.F Segnaletica Stradale euro (005,00) 390.82 CS.G Harulica di linea euro 176714.11 37003.50 20 CA010.129.008 CS.H Opere averde euro 3959.07 13781.83 3959.07 13781.83 4071.73 31 CA010.209.009 CS.I Opere varie di completamento euro 451297.79 72481.65 10 CA010.300.03 CS.C Movimenti di terra euro 25179.67 7433.76 27 CA010.300.03 CS.C Movimenti di terra euro 87297.79 14791.87 12 CA010.300.004 CS.D Sovrastrutura stradale euro 28733.90 2619.28 12 CA010.300.005 CS.E Barriere di Sicurezza euro 28333.90 2619.28 12 CA010.300.007 CS.G Idraulica di linea euro 451.11 2484.09 24788.54 12 CA010.300.008 CS.L Opere a virele euro 645.11 2484.09 24788.54 12 CA010.300.009 CS.L Opere a virele euro 37507.16 667348.76 12 CA010.31.003 CS.C Movimenti di terra euro 79163.13 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
COOI.099.007 CS.G - Idrailica di linea euro 176714,11 37703,50 2	C:001.029.005				
CO01.029.008 CS.H - Opere a wrde euro 39.950.07 13781,88 39.950.07 13781,88 39.950.07 13781,88 39.950.07 13781,88 39.950.07 13781,88 32.00 39.950.07 72.481,65 10 25.179.67 72.481,65 10 25.179.67 72.481,65 10 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 7433,76 22 25.179.67 25.179.67 243.78 1479.18 16 25.179.67 243.78 26.19.28 26.19.28 26.19.28 26.19.28 26.19.28 26.19.28 24.99.29 24.99.29 24.98.29 24.99.29 24.98.29 24.99.29 24.98.29 24.98.29 24.98.29 24.98.29 25.29 27.99 27.99	C:001.029.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro			
C-001.029.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 39.95,07 13.781,88 3.	C:001.029.007	CS.G - Idraulica di linea euro	176′714,11	37′003,50	20,94
Cool.030 SV.11.1 - Rampa 11 - Carreggiata interna euro	C:001.029.008	CS.H - Opere a verde euro	10′574,56	4′071,73	38,50
C001.030.003 CS. C Movimenti di terra euro C. 25. T. 9. 67 7. 433.76 2. 25. T. 20. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00	C:001.029.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	39′959,07	13′781,88	34,49
C.001.03.0.04 CS.D - Sovrastrutura stradale euro 87.297.79 14.791.87 11.791.87 12.8833.90 2019.28 5.001.030.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 66.658.27 18.650.73 22.001.030.007 CS.G - Idraulica di linea euro 66.658.27 18.650.73 22.001.030.007 CS.G - Idraulica di linea euro 645.11 2.484.0 38.001.030.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10.878.73 3752.07 3752.07 375.071.61 66.348.76 17.001.031.003 CS.I - Opere varie di completamento euro 375.071.61 66.348.76 17.001.031.003 CS.I - Opere varie di completamento euro 79.165.13 2.1934.99 2.001.031.003 CS.C - Movimenti di terra euro 79.165.13 2.1934.99 2.001.031.003 CS.D - Sovrastrutura stradale euro 12.1608.39 2.0918.75 17.001.031.003 CS.D - Sovrastrutura stradale euro 2.001.031.003 CS.D - Sovrastrutura stradale euro 2.001.031.003 CS.F - Segnaletica Stradale euro 7.855.23 3.0024.65 30.001.031.003 CS.F - Opere varie di completamento euro	C:001.030	SV.11.I - Rampa 11 - Carreggiata interna euro	451′297,79	72′481,65	16,06
Cool. 1030.005 CS.F Barriere di Sicurezza euro 28 833.90 26 19.28 37	C:001.030.003	CS.C - Movimenti di terra euro	25′179,67	7′433,76	29,52
Co01.030.006 CS.F. Segnaletica Stradale euro 66 658,27 18 650,73 22 31 804,32 24 985,54 10 201,030,000 CS.G. Idraulica di linea euro 645,11 248,40 30 23 804,32 24 985,54 10 201,030,000 CS.H. Opere a verde euro 645,11 248,40 30 201,030,000 23 75071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 26 348,76 17 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 29 18,75 17 20 201,031,003 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007	C:001.030.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	87′297,79	14′791,87	16,94
Co01.030.006 CS.F. Segnaletica Stradale euro 66 658,27 18 650,73 22 31 804,32 24 985,54 10 201,030,000 CS.G. Idraulica di linea euro 645,11 248,40 30 23 804,32 24 985,54 10 201,030,000 CS.H. Opere a verde euro 645,11 248,40 30 201,030,000 23 75071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 66 348,76 17 20 201,031,003 25 7071,61 26 348,76 17 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 27 9163,13 21 943,49 27 20 201,031,003 29 18,75 17 20 201,031,003 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,005 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007 25 20 201,031,007	C:001.030.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	28'833,90	2′619,28	9,08
C-001.030.007 CS.G - Idraulica di linea euro CS.H - Opere a verde euro CS.H - Opere a verde euro CS.H - Opere varie di completamento euro CS.H	C:001.030.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro			
C-001.030.008 CS.H - Opere a verde euro G.S.I - Opere varie di completamento euro 10 878,73 3752,07 36 3752,07 36 3752,07 36 3752,07					
C.001.030.009 CS.1 - Opere varie di completamento euro 10 378.73 3 752.07 3	C:001.030.008	CS.H - Opere a verde euro		248.40	38,50
C:001.031.003		±			
C:001.031.004	C:001.031	SV.12.I - Rampa 12 - Carreggiata interna euro	375′071,61	66′348,76	17,69
C:001.031.004	C:001.031.003	CS.C - Movimenti di terra euro	79′163.13	21′943.49	27,71
C:001.031.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 89 534,43 8740,03 50					
C:001.031.006 CS.F Segnaletica Stradale euro 2'642,00 189,04 7 C:001.031.007 CS.G Idraulica di linea euro 58'008,07 5'924,60 16' C:001.031.008 CS.H Opere a verde euro 7'855,23 3'024,65 36' C:001.031.009 CS.I Opere varie di completamento euro 16'260,36 5'608,20' 3 C:001.032 SV.Al.I Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) euro 375'238,86 59'237,92 15' C:001.032.003 CS.C Movimenti di terra euro 47'864,09 12'933,05 2' C:001.032.004 CS.D Sovrastruttura stradale euro 117'911,57 19'710,64 16' C:001.032.005 CS.E Barriere di Sicurezza euro 190'587,56 20'471,13 10' C:001.032.006 CS.F Segnaletica Stradale euro 2'392,66 225,62 9 C:001.032.008 CS.H Opere a verde euro 5'292,79 2'037,99 3 C:001.033 SV.13.E Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 2 C:001.033.003 CS.C Movimenti di terra euro 64'720,20 21'782,86 3 C:001.033.006					
C:001.031.007 CS.G - Idraulica di linea euro 58 008,07 5 924,60 16 C:001.031.008 CS.H - Opere a verde euro 7 855,23 3 024,65 38 C:001.031.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 16 260,36 5 608,20 3 C:001.032 SV.A.I.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) euro 375 238,86 59 237,92 15 C:001.032.003 CS.C - Movimenti di terra euro 47 864,09 12 933,05 22 C:001.032.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 117 911,57 197 10,64 16 C:001.032.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190 587,56 20 471,13 16 C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 392,66 225,62 5 C:001.032.009 CS.H - Opere a verde euro 5 292,79 2 037,99 36 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11 190,19 3 859,49 3 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64 720,20 21 782,86 3 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182 979,29					
C:001.031.008 CS.H - Opere a verde euro 7 855,23 3 024,65 3 6 260,10 32 6 5 608,20 3 6 260,36 5 608,20 3 6 260,36 5 608,20 3 7 8 238,86 5 9 237,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
C:001.031.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 16°260,36 5'608,20 3 C:001.032 SV.Al.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) euro 375°238,86 59°237,92 15 C:001.032.003 CS.C - Movimenti di terra euro 47°864,09 12°933,05 2 C:001.032.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 117°911,57 19°10,64 1 C:001.032.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190′587,56 20′471,13 10 C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2°392,66 225,62 9 C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5°292,79 2'037,99 38 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3°859,49 3 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 287'331,47 62'117,58 21 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 7 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.009 <					
C:001.032.003					
C:001.032.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 117'911,57 19710,64 16 C:001.032.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190'587,56 20'471,13 16 C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'392,66 225,62 5 C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5'292,79 2'037,99 33 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3'859,49 32 C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 21 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64'720,20 21'782,86 33 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 5 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 36 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12	C:001.032	SV.A1.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) euro	375′238,86	59″237,92	15,78
C:001.032.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 117'911,57 19710,64 16 C:001.032.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190'587,56 20'471,13 16 C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'392,66 225,62 5 C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5'292,79 2'037,99 3 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3'859,49 3 C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 2 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64'720,20 21'782,86 3 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 5 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 2 C:001.033.009 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 3 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12	C:001.032.003	CS.C - Movimenti di terra euro	47′864 09	12/933 05	27,02
C:001.032.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190'587,56 20'471,13 10 C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'392,66 225,62 9 C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5'292,79 2'037,99 3 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3'859,49 3 C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 21 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64'720,20 21'782,86 33 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 7 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 36 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 507'961,86 64'743,13 12 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12					
C:001.032.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'392,66 225,62 9 C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5'292,79 2'037,99 38 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3'859,49 34 C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 21 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64'720,20 21'782,86 33 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 125,28 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 36 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10'544,89 3'636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12					
C:001.032.008 CS.H - Opere a verde euro 5′292,79 2′037,99 38 C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11′190,19 3′859,49 3² C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287′331,47 62′117,58 21 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64′720,20 21′782,86 33 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182′979,29 29′978,10 10 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1′640,85 125,28 7 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25′365,70 5′793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2′080,54 801,11 33 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10′544,89 3′636,93 3² C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507′961,86 64′743,13 12					
C:001.032.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 11'190,19 3'859,49 34 C:001.033 SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro 287'331,47 62'117,58 21 C:001.033.003 CS.C - Movimenti di terra euro 64720,20 21782,86 33 C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 5 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 38 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10'544,89 3'636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12					
C:001.033.003					
C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 7 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 38 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10'544,89 3'636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12	C:001.033	SV.13.E - Rampa 13 - Carreggiata esterna euro	287′331,47	62′117,58	21,61
C:001.033.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182'979,29 29'978,10 16 C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1'640,85 125,28 7 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'365,70 5'793,30 22 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 38 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10'544,89 3'636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507'961,86 64'743,13 12	C:001.033.003	CS.C - Movimenti di terra euro	64′720.20	21″782.86	33,65
C:001.033.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 1 '640,85 125,28 2 C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25 '365,70 5 '793,30 2 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2 '080,54 801,11 38 C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10 '544,89 3 '636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507 '961,86 64 '743,13 12					
C:001.033.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25°365,70 5°793,30 22°80,54 C:001.033.008 CS.H - Opere a verde euro 2'080,54 801,11 38° C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10°544,89 3'636,93 34° C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507°961,86 64°743,13 12°					
C:001.033.008					
C:001.033.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 10′544,89 3′636,93 34 C:001.034 SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro 507′961,86 64′743,13 12					38,50
C:001.034.003 CS.C - Movimenti di terra euro 32'412,23 9'264,07 28	C:001.034	SV.15.E - Rampa 15 - Carreggiata esterna euro	507′961,86	64′743,13	12,74
	C:001.034.003	CS.C - Movimenti di terra euro	32'412.23	9′264.07	28,58
	2.001.00		32 112,23	, 204,07	20,50
A RIPORTARE		A RIPORTARE			

According	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
COUI.034.004 CS.D Sovrastrutura stradade euro 151 013.82 25 053.38 COUI.034.005 CS.E Sagnaleica Stradade euro 27 050.22 140.33 CS.C Sagnaleica Stradade euro 27 050.02 140.33 CS.C Sagnaleica Stradade euro 27 050.02 CS.C Sagnaleica Stradade euro 27 050.00 CS.C Sagnaleica Stradade euro	TARIFFA		TOTALE	Manodopera	%
C.001.034.005 C.S.F Barriered Skurezza euro \$8.83.24 71.86.05 C.O01.034.007 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.033 12.001.034.007 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.038 16.001.034.009 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.038 16.001.034.009 C.S.F Carreggiata esterna euro 23.801.03 14.038.009 C.S.F Carreggiata esterna euro 23.801.03 18.001.03 19.0		RIPORTO			
C.001.034.005 C.S.F Barriered Skurezza euro \$8.83.24 71.86.05 C.O01.034.007 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.033 12.001.034.007 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.038 16.001.034.009 C.S.F Segmétedis Stradule euro 21.801.03 14.038 16.001.034.009 C.S.F Carreggiata esterna euro 23.801.03 14.038.009 C.S.F Carreggiata esterna euro 23.801.03 18.001.03 19.0	C:001.034.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	151′013,82	25′653,58	16,98
1.23	C:001.034.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	1		8,37
C301.034.008 CS.H. Opera werde euro	C:001.034.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	2′640,32	146,33	5,54
C-001.035.005 C-001.035 SV.17L = Rampa 17 - Carreggiatu esterna curo 35 387.49 4947, 15	C:001.034.007	CS.G - Idraulica di linea euro	212′801,93	14′294,98	6,7
C.001.035 SV.17.E. Rampa 17 - Carreggiata esterna euro 2798,00 835,20 2001.035.003 CS.D. Sovrastrutura stradade euro 10784,00 1775,16 1775,17 1775,16 1775,17 1775	C:001.034.008		4′359,71	1′678,70	38,50
C.001.035.001 C.S.C. Movimenti di terra euro 2.798,00 835,20 C.001.035.004 C.S.D. Sovrastruttum stradale curo 2.788,50 1755,55 C.001.035.006 C.S.F. Segnaletica Stradale curo 2.788,50 1755,55 C.001.035.000 C.S.F. Segnaletica Stradale curo 2.788,50 1755,55 C.001.035.000 C.S.F. Segnaletica Stradale curo 1.788,50 478,90 478	C:001.034.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	18′900,61	6′518,82	34,49
C.00.1035.004 CS.D. Sovrestrutura stradale curo 20385,60 1755.05 CO01.035.005 CS.F. Segnalectica Strandale curo 20385,60 1755.05 CO01.035.006 CS.F. Segnalectica Strandale curo 1888,59 478,95 47	C:001.035	SV.17.E - Rampa 17 - Carreggiata esterna euro	35′387,49	4′947,15	13,9
C301.035.005 CS.E. Barriere di Sicurezza curro 730,63 107.55.55 CSP. Segnateires Straidale euro 730,63 107.55.55 CSP. Segnateires Straidale euro 730,63 107.55.55 738,95 7	C:001.035.003	CS.C - Movimenti di terra euro	2′398,00	835,29	34,8
C.001.035.006 CS.F. Segnaletica Stradale euro 1736.50 102.22 C.001.035.007 CS.F. Opera varie di completamento euro 1738.50 478.00 168 223.20 36 522.31 C.001.036.003 CS.C. Movimenti di terra euro 28 229.56 9832.31 1527.81 152	C:001.035.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	10′484,67	1′775,16	16,9
C-001.035.009 CS.1 - Opere varie di completamento euro 1788.50 478.93 478.			1		8,6
C-001 036 SV.IR.E. Rampa 18 - Carregiata esterna euro 168 223.0 36 522.33					
COOI 036.003 CS.C Movimenti di terra euro 28 229.56 9832.31 COOI 036.004 CS.D Sorvastruttura stradule euro 67344.81 11527	C:001.035.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	1′388,59	478,93	34,4
C300.136.004 CS.D. Sovrastrutum stradale curo S7344.81 11527	C:001.036	SV.18.E - Rampa 18 - Carreggiata esterna euro	168~223,20	36′522,33	21,7
C-001.036.005 CS. F Sarriered Sicurezza euro 28 08.75 28 0.00 CO10.036.007 CS. F Segualetica Straide euro 33 13.39 88 90.32 CO10.036.007 CS. F Opere a verde euro 37 146.87 557.12 CO10.036.009 CS. F Opere a verde euro 215 473.02 41 393.21 CO10.036.009 CS. F Opere a verde euro 215 473.02 41 393.21 CO10.037.003 CS. C Movimenti di terra euro 215 473.02 41 393.21 CO10.037.003 CS. C Movimenti di terra euro 43 602.89 10 625.06 CO10.037.005 CS. F Sarriered Sicurezza euro 16 802.08 15 61.39 CO10.037.007 CS. F Sarriered Sicurezza euro 16 802.08 15 61.39 CO10.037.007 CS. F Sarriered Sicurezza euro 44 78.07 22 04.06 CO10.037.007 CS. F Sarriered Sicurezza euro 44 78.07 22 04.06 CO10.037.007 CS. G Idraulica di linea euro 44 78.07 22 04.06 CO10.037.007 CS. G Idraulica di linea euro 44 78.07 22 04.06 CO10.037.009 CS. F Sarriered Sicurezza euro 5 399.98 18 62.45 CO10.037.009 CS. F Sarriered Sicurezza euro 5 399.98 18 62.45 CO10.038.003 CS. F Sorriered Sicurezza euro 24 8 849.52 53 699.78 CO10.038.003 CS. F Sorriered Sicurezza euro 24 8 849.52 53 699.78 CO10.038.003 CS. F Sorriered Sicurezza euro 40 646.33 17 902.72 CS. F Sorriered Sicurezza euro 40 646.33 17 902.72 CS. F Sorriered Sicurezza euro 40 646.33 17 902.72 CO10.038.009 CS. F Sorriered Sicurezza euro 40 640.000 CS. F Sorriered Sicurezza euro 68 976.93 CS. F Sorriered Sicurezza euro 68 976.93 CS. F Sorriered Sicurezza euro 68 976.93 CS. F Sorriered Sicurezza euro 69 976.21 CS. F So			· · ·		34,8
C. C. C. C. C. C. C. C.			1		17,1
C-001.036.007 CS. G - Idraulica di linea curo 33 * 13.89 880.32 C-001.036.009 CS. H - Opere a verde curo 1446.57 557.12 C-001.036.009 CS. I - Opere a verde curo 215 * 473.02 41 * 393.21 C-001.037.003 CS. C - Movimenti di terra curo 215 * 473.02 41 * 393.21 C-001.037.003 CS. C - Movimenti di terra curo 45 * 602.89 10 * 603.506 CS. C - Movimenti di terra curo 45 * 602.89 10 * 603.506 CS. C - Movimenti di terra curo 45 * 602.89 16 * 602.08 15 61.39 C-001.037.005 CS. E - Barriera di Sicurezza curo 16 * 802.08 15 61.39 C-001.037.006 CS. F - Segnaletica Stradale curo 47 * 478.007 18 * 762.96 C-001.037.008 CS. F - Segnaletica Stradale curo 47 * 478.007 18 * 762.96 C-001.037.008 CS. F - Segnaletica Stradale curo 47 * 478.007 13 * 13 * 13 * 14 * 15 * 12 * 12 * 12 * 12 * 12 * 12 * 12					
C-001.036.008					2,3
C-001.036.009 CS.1 - Opere varie di completamento euro 8 186.57 2 823.55			1		26,5 38,5
C.001.037.003 CS.C. Movimenti di terra euro 45 602.89 10 625.06 C.001.037.004 CS.D. Sovrastruttura stradale euro 15 802.08 15 61.39 C.001.037.006 CS.F. Segnaletica Stradale euro 67733.97 18 762.96 C.001.037.007 CS.G. Esarriera di Sicurezza euro 67733.97 18 762.96 C.001.037.007 CS.G. Idraulica di linea euro 1131.61 435.72 C.001.037.009 CS.F. Opere a varie de uro 1131.61 435.72 C.001.037.009 CS.F. Opere a varie di completamento euro 1131.61 435.72 C.001.037.009 CS.F. Opere a varie di completamento euro 248 849.52 53 699.78 C.001.038.003 CS.C. Movimenti di terra euro 447 7225.22 8120.09 C.001.038.003 CS.C. Movimenti di terra euro 47 7225.22 8120.09 C.001.038.005 CS.F. Segnaletica Stradale euro 47 64.08 47 16.62 C.001.038.005 CS.F. Segnaletica Stradale euro 47 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 47 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 47 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 42 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 42 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 42 60.01.038.007 CS.G. Idraulica di linea euro 25 23.47 871.66 C.001.038.009 CS.F. Opere varie di completamento euro 66 82.97 23 04.95 C.001.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 25 23.47 871.66 C.001.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 27 60.01.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 27 60.01.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 27 60.01.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 28 844.71 62 60.01.038.009 CS.F. Segnaletica Stradale euro 29 85 60.000 62 60.0000 62 60.0000 62 60.000000 62 60.000000000000000000000000000000000			· · ·		
C-001.037.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 16 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005	C:001.037	SV.19.E - Rampa 19 - Carreggiata esterna euro	215′473,02	41′393,21	19,2
C-001.037.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 16 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005 15 (20.000 17.005	C:001 037 003	CS C - Movimenti di terra euro	45′602.89	10′625 06	23,2
C.001.037.005 CS.F Barriere di Sicurezza euro 15 802.08 15 561.39 C.001.037.006 CS.F Segnaletica Stradale euro 44 478.07 2204.06 C.001.037.007 CS.H Opere a verde euro 1131.61 435.72 C.001.037.009 CS.H Opere a verde euro 5399.98 1862.45 C.001.037.009 CS.L Opere varie di completamento euro 248 849.52 53 699.78 C.001.038.003 CS.C Movimenti di terra euro 80 646.33 17 902.72 C.001.038.004 CS.D Sovrastruturus stradale euro 47 225.22 8 120.09 C.001.038.005 CS.E Barriere di Sicurezza euro 40 168,98 4716.62 C.001.038.007 CS.G Segnaletica Stradale euro 67 355.21 8 806.75 C.001.038.007 CS.G Idraulica di linea euro 4 247.34 876.99 C.001.038.009 CS.I Opere a varie de curo 2 2304.95 C.001.039.000 CS.I Opere a varie de curo 2 2304.95 C.001.039.003 CS.C Movimenti di terra euro 12 2390.71 2 8 844.77 C.001.039.004 CS.J Segnaletica Stradale euro 12 2390.71<			· · ·		
C-001.037.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 44 478.07 2 204.06 C-001.037.008 CS.H - Opere a verde euro 1 131.61 435.72 C-001.037.009 CS.H - Opere a verde euro 1 131.61 435.72 C-001.037.009 CS.I - Opere a verde euro 248 849.52 5 399.98 C-001.038 SV.20.E - Rampa 20 - Carreggiata esterna euro 248 849.52 5 3699.78 C-001.038.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40 66.33 1 7902.72 8 120.09 C-001.038.003 CS.C - Sovrastruttura stradale euro 47 125.22 8 120.09 2 8 120.09 C-001.038.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 40 168.98 4 716.62 CS.F - Segnaletica Stradale euro 67 7355.21 18 806.75 C-001.038.006 CS.H - Opere varie di completamento euro 6 682.97 2 304.95 C-001.039.007 CS.H - Opere varie di completamento euro 7 80 592.73 127 694.37 C-001.039.008 CS.H - Opere varie di completamento euro 12 230.71 2 8 844.77 C-001.039.009 CS.C - Movimenti di terra euro 12 239.71 2 8 844.77 C-001.039.00			1		
C.301.037.007 CS.G. Idraulica di linea euro 44.478,07 2.204,06 C.301.037.009 CS.H. Opere a verde euro 1.315,16 435,72 C.001.037.009 CS.I. Opere varie di completamento euro 248.849,52 53.99,98 1.862,45 C.001.038.003 CS.C. Hovimenti di terra euro 80.646,33 17.902,72 8120,09 C.001.038.003 CS.C. Movimenti di terra euro 40.768,98 471,622 8120,09 C.001.038.005 CS.E. Barriere di Sicurezza euro 40.768,98 471,622 8120,09 C.001.038.006 CS.F. Segnaletica Stradale euro 67.355,21 18.806,75 80,646,33 17.902,72 812,009 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 8120,09 471,622 8120,09 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 471,622 8120,09 272,00 3120,09 472,0			· · ·		
C301.037.008 CS.H - Opere a verde euro 1°131.61 435.72 C301.037.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 5°399.98 1°862.45 C301.038 SV.20.E - Rampa 20 - Carreggiata esterna euro 248°849.52 53′699.78 C301.038.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40°168.33 1°7902.72 C301.038.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 40°168.98 4716.62 C301.038.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 40°168.98 4716.62 C301.038.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 6°355.21 18'806.75 C301.038.007 CS.G - Idraulica di linea euro 25'33.47 971.66 C301.038.008 CS.H - Opere varie di completamento euro 6'682.97 2'304.95 C301.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 78°592.73 127′694.37 C301.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122′390.71 28'84.77 C301.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122′390.71 28'84.77 C301.039.004 CS.F - Segnaletica Stradale euro 27′56.41 149.01 C301.039.005 C					
C:001.037.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 5 399.98 1 862.45 C:001.038 SV.20.E - Rampa 20 - Carreggiata esterna euro 248 849.52 53 699.78 C:001.038.003 CS.C - Movimenti di terra euro 80 646.33 17 902.72 C:001.038.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 47 225.22 8 120.09 C:001.038.005 CS.E - Barriere di Sistenzza euro 40 168.98 4716.69 C:001.038.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 67 355.21 18 806.75 C:001.038.007 CS.G - Idraulica di linea euro 2 2523.47 971.66 C:001.038.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 6 682.97 2 304.95 C:001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 780 592.73 127 694.37 C:001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122 390.71 28 844.77 C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164 208.21 28 078.36 C:001.039.005 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 756.41 149.01 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 10 422.46 4701.31.6					
C001.038.003		1			
C001.038.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 47725,22 8120,09 C001.038.005 CS.F - Segnaletica Stradale euro 407168,28 4716,62 C001.038.007 CS.G - Idraulica di linea euro 4247,34 876,99 C001.038.008 CS.H - Opere a verde euro 2752,347 971,66 C001.038.009 CS.H - Opere a verde euro 2732,47 971,66 C001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 122 390,71 28844,77 C001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122 390,71 28 844,77 C001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164 208,21 28 378,36 C001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68 976,93 6039,27 C001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2756,41 149,01 C001.039.007 CS.F - Segnaletica Stradale euro 391 872,80 5368,38 C001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 19 965,21 6886,00 C001.040.009 CS.H - Opere varie di completamento euro 19 9731,84 6889,28 C001.040.000 CS.C - Movimenti di terra euro <td>C:001.038</td> <td>SV.20.E - Rampa 20 - Carreggiata esterna euro</td> <td>248′849,52</td> <td>53′699,78</td> <td>21,5</td>	C:001.038	SV.20.E - Rampa 20 - Carreggiata esterna euro	248′849,52	53′699,78	21,5
C.001.038.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 40'168.98 4716.62 C.001.038.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 67'355.21 18'806,75 C.001.038.007 CS.G - Idraultica di linea euro 4'247,34 876.99 C.001.038.008 CS.H - Opere a verde euro 2'523,47 971,66 C.001.038.009 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 780'592,73 127'694,37 C.001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122'390,71 28'844,77 C.001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164'208,21 28'078,36 C.001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68'976,93 6'039,27 C.001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'756,41 149,01 C.001.039.007 CS.G - Idraultica di linea euro 391'872,80 53'683,80 C.001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10'422,46 4'01,16 C.001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311'611,39 40'409,78 C.001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 66'714,68 12'116,98 C.001.040.007	C:001.038.003	CS.C - Movimenti di terra euro	80′646,33	17′902,72	22,1
C:001.038.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 67:355.21 18:806,75 C:001.038.007 CS.G - Idraulica di linea euro 4247,34 876,99 C:001.038.008 CS.H - Opere a verde euro 2'523,47 971,66 C:001.038.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 6'682,97 2'304,95 C:001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 122'390,71 28:844,77 C:001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122'390,71 28:844,77 C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164'208,21 28'078,36 C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68:976,93 6'039,27 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'756,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 39:1872,80 5'3683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 19:365,21 6'886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 19:731,84 6'859,28 C:001.040,000 CS.C - Movimenti di terra euro 19:731,84 6'859,28 C:001.040,000 <		CS.D - Sovrastruttura stradale euro	47′225,22	8′120,09	17,1
C:001.038.007 CS.G - Idraulica di linea euro 4 '247,34 876,99 2 '523,47 971,66 2 '523,47 971,66 7 '971,66 2 '304,95 2 '304,37 2 '304,95 2 '304,95 2 '307,14 2 '307,97 2 '307,84 4 '307,16 2 '307,84 4 '307,16 2 '307,84 4 '307,16 2 '307,84	C:001.038.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	40′168,98	4716,62	11,7
C:001.038.008 CS.H - Opere a verde euro 2'523,47 971,66 C:001.038.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 780'592,73 2'304,95 C:001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 780'592,73 127'694,37 C:001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122'390,71 28'844,77 C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164'208,21 28'078,36 C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68'976,93 6'039,27 C:001.039.005 CS.F - Segnaletica Stradale euro 27'56,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391'872,80 35'638,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10'422,46 4'013,16 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311'611,39 40'409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19'731,84 6'859,28 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204'830,92 15'094,33 C:001.040.008			1		
C:001.038.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 6'682,97 2'304,95 C:001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 780'592,73 127'694,37 C:001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122'390,71 28'844,77 C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164'208,21 28'078,36 C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68'976,93 6'039,27 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 27'56,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391'872,80 53'683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10'422,46 40'13,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19'965,21 6'886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311'611,39 40'409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 21'973,184 6'859,28 C:001.040.004 CS.F - Segnaletica Stradale euro 20'4830,92 12'16,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 20'4830,92 12'9,59					
C:001.039 SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro 780 592,73 127 694,37 C:001.039.003 CS.C - Movimenti di terra euro 122 390,71 28 844,77 C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164 208,21 28 078,36 C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68 976,93 6039,27 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2756,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391 872,80 53 683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 19965,21 686,00 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19965,21 686,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311 611,39 40 409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19731,84 6859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2450,04 141,94 CS.G - Idraulica di linea euro 204 330,92 15 7094,33 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 204 330,92 15 7094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere varie di completamento euro 17 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.004 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2230,57 94,20 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2230,57 94,20					
C:001.039.003	C:001.038.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	6′682,97	2′304,95	34,4
C:001.039.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164'208,21 28'078,36 C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68 976,93 6'039,27 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'756,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391'872,80 53'683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10'422,46 4'013,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19'965,21 6'886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311'611,39 40'409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19'731,84 6'859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 19'731,84 6'859,28 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 20'4'830,92 15'094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 20'4'830,92 15'094,33 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17'157,60 5'917,66 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 293'386,90 49'435,52 </td <td>C:001.039</td> <td>SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro</td> <td>780′592,73</td> <td>127′694,37</td> <td>16,3</td>	C:001.039	SV.21.E - Rampa 21 - Carreggiata esterna euro	780′592,73	127′694,37	16,3
C:001.039.005 CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68 '976,93 6'039,27 C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 '756,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391 '872,80 53 '683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10 '422,46 4 '013,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19 '965,21 6 '886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311 '611,39 40 '409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19 '731,84 6 '859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 19 '731,84 6 '859,28 C:001.040.005 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 '450,24 141,94 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 204 '830,92 15 '094,33 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204 '830,92 15 '094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 17 '157,60 5 '917,66 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17 '157,60 5 '917,66			· /		23,5
C:001.039.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 756,41 149,01 C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391 872,80 53 683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10 422,46 4 013,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19 965,21 6 886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311 611,39 40 409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19 731,84 6 859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 19 731,84 6 859,28 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204 830,92 15 094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17 157,60 5 917,66 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40 641,84 12 925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122 616,37 20 922,40 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td>			1		
C:001.039.007 CS.G - Idraulica di linea euro 391 872,80 53 683,80 C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10 422,46 4 013,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19 965,21 6 886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311 611,39 40 409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19 731,84 6 859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66714,68 12 116,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204 830,92 15 794,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17 157,60 5 917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293 '586,90 49 '435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40 '641,84 12 925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2 230,57 94,20			· · ·		8,7
C:001.039.008 CS.H - Opere a verde euro 10'422,46 4'013,16 C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19'965,21 6'886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311'611,39 40'409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19'731,84 6'859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66'714,68 12'116,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204'830,92 15'094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17'157,60 5'917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293'586,90 49'435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40'641,84 12'925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 40'641,84 12'925,56 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'230,57 94,20			· · ·		5,4
C:001.039.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 19 965,21 6 886,00 C:001.040 SV.22.E - Rampa 22 - Carreggiata esterna euro 311 611,39 40 409,78 C:001.040.003 CS.C - Movimenti di terra euro 19 731,84 6 859,28 C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66 714,68 12 116,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204 830,92 15 094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17 157,60 5 917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293 586,90 49 435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40 641,84 12 925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 40 641,84 12 925,56 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2 230,57 94,20			· · ·		
C:001.040.003		1	1		
C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66°714,68 12′116,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204′830,92 15′094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17′157,60 5′917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293′586,90 49′435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40′641,84 12′925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122′616,37 20′922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′230,57 94,20	C:001.040		311′611,39	40′409,78	12,9
C:001.040.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66°714,68 12′116,98 C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204′830,92 15′094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17′157,60 5′917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293′586,90 49′435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40′641,84 12′925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122′616,37 20′922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′230,57 94,20	C:001.040.003	CS C - Movimenti di terra euro	19731 84	67859.28	34,7
C:001.040.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'450,24 141,94 C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204'830,92 15'094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17'157,60 5'917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293'586,90 49'435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40'641,84 12'925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122'616,37 20'922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'230,57 94,20			· · ·		
C:001.040.007 CS.G - Idraulica di linea euro 204*830,92 15*094,33 C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17*157,60 5*917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293*586,90 49*435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40*641,84 12*925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122*616,37 20*922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'230,57 94,20			· · ·		
C:001.040.008 CS.H - Opere a verde euro 726,11 279,59 C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17'157,60 5'917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293'586,90 49'435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40'641,84 12'925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122'616,37 20'922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2'230,57 94,20					
C:001.040.009 CS.I - Opere varie di completamento euro 17′157,60 5′917,66 C:001.041 SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro 293′586,90 49′435,52 C:001.041.003 CS.C - Movimenti di terra euro 40′641,84 12′925,56 C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122′616,37 20′922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′230,57 94,20					
C:001.041.003			· · ·		
C:001.041.004 CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122′616,37 20′922,40 C:001.041.006 CS.F - Segnaletica Stradale euro 2′230,57 94,20	C:001.041	SV.23.E - Rampa 23 - Carreggiata esterna euro	293′586,90	49′435,52	16,8
C:001.041.006			1		
			· · ·		
C:001.041.007 CS.G - Idraulica di linea euro 109'551.39 9'066.57			· · ·		
	C:001.041.007	CS.G - Idraulica di linea euro	109′551,39	9′066,57	8,2

				pag. 42
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
G 001 041 000	CONT. O	747.96	207.06	20.505
C:001.041.008 C:001.041.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	747,86 17 <i>°</i> 798,87	287,96 6′138,83	38,505 34,490
C:001.042	SV.24.E - Rampa 24 - Carreggiata esterna euro	342′784,39	79′752,15	23,266
C:001.042.003	CS.C - Movimenti di terra euro	120′128,53	31′232,51	25,999
C:001.042.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	131′592,77	22′277,66	
C:001.042.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	3′647,30	404,77	11,098
C:001.042.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	67′368,72	18″709,82	27,772
C:001.042.008	CS.H - Opere a verde euro	5′309,11	2′044,27	
C:001.042.009	CS.I - Opere varie di completamento euro	14′737,96	5′083,12	34,490
C:001.043	SV.A2.E - Collegamento con Via Acuto euro	478′865,83	94′151,80	19,66
C:001.043.003	CS.C - Movimenti di terra euro	207′570,26	45′949,36	
C:001.043.004	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	136′317,50	22″727,27	16,672
C:001.043.005	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	62″712,44	8′884,57	14,167
C:001.043.006	CS.F - Segnaletica Stradale euro	13′728,71	1′151,30	8,386
C:001.043.007	CS.G - Idraulica di linea euro	36′281,97	7′416,75	20,442
C:001.043.008 C:001.043.009	CS.H - Opere a verde euro CS.I - Opere varie di completamento euro	8′638,42 13′616,53	3′326,21 4′696,34	38,505 34,490
C:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti) euro	13′715′868,78	2′230′700,58	
C:002.044	VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo euro	329′022,21	91′197,11	27,718
C:002.044.015	VI.E - Spalle euro	12′461,76	2′058,83	16,521
C:002.044.019	VI.I - Impalcato euro	305′075,26	84′477,59	
C:002.044.024	VI.P - Opere di finitura euro	11′485,19	4′660,69	40,580
C:002.045	VI.02 - Ponte su Via Tiburtina euro	1′630′221,59	329~254,20	20,197
C:002.045.015	VI.E - Spalle euro	178′622,94	42′607,13	23,853
C:002.045.016	VI.F - Pile euro	43′881,04	10′332,07	23,546
C:002.045.018	VI.H - Appoggi e giunti euro	191′283,46	32′326,70	
C:002.045.019 C:002.045.024	VI.I - Impalcato euro VI.P - Opere di finitura euro	1′199′804,72 16′629,43	237 <i>°</i> 240,08 6 <i>°</i> 748,22	19,773 40,580
C:002.046	VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud euro	7′636′295,11	1′177′360,76	15,418
C:002.046.015	VI.E - Spalle euro	236′275,83	54′196,38	22,938
C:002.046.016	VI.F - Pile euro	150′987,14	35 088,57	23,239
C:002.046.017	VI.G - Pulvini euro	3′162,67	809,95	25,610
C:002.046.018	VI.H - Appoggi e giunti euro	97′072,05	9′444,61	9,729
C:002.046.019	VI.I - Impalcato euro	6′802′368,81	1′031′019,03	15,157
C:002.046.020	VI.L - Sovrastruttura stradale euro	45′488,11	6′384,25	14,035
C:002.046.021	VI.M - Barriere di sicurezza euro	139′590,32	15″718,46	11,260
C:002.046.022	VI.N - Segnaletica stradale euro	652,12	229,88	35,251
C:002.046.023	VI.O - Idraulica di piattaforma euro	53′124,35	1′010,68	1,902
C:002.046.024	VI.P - Opere di finitura euro	107′573,71	23′458,95	21,807
C:002.047	VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna euro	1′737′305,08	281′321,20	16,193
C:002.047.015	VI.E - Spalle euro	123′380,34	28′269,60	22,913
C:002.047.017	VI.G - Pulvini euro	4′522,80	1′082,36	
C:002.047.018	VI.H - Appoggi e giunti euro	35′119,21	4′295,97	12,233
C:002.047.019	VI.I - Impalcato euro	1′508′579,19	237′956,85	15,774
C:002.047.020	VI.L - Sovrastruttura stradale euro	7′709,73	1 082,06	
C:002.047.021	VI.M - Barriere di sicurezza euro	29′967,87	3′374,51 32.90	11,260 32,630
C:002.047.022 C:002.047.023	VI.N - Segnaletica stradale euro VI.O - Idraulica di piattaforma euro	100,80 4′830,74	32,90 190,68	32,639 3,947
C:002.047.023 C:002.047.024	VI.P - Opere di finitura euro	23′094,40	5′036,27	21,807
C:002.048	VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna euro	2′383′024,79	351′567,31	14,753
C:002.048.015	VI.E - Spalle euro	31′113,95	8′906,26	28,625
C:002.048.017	VI.G - Pulvini euro	4′865,71	1′164,80	
C:002.048.018	VI.H - Appoggi e giunti euro	59′463,00	7′492,66	
C:002.048.019 C:002.048.020	VI.I - Impalcato euro VI.L - Sovrastruttura stradale euro	2′203′848,24 17′854,11	321 ′654,39 2 ′505,82	14,595 14,035
C.002.040.020		17 054,11	2 303,82	17,032
	A RIPORTARE			

				pag. 43
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	S SALAM AND THE LEGAL	1011122		
	RIPORTO			
C:002.048.021	VI.M - Barriere di sicurezza euro	33′992,13	3′827,66	11,260
C:002.048.021	VI.N - Segnaletica stradale euro	203,27	74,64	36,720
C:002.048.023	VI.O - Idraulica di piattaforma euro	5′488,73	228,51	4,163
C:002.048.024	VI.P - Opere di finitura euro	26′195,65	5″712,57	21,807
C:003	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) euro	10′999′762,78	2′760′087,10	25,092
0.003	of the British Million (boutona, opere at bostegno, Barrete Falamassi, Follom) ear		2 700 007,10	23,072
C:003.049	MS.01.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna (Tratto 1) euro	1′626′083,40	353′059,96	21,712
C:003.049.040	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	883 255,81	187′089,32	21,182
C:003.049.040 C:003.049.041	MS.C - Movimenti di terra euro	90′301,64	27′583,51	30,546
C:003.049.042	MS.D - Fondazione euro	372′736,66	64′709,85	17,361
C:003.049.043	MS.E - Elevazione euro	252′274,30	68 053,26	26,976
C:003.049.044	MS.F - Opere di Finitura euro	27′514,99	5′624,02	20,440
C:003.050	MS.02.I - Muro di sostegno L= dal Km 0+200 al Km 0+295 - Carreggiata interna (Tratto 1) euro	341′458,97	75′976,13	22,250
C.003.030	1715.02.1 1710 di 30stegno L- dai Rin 0+200 di Rin 0+275 Carreggiada interna (11atto 1) caro		73 770,13	22,230
C:003.050.040	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	141′509,11	29′912,62	21,138
C:003.050.041	MS.C - Movimenti di terra euro	33′421,49	10′192,57	30,497
C:003.050.042	MS.D - Fondazione euro	100′974,26	18′113,03	17,938
C:003.050.043 C:003.050.044	MS.E - Elevazione euro MS.F - Opere di Finitura euro	59′146,30 6′407,81	16′491,73 1′266,18	27,883 19,760
C.003.030.044	MS.F - Opere ai Filintia euro		1 200,18	19,700
C:003.051	MS.03.I - Muro di sostegno L= dal Km 0+105 al Km 0+220 - Carreggiata interna (Rampa 3) euro	1′111′636,79	240′156,79	21,604
G 002 051 040	MOD G (C 1 ' '/D ('		144602.26	21 205
C:003.051.040 C:003.051.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	682 <i>′</i> 309,65 44 <i>′</i> 563,91	144′682,26 13′730,15	21,205 30,810
C:003.051.041 C:003.051.042	MS.D - Fondazione euro	201 215,61	35′084,23	17,436
C:003.051.042 C:003.051.043	MS.E - Elevazione euro	166 065,23	43′016,07	25,903
C:003.051.044	MS.F - Opere di Finitura euro	17′482,39	3′644,08	20,844
C:003.052	MS.04.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna (Tratto 2) - Rampa 4 euro	563′128,67	123′469,34	21,926
C:003.052.040	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	260′674,68	55′102,20	21,138
C:003.052.041	MS.C - Movimenti di terra euro	35′216,73	10′743,23	30,506
C:003.052.042	MS.D - Fondazione euro	158′473,89	28′102,06	17,733
C:003.052.043	MS.E - Elevazione euro	98′162,56	27′416,21	27,929
C:003.052.044	MS.F - Opere di Finitura euro	10′600,81	2′105,64	19,863
C:003.053	MS.05.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna - Rampa 5 euro	222′563,83	49′273,27	22,139
C:003.053.040	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	95′640,98	20′244,77	21,167
C:003.053.041	MS.C - Movimenti di terra euro	16′852,24	5′137,83	30,488
C:003.053.042	MS.D - Fondazione euro	64 001,85	11′427,71	17,855
C:003.053.043	MS.E - Elevazione euro	41′685,58	11′581,90	27,784
C:003.053.044	MS.F - Opere di Finitura euro	4′383,18	881,06	20,101
C:003.054	MS.06.I - Muro di sostegno L= - Carreggiata interna - (Tratto 3-4) - Rampa 6 euro	435′016,49	95′921,62	22,050
C:003.054.040	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	178′748,35	37′784,36	21,138
C:003.054.040 C:003.054.041	MS.C - Movimenti di terra euro	34′570,99	10′509,02	30,398
C:003.054.042	MS.D - Fondazione euro	133′647,39	23 726,83	17,753
C:003.054.043	MS.E - Elevazione euro	79′500,04	22′208,99	27,936
C:003.054.044	MS.F - Opere di Finitura euro	8′549,72	1′692,42	19,795
C:003.055	MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L= dal Km 0+053 al Km 0+310 - Carreggiata interna (Tratto 3-4) euro	157′602,94	46′982,00	29,810
C.002 055 041	MCC Maximonti di tama avra	21/710.00	11/550.07	26 426
C:003.055.041 C:003.055.043	MS.C - Movimenti di terra euro MS.E - Elevazione euro	31 <i>′</i> 719,09 125 <i>′</i> 883,85	11′558,26 35′423,74	36,439 28,140
C.003.033.043	NIS.E Elevatione cure		33 423,74	20,140
C:003.056	MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L= dal Km 0+040 al Km 0+216 - Carreggiata interna (Tratto 4) euro	50′705,69	16′446,37	32,435
C:003.056.041 C:003.056.043	MS.C - Movimenti di terra euro MS.E - Elevazione euro	19′991,91 30′713,78	7′179,43 9′266,94	35,912 30,172
	AND ENCREPANCE CONTO		7 200,34	50,172
C:003.057	MS.09.I - Muro di sostegno in terra rinforzata L= dal Km 0+080 al Km 0+145 (Rampa 12) euro	33′067,34	10′036,42	30,351
C:003.057.043	MS.E - Elevazione euro	33′067,34	10′036,42	30,351
C:003.058	MS.10.I - Muro di sottoscarpa L= - Carreggiata interna - Ramoa 12 (Spalla VI04) euro	76′178,84	17′329,18	22,748
	A RIPORTARE			

				pag. 44
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
G 002 050 041		2/754.42	1/2/2 21	25.521
C:003.058.041 C:003.058.042	MS.C - Movimenti di terra euro MS.D - Fondazione euro	3′756,43 43′410,26	1′342,21 7′887,22	35,731 18,169
C:003.058.043	MS.E - Elevazione euro	29′012,15	8′099,75	
C:003.059	MS.11.E - Muro di sottoscarpa L= - Carreggiata esterna (Spalla VI05) euro	112′383,79	24′869,77	22,129
C:003.059.041	MS.C - Movimenti di terra euro	6′471,63	1′876,62	28,998
C:003.059.042	MS.D - Fondazione euro	63′566,75	11 <i>°</i> 261,81 11 <i>°</i> 731,34	17,717
C:003.059.043	MS.E - Elevazione euro	42′345,41		
C:003.060	MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L= - Carreggiata esterna (Tratto 5) euro	357″760,95	134″221,45	37,517
C:003.060.041	MS.C - Movimenti di terra euro	14′340,03	4′633,51	32,312 20,768
C:003.060.042 C:003.060.043	MS.D - Fondazione euro MS.E - Elevazione euro	94′008,29 249′412,63	19′523,49 110′064,45	- ,
C:003.061	MS.13.E - Muro di sostegno ad U L= dal Km 0+150 al Km 0+230 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro	345′838,88	75 <i>′</i> 603,52	21,861
C:003.061.041	MS.C - Movimenti di terra euro	29′446,94	9′438,85	32,054
C:003.061.041 C:003.061.042	MS.D - Fondazione euro	161′545,13	26′103,06	
C:003.061.043	MS.E - Elevazione euro	140′505,16	37′161,10	
C:003.061.044	MS.F - Opere di Finitura euro	14′341,65	2′900,51	
C:003.062	MS.14.E - Muro di sostegno L= dal Km 0+230 al Km 0+422 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro	806′352,96	174′986,48	
C:003.062.040 C:003.062.041	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro MS.C - Movimenti di terra euro	110′171,58 84′350,60	23′339,10 25′467,75	
C:003.062.041 C:003.062.042	MS.D - Fondazione euro	329′288,21	54′545,76	
C:003.062.043	MS.E - Elevazione euro	255′865,45	66′137,02	25,848
C:003.062.044	MS.F - Opere di Finitura euro	26′677,12	5′496,85	
C:003.063	MS.15.E - Muro di sostegno L= dal Km 0+067 al Km 0+285 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro	281′775,36	62′826,65	22,297
C:003.063.041	MS.C - Movimenti di terra euro MS.D - Fondazione euro	10′530,88	3″762,77	
C:003.063.042 C:003.063.043	MS.E - Elevazione euro	155´368,64 115´875,84	27′605,06 31′458,82	17,767 27,149
C:003.064	MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L= dal Km 0+285 al Km 0+410 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro	114′232,90	32′429,55	28,389
C:003.064.041	MS.C - Movimenti di terra euro	15′124,37	5′486,04	36,273
C:003.064.043	MS.E - Elevazione euro	99′108,53	26′943,51	27,186
C:003.065	TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro	49′237,92	14′343,82	29,132
C:003.065.055	TO.C - Movimenti di terra euro	14′286,77	3′550,84	24,854
C:003.065.056 C:003.065.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	27′384,81 7′566,34	8′550,25 2′242,73	
C:003.066	TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro	55′970,66	16′182,99	28,913
C:003.066.055	TO.C - Movimenti di terra euro	14′910,75	3′850,40	25,823
C:003.066.056	TO.D - Opera in C.A. euro	32′385,02	9′766,73	30,158
C:003.066.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	8′674,89	2′565,86	29,578
C:003.067	TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro	106′701,31	30′318,65	
C:003.067.055	TO.C - Movimenti di terra euro	29′616,37	7′561,42	
C:003.067.056 C:003.067.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	61′579,18 15′505,76	18′176,94 4′580,29	
C:003.068	TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro	82′821,08	24′394,40	
C:003.068.055	TO.C - Movimenti di terra euro	18′143,77	4′826,69	26,602
C:003.068.056	TO.D - Opera in C.A. euro	52′781,64	16 051,88	
C:003.068.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	11′895,67	3′515,83	29,556
C:003.069	TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro	92′166,71	26′039,75	28,253
C:003.069.055	TO.C - Movimenti di terra euro	26′071,57	6′572,72	25,210
	A RIPORTARE			
	ı .			

				pag. 45
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
C:003.069.056 C:003.069.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	52′562,94 13′532,20	15′458,50 4′008,53	29,410 29,622
C:003.070	TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro	131′100,16	37′418,50	28,542
C:003.070.055	TO.C - Movimenti di terra euro	48′685,72	12′095,68	24,844
C:003.070.056	TO.D - Opera in C.A. euro	65″736,49	20′397,82	31,030
C:003.070.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	16′677,95	4′925,00	29,530
C:003.071	TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro	64´226,02	18′578,68	28,927
C:003.071.055	TO.C - Movimenti di terra euro	19′589,98	4′852,30	
C:003.071.056 C:003.071.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	35′213,63 9′422,41	10′937,85 2′788,53	31,061 29,595
C:003.072	TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120 euro	15′431,26	3′854,14	24,976
0.003.072	10.02.2 Tollionio 97000 ta Rin 27/120 ctato		•	
C:003.072.055 C:003.072.056	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in C.A. euro	1′478,82 12′581,34	485,88 3 <i>′</i> 009,96	32,856 23,924
C:003.072.056 C:003.072.057	TO.E - Tubazioni euro	657,40	138,12	
C:003.072.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	713,70	220,18	30,850
C:003.073	TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130 euro	16′871,81	4′176,75	24,756
C:003.073.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′640,72	539,27	32,868
C:003.073.056	TO.D - Opera in C.A. euro	13″773,49	3′261,01	23,676
C:003.073.057 C:003.073.059	TO.E - Tubazioni euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	743,90 713,70	156,29 220,18	21,010 30,850
C:003.074	TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160 euro	14′854,73	3″725,06	25,077
C:003.074.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′413,98	464,52	32,852
C:003.074.056	TO.D - Opera in C.A. euro	12′104,25	2′909,51	24,037
C:003.074.057 C:003.074.059	TO.E - Tubazioni euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	622,80 713,70	130,85 220,18	21,010 30,850
C:003.075	TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro	24′822,92	7′317,27	29,478
			•	
C:003.075.055 C:003.075.056	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in C.A. euro	5″717,38 14″680,00	1′500,32 4′500,67	26,241 30,659
C:003.075.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	4′425,54	1′316,28	
C:003.076	TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190 euro	13′701,66	3′466,89	25,303
C:003.076.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′284,30	421,77	32,840
C:003.076.056	TO.D - Opera in C.A. euro	11′150,06	2″708,63	
C:003.076.057 C:003.076.059	TO.E - Tubazioni euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	553,60 713,70	116,31 220,18	21,010 30,850
	·		•	
C:003.077	TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210 euro	17′708,29	4′371,48	24,686
C:003.077.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′965,50	626,29	31,864
C:003.077.056 C:003.077.057	TO.D - Opera in C.A. euro TO.E - Tubazioni euro	14´250,59 778,50	3′361,45 163,56	23,588 21,010
C:003.077.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	713,70	220,18	
C:003.078	TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro	88 255,12	25′126,70	28,471
C:003.078.055	TO.C - Movimenti di terra euro	24′038,88	6′146,39	25,569
C:003.078.056	TO.D - Opera in C.A. euro	51′155,06	15′118,88	29,555
C:003.078.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	13′061,18	3′861,43	-
C:003.079	TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270 euro	16′167,70	4′023,62	24,887
C:003.079.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′703,56	547,64	32,147
C:003.079.056	TO.D - Opera in C.A. euro	13′058,44	3′110,41	23,819
C:003.079.057 C:003.079.059	TO.E - Tubazioni euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	692,00 713,70	145,39 220,18	21,010 30,850
C:003.080	TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350 euro	15′551,18	3′884,43	24,978
	A RIPORTARE			

	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		pag. 40
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE		COSTO Manodopera	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	- Transcropera	, 0
	RIPORTO			
C:003.080.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′598,74	516,17	32,286
C:003.080.056	TO.D - Opera in C.A. euro	12′581,34	3′009,96	23,924
C:003.080.057	TO.E - Tubazioni euro	657,40	138,12	21,010
C:003.080.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	713,70	220,18	30,850
C:003.081	TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro	49′699,41	14′716,53	29,611
C:003.081.055	TO.C - Movimenti di terra euro	10′385,24	2′779,01	26,759
C:003.081.056	TO.D - Opera in C.A. euro	31′676,90	9′673,93	30,539
C:003.081.059	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	7′637,27	2′263,59	29,639
C:003.082	TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390 euro	12′468,63	3′188,52	25,572
C:003.082.055	TO.C - Movimenti di terra euro	1′074,66	358,83	33,390
C:003.082.056	TO.D - Opera in C.A. euro	10′195,87	2′507,74	24,596
C:003.082.057 C:003.082.059	TO.E - Tubazioni euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	484,40 713,70	101,77 220,18	21,009 30,850
C.003.082.039	10.0 - Opere di finidira e completamento euro		220,18	30,630
C:003.083	TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro	64′457,23	18′356,45	28,478
C:003.083.055	TO.C - Movimenti di terra euro	17′304,49	4′383,24	25,330
C:003.083.056 C:003.083.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	37′073,14 10′079,60	10′979,97 2′993,24	29,617 29,696
	TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro		•	
C:003.084	10.14.E - 10moino 3.00x3.00 ai Km 30+790 euro	109′416,01	31′324,33	28,629
C:003.084.055	TO.C - Movimenti di terra euro	39′923,63	9′932,12	24,878
C:003.084.056 C:003.084.059	TO.D - Opera in C.A. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	55°271,07 14°221,31	17′189,62 4′202,59	31,101 29,551
			·	
C:003.088	TA.01.I - Presidio idraulico al Km 29+050 euro	207′396,41	63′554,56	30,644
C:003.088.066	TA.A - Movimenti di terra euro	154′662,08	57′518,77	37,190
C:003.088.067 C:003.088.068	TA.B - Struttura in C.A. euro TA.C - Opere di completamento e finitura euro	40′467,05 12′267,28	3′858,44 2′177,35	9,535 17,749
C:003.089	TA.02.I - Presidio idraulico al Km 29+340 euro	282′960,88	92′696,52	32,759
C:003.089.066	TA.A - Movimenti di terra euro	234′333,79	86′873,04	37,072
C:003.089.067	TA.B - Struttura in C.A. euro	32′903,11	2′665,12	8,100
C:003.089.068	TA.C - Opere di completamento e finitura euro	15″723,98	3′158,36	
C:003.090	TA.03.I - Presidio idraulico al Km 29+430 euro	174′129,56	52′922,02	30,392
C:003.090.066	TA.A - Movimenti di terra euro	130′275,27	48′453,06	37,193
C:003.090.067	TA.B - Struttura in C.A. euro	32′903,11	2′665,12	8,100
C:003.090.068	TA.C - Opere di completamento e finitura euro	10′951,18	1′803,84	16,472
C:003.091	TA.04.I - Presidio idraulico al Km 29+400 euro	98′274,22	25′067,96	25,508
C:003.091.066	TA.A - Movimenti di terra euro	56′209,73	21′106,94	37,550
C:003.091.067	TA.B - Struttura in C.A. euro	32′903,11	2′665,12	8,100
C:003.091.068	TA.C - Opere di completamento e finitura euro	9′161,38	1′295,90	14,145
C:003.092	TA.05.I - Presidio idraulico al Km 30+000 euro	94′788,44	23′780,96	25,088
C:003.092.066	TA.A - Movimenti di terra euro	52′723,95	19′819,94	37,592
C:003.092.067	TA.B - Struttura in C.A. euro	32′903,11	2′665,12	8,100
C:003.092.068	TA.C - Opere di completamento e finitura euro	9′161,38	1′295,90	14,145
C:003.093	TA.06.I - Presidio idraulico al Km 30+800 euro	237′441,37	74′380,38	31,326
C:003.093.066	TA.A - Movimenti di terra euro	181′578,47	67′456,70	37,150
C:003.093.067	TA.B - Struttura in C.A. euro	40′467,05	3′858,44	9,535
C:003.093.068	TA.C - Opere di completamento e finitura euro	15′395,85	3′065,24	19,910
C:003.094	TA.01.E - Presidio idraulico al Km 29+060 euro	259′681,64	84′662,02	32,602
C:003.094.066	TA.A - Movimenti di terra euro	217′617,15	80′701,00	37,084
	A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
C:003.094.067 C:003.094.068	TA.B - Struttura in C.A. euro TA.C - Opere di completamento e finitura euro	32′903,11 9′161,38	2′665,12 1′295,90	8,100 14,14
C:003.095	TA.02.E - Presidio idraulico al Km 29+340 euro	143′604,70	41′804,66	29,11
C:003.095.066	TA.A - Movimenti di terra euro	101′540,21	37′843,64	37,270
C:003.095.067 C:003.095.068	TA.B - Struttura in C.A. euro TA.C - Opere di completamento e finitura euro	32′903,11 9′161,38	2′665,12 1′295,90	8,100 14,14:
C:003.096	TA.03.E - Presidio idraulico al Km 29+430 euro	136′267,44	38′924,92	28,56
C:003.096.066	TA.A - Movimenti di terra euro	92′204,34	34′396,70	37,30
C:003.096.067 C:003.096.068	TA.B - Struttura in C.A. euro TA.C - Opere di completamento e finitura euro	32′903,11 11′159,99	2′665,12 1′863,10	8,100 16,69
C:003.097	TA.04.E - Presidio idraulico al Km 30+770 euro	337″741,56	111′654,78	33,059
C:003.097.066	TA.A - Movimenti di terra euro	284′712,51	105′535,35	37,067
C:003.097.067 C:003.097.068	TA.B - Struttura in C.A. euro TA.C - Opere di completamento e finitura euro	40′467,05 12′562,00	3′858,44 2′260,99	9,533 17,999
C:003.100	ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km 29+960 euro	921 986,76	216′819,88	23,51
C:003.100.047	ST.C - Sottofondazioni euro	334′128,06	62′716,58	18,770
C:003.100.048 C:003.100.050	ST.D - Movimenti di terra euro ST.F - Elevazione euro	21 795,85 566 062,85	9′850,79 144′252,51	45,196 25,483
C:003.101	ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6 euro	428 072,19	105′420,98	24,627
C:003.101.047	ST.C - Sottofondazioni euro	195′945,21	37′231,82	19,001
C:003.101.048 C:003.101.050	ST.D - Movimenti di terra euro ST.F - Elevazione euro	13′394,33 218′732,65	6′054,37 62′134,79	45,201 28,407
C:004	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc) euro	2′803′398,40	483 705,51	17,254
C:004.085	BA.01.I - Barriere antirumore - Carreggiata interna euro	1′480′449,46	272′207,14	18,387
C:004.085.060	BA.A - Opere di sottofondazione euro	698′886,23	154′230,89	22,068
C:004.085.061	BA.B - Fondazione euro	119′811,23	27′705,81	23,125
C:004.085.062	BA.C - Barriera antirumore euro	661 752,00	90′270,44	13,641
C:004.086	BA.01.E - Barriere antirumore - Carreggiata esterna euro	947′894,25	174′295,02	18,388
C:004.086.060	BA.A - Opere di sottofondazione euro	447′471,71	98′748,49	22,068
C:004.086.061 C:004.086.062	BA.B - Fondazione euro BA.C - Barriera antirumore euro	76′726,54 423′696,00	17 <i>°</i> 749,62 57 <i>°</i> 796,91	23,134 13,641
C:004.087	VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura euro	375 054,69	37′203,35	9,919
C:004.087.063	VE.A - Semine euro	77′885,00	12′843,24	16,490
C:004.087.064 C:004.087.065	VE.B - Piantumazioni euro VE.C - Lavorazioni Varie euro	289′802,19 7′367,50	19´188,86 5´171,25	6,62 70,190
C:005	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro	1′308′482,92	369 015,25	
C:005.098	IM.01.I - Impianti Tecnologici - Carreggiata interna euro	627′825,76	175′253,83	27,91
C:005.098.069	IM.A - Illuminazione euro	627′825,76	175″253,83	27,91
C:005.099	IM.01.E - Impianti Tecnologici - Carreggiata esterna euro	680′657,16	193′761,42	28,46
C:005.099.069	IM.A - Illuminazione euro	680′657,16	193′761,42	28,46
	TOTALE euro	66′233′991,90	12′568′269,87	18,970
	Data, 19/10/2021			
	Il Tecnico			
	2. 250,000			
	A RIPORTARE			