

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Ministero della transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

E p.c.

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.itAlla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Class: 34.43.01/20.108.2/2019

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.itAlla Repower Renewable S.p.A
elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it

OGGETTO: [ID_VIP 6021] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 48 MW e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo e Marsala, in località "Borgo Chitarra", e nei Comuni di Salemi, Castelvetro, Santa Ninfea, e Partanna (TP), comprensivo di un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio. Proponente Repower Renewable S.p.A.

Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento, esaminata la documentazione allegata, si comunica che, con nota prot. n. 11185 del 02/08/2021, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani ha comunicato le seguenti osservazioni e richieste:

“ VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017 e del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017; VISTI gli artt. 10, 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, che evidenzia: le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato. In considerazione delle grandi dimensioni dell'area d'intervento pari a circa kmq 15, presente negli elaborati consultati, si segnala che l'aerogeneratore A04 risulta abbastanza vicino (m 700 ca) al sito n. 111 del Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale e che il suddetto impianto dista dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.itPEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali di grande rilevanza culturale, da 6,5 a 9 km ca.;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un articolato e complesso paesaggio agrario comunque non gravato da vincoli paesaggistici;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, comunica che le aree interessate dall'impianto non risultano, allo stato attuale, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

tuttavia, si evidenzia che:

- l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.6 del PP succitato, quali Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area ed ulteriori Bagli ad Ovest (Baglio Manzo-Lazzara, n. 541_03) dell'impianto, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il suddetto impianto dista dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali, da 6,5 a 9 km ca.; l'aerogeneratore A04 risulta abbastanza vicino (m 700 ca) al sito n. 111 "Granozzi" della Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale, tutelato ai sensi dell'art. 142, lettera m, del D.Lgs. 42/2004.

- il cavidotto che va, oltre la torre A08, verso la stazione SE Partanna 2, SSE Utente Repower, prossima all'Abbeveratoio/Case S. Nicola - Bene Storico, n. 38303, tav. 8.2 del PP succitato - interessa per due brevi tratti, anche se in strada (SP40), la fascia di rispetto di m 150 del Torrente Iudeo.

Le realtà fluviali summenzionate sono sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c.

Si rappresenta, altresì, che le aree circostanti e l'area in argomento risultano già interessate da impianti eolici e fotovoltaici in progetto e/o realizzati, creando problematiche di affollamento; pertanto, occorre aggiornare alla condizione attuale le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli aerogeneratori esistenti e/o in progetto nonché gli impianti fotovoltaici nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.

Si segnala anche la stretta prossimità delle torri eoliche CH05 e CH06 della Società VGE 03, progetto ID_VIP 6164, con A01 e A02 di questa Società Repower Renewable Spa, Mestre - Venezia.

Ai fini delle valutazioni di competenza di quest'Ufficio occorre, altresì, integrare le elaborazioni trasmesse con la seguente documentazione:

- attestazione dell'avvenuto pagamento di € 100,00 a palo per i diritti fissi voluti dall'art. 7 della Legge Regionale 28/12/2004, n. 17 (istruzioni sul sito www2.regione.sicilia.it/bbcca/soprintp);

- specifico rendering fotorealistico ante e post operam dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali, nonché dal Baglio Iudeo Maggiore, dal Baglio Iencu e dal Baglio La Carcia."



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it


PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Pertanto, sulla scorta dell'analisi della documentazione e degli elementi sopra riportati, preso atto delle criticità evidenziate, questa Direzione, per gli aspetti di competenza, rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, chiede che vengano prodotti i seguenti approfondimenti ed elaborati:

- Verifica della completezza dell'analisi degli impatti cumulativi già prodotta, anche sulla base delle osservazioni della Soprintendenza sopra riportate, dove siano:
 - 1) rappresentati cartograficamente tutti gli altri impianti eolici e fotovoltaici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione;
 - 2) prodotti fotoinserimenti con una rappresentazione dello stato dei luoghi *post operam* effettuata anche a partire da punti di vista più ravvicinati agli aerogeneratori e in cui, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, siano visibili anche gli impianti di altre società;
- Fotosimulazioni da e verso i nuovi aerogeneratori e opere connesse, volte a restituire realisticamente e nel complesso le interferenze prodotte (attualmente non leggibili nelle simulazioni presenti nella relazione paesaggistica, dove sono rappresentati i singoli aerogeneratori), con particolare riferimento:
 - ai beni culturali e demaniali (v. in particolare siti di Roccazzo e Mokarta) e ai centri abitati, almeno per i beni culturali e archeologici e centri abitati più significativi che si trovino all'interno dell'area vasta. Gli elaborati infatti dovrebbero comprendere documentazione fotografica dell'interferenza tra le nuove strutture e i *centri abitati e beni culturali riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore*;
 - ai beni isolati catalogati dal Piano paesaggistico presenti nell'area vasta, (per i quali si richiede anche una adeguata rappresentazione cartografica, ai fini di una verifica dell'interferenza), in particolare per quelli in più diretto rapporto di intervisibilità con l'impianto previsto o quelli di più significativo valore, citati dalla Soprintendenza (Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu e Baglio La Carcia).;
 - a siti specifici scelti a campione tra i più significativi con simulazioni, oltre che degli aerogeneratori, anche della nuova viabilità (anche di cantiere) e del rapporto con la preesistente, che consentano di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e delle piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del procedimento
arch. Isabella Fera



(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@beniculturali.it)

(*) Per il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
Il funzionario architetto
Arch. Marina GENTILI



(*) Giusta delega prot. n. 26468 del 03/08/2021

