



Provincia di Perugia

Servizio Pianificazione Territoriale, ambiente e Patrimonio
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 23.12.2021

Ministero della Transizione Ecologica

Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Inviata via PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

**Oggetto: Protocollo nr. 132176 – del 26/11/2021 – MATTM_Ministero della Transizione Ecologica [ID 7659]
Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 relativa al Progetto Definitivo del Potenziamento della linea Foligno – Terontola: interventi di semplificazione e velocizzazione sul PRG delle stazioni di Assisi ed Ellera.**

Gli interventi che rientrano nel progetto di "Potenziamento della linea Foligno – Terontola" interessano le stazioni di Assisi ed Ellera e prevedono la velocizzazione degli itinerari in deviateda, l'adeguamento a STI dei marciapiedi esistenti e dei relativi sottopassi pedonali, la realizzazione di nuovi sottopassi e l'upgrading tecnologico dell'impianto esistente ACEI in un più moderno apparato ACC.

In particolare nella stazione di Assisi sono previste le seguenti lavorazioni:

- sostituzione delle comunicazioni esistenti a 30 Km/h con comunicazioni a 60 km/h
- realizzazione di tronchini di indipendenza per binari di precedenza
- adeguamento a STI dei marciapiedi di stazione
- costruzione nuovo sottopasso pedonale
- upgrade tecnologico dell'impianto

Nella stazione di Ellera invece sono previste le seguenti lavorazioni:

- sostituzione delle comunicazioni esistenti a 30 Km/h con comunicazioni a 60 km/h lato Foligno
- realizzazione di tronchini di indipendenza per binari di precedenza
- ampliamento del marciapiede al servizio dei binari II e futuro III, accessibile attraverso un nuovo sottopasso e adeguamento a STI dei marciapiedi esistente
- dismissione dei binari di scalo e della relativa comunicazione di accesso posta sul I binario
- upgrade tecnologico dell'impianto.

A riferimento degli aspetti paesaggistico – ambientali di competenza della scrivente provincia, si osserva che l'area rientra all'interno dei seguenti ambiti:

Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004

- Art.136, 1° comma: aree di notevole interesse pubblico, D.M. 25.06.54. "Intero territorio comunale", lett. C, D, disciplinate dall'art. 38 del PTCP, e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica". (staz. Assisi)
- Art.142, 1° comma: ambiti delle aree boscate, lett. G, disciplinati dall'art. 39 del PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica". (in prossimità della stazione di Ellera)(*).

Aree e siti di interesse archeologico

- Presenze archeologiche, disciplinate dall'art. 39 del PTCP, e riportate nell'elaborato A.3.2. "Aree e Siti Archeologici" : codice n. 861, loc. S.Maria degli Angeli, "industria litica, reperti del VII sec. a.C., necropoli romana" ; (a circa 450 mt. a ovest la stazione di Assisi)
- codice n. 862, loc. Madonna delle Grazie, "rinvenimento funerario romano". (a circa 480 mt. a est la stazione di Assisi)



Provincia di Perugia

Servizio Pianificazione Territoriale, ambiente e Patrimonio
Ufficio Territorio e Pianificazione

Aree e beni di interesse paesaggistico e storico - culturale

- Emergenze storico architettoniche, disciplinate dall'art. 35 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A.3.1. "Le emergenze storico - architettoniche": codice 0121, Nucleo Storico, "S.Maria degli Angeli"; (a circa 300 mt. a ovest la stazione di Assisi)
- codice 01442, Edificio Religioso, "Basilica di S. Maria degli Angeli"; (a circa 300 mt. a sud - ovest la stazione di Assisi)
- codice 393654, Residenza rurale, "Villa Rizzoli", loc. Lacugnano (Perugia); (a circa 380 mt. a nord - est la stazione di Ellera)
- codice 15476, Infrastrutt. storica, "Torre degli Sciri", loc. Chiugiana (Corciano). (a circa 400 mt. a nord - ovest, la stazione di Ellera)

Vedute e coni visuali

Disciplinati dall'art. 35 del PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.3.4. "Coni visuali e l'immagine dell'Umbria" del PTCP e approfondito nel testo "Il belvedere" tra memoria e attualità" - per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria - edizione 12/2003: (staz. Assisi)

- coni visuali da Decreto Ministeriale: scheda 6, Perugia, D.M. 13.01.1956 - Loggia di San Pietro;
- scheda 9, Perugia, D.M. 10.05.1957 - Giardino Carducci.
- Coni visuali da fonti letterarie: scheda n. 79.
- Visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.
- Sistema insediativo di riferimento: concentrazione controllata. (staz. Assisi e Ellera)

Infrastrutture di interesse storico - paesaggistico

- Viabilità storica, disciplinata dall'art. 37 del PTCP come da elaborato A.3.3. e A.7.1. (staz. Assisi e Ellera)
- Viabilità panoramica principale, disciplinata dal PTCP dall'art. 37 al punto c e rappresentata negli elaborati cartografici A.3.4. e A.7.1. denominata "Ambiti della Tutela Paesaggistica". (staz. Assisi)
- Rete di mobilità ecologica regionale (PPR): Via Franchigena di San Francesco - Via di Roma; (staz. Assisi)ex. ferrovia Ellera - Tavernelle. (staz. Ellera)

Variante n.1 - approvata con D.G.P. n.14 del 03.02.2009 - PTCP

- A.E.P. (aree ad alta esposizione panoramica) come da elaborato I.3.1.1.;
- aree a compatibilità condizionata, come da elaborato I.3.1.1. (staz. Assisi).

Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - artt. 32, 33 del PTCP

- UdP: Assisi n. 67, "Valle Umbra", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione; (staz. Assisi)
- Corciano - Perugia n. 43, "Colline della Caina", paesaggio collinare in evoluzione, direttive di controllo;
- Corciano - Perugia n. 62, "Valle della Caina", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione. (staz. Ellera)

Dall'esame condotto per gli aspetti paesaggistici si osserva che alcuni interventi, di cui anche la *cantieristica temporanea dei lavori*, potrebbero interessare alcuni vincoli, (aree boscate), riscontrati dall'analisi condotta in precedenza. Per cui si chiede di verificare l'effettivo interessamento di questi vincoli con il progetto, soprattutto in adiacenza dei territori di Perugia (*) e Corciano (zona Ellera). Per le restanti parti dell'intervento non risultano criticità che potrebbero essere difformi ed in contrasto con le Norme del PTCP.

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione
Arch. Mauro Magrini

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio
Ing. Stefano Torrini

(Documento firmato digitalmente)