

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP:J84H20002450001

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

LUNETTA DI GORIZIA

STUDIO VIBRAZIONALE

Report misure vibrazionali

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IZ19 00 D 22 RH IM0004 002 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| A | Emissione definitiva | M. Palazzi | Luglio 2021 | A. Ventimiglia <i>A. Ventimiglia</i> | Luglio 2021 | S. Lo Presti <i>S. Lo Presti</i> | Luglio 2021 | C. Ercolani Luglio 2021 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PER L'EMISSIONE
ITALFERR S.p.A.
Dott.ssa Carolina Ercolani
S.O. Ambiente
Carolina Ercolani

File:

n. Elab.:

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

COMMESSA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 1 di 33

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. PREMESSA..... | 2 |
| 2. MISURE | 2 |
| 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 4 |
| 4. PARAMETRI OGGETTO DELLE MISURE..... | 4 |
| 5. GRAFICI DI OUTPUT STRUMENTALE | 8 |
| 6. TABELLE DEI RISULTATI DEGLI EVENTI | 12 |

1. Premessa


Il presente documento costituisce il report di misura delle indagini vibrazionali condotte nell'ambito del Progetto Definitivo di Lunetta di Gorizia relativo al collegamento ferroviario della linea Monfalcone-Gorizia C.le e Gorizia C.le-S.Pietro.

2. Misure

Ai fini del presente lavoro sono state condotte delle misurazioni dei livelli vibrazionali lungo la linea ferroviaria esistente.

La metodica di misura si fonda sul rilievo contemporaneo delle vibrazioni indotte dai convogli ferroviari in tre punti situati sul terreno a distanza crescente dai binari.

Le vibrazioni vengono rilevate in termini di accelerazione del moto. In ogni punto le vibrazioni vengono misurate lungo tre assi mutuamente ortogonali (terna) denominati X, Y e Z orientati secondo la linea ferroviaria come indicato nella figura seguente.



Orientamento delle componenti vibrazionali rispetto alla ferrovia

Le misurazioni sono state eseguite con analizzatori di segnale collegati a terne accelerometriche, ognuna delle quali è composta da tre accelerometri disposti secondo gli assi spaziali x, y, z. Gli accelerometri sono collegati all'acquisitore multicanale tramite cavi coassiali schermati in modo da avere l'acquisizione simultanea delle accelerazioni sui tre assi x, y, z.

Le postazioni di misura caratterizzano i tipi di transito ferroviario distinguendo, tipologie di convogli, velocità di percorrenza, ecc.

Sono state condotte indagini in una sezione denominata VIB01 e caratterizzata da linea ferroviaria a raso.

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

COMMESMA

LOTTO

FASE/ENTE

DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

IZ19

00

D22

RH IM 0004 002

A

3 di 33



Sezione di misura VIB 01

I punti di misura sono stati posizionati in un terreno appartenente alla pertinenza esterna di un'abitazione privata situata nelle vicinanze del quartiere Sant'Andrea e posto ai margini della linea ferroviaria, così come indicato nel sovrastante stralcio planimetrico.

Le tre terne accelerometriche sono state così posizionate nel terreno:

- Terna 1: distante 15 metri dall'asse binario esterno
- Terna 2: distante 25 metri dall'asse binario esterno
- Terna 3: distante 35 metri dall'asse binario esterno

La misura, di durata pari a 24 ore, è stata eseguita a partire dalle ore 12:00 del giorno 17 giugno 2021 caratterizzando un totale di 81 convogli ferroviari di categoria regionale, merci ed intercity.

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|  ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | Progetto definitivo ferroviario Lunetta di Gorizia. Collegamento ferroviario linea Monfalcone-Gorizia c.le e Gorizia c.le-S. Pietro | | | | | |
| STUDIO VIBRAZIONALE REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE | COMMESSA IZ19 | LOTTO 00 | FASE/ENTE D22 | DOCUMENTO RH IM 0004 002 | REV. A | FOGLIO 4 di 33 |

3. Normativa di riferimento

L'inquinamento da vibrazioni viene regolamentato da normative tecniche inerenti al disturbo sull'uomo e agli effetti sugli edifici, dal momento che non esiste a tutt'oggi una legislazione specifica in merito a livello nazionale. Tali norme introducono le grandezze e i parametri che devono essere valutati e definiscono le caratteristiche dei sistemi di rilevazione e della strumentazione da impiegare per le misure.

Il problema del disturbo causato dalle vibrazioni sull'uomo viene trattato, in particolare, dalla norma ISO 2631 e dalla UNI 9614 che risultano sostanzialmente in accordo. Gli standard di protezione sull'uomo previsti dalle suddette normative garantiscono ampiamente rispetto alla possibile insorgenza di danni agli edifici e, pertanto, l'azione sugli edifici deve essere valutata nel caso di beni monumentali o storici per i quali possono essere assunti limiti più restrittivi.

4. Parametri oggetto delle misure

La grandezza principale per la valutazione del disturbo da vibrazioni è individuata nel valore efficace (RMS - Root-Mean-Square) dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza w a, definito dalla relazione:

$$a_w = \left[\frac{1}{T} \int_0^T a_w^2(t) dt \right]^{0,5}$$

dove:

- t è il tempo;
- $a_w(t)$ è l'accelerazione complessiva ponderata in frequenza;
- T è la durata del periodo di riferimento.

Una rappresentazione equivalente è data dal livello di accelerazione L, definito dalla relazione:

$$L = 20 \log \left(\frac{a_w}{a_0} \right)$$

dove a_0 è il valore dell'accelerazione di riferimento, pari a 10^{-6} m/s². Nel caso si utilizzino sistemi di acquisizione senza filtri di ponderazione, il livello dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza può essere calcolato in fase di elaborazione dall'accelerogramma misurato in terzi d'ottava nell'intervallo 1-80 Hz.

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| COMMESMA IZ19 | LOTTO 00 | FASE/ENTE D22 | DOCUMENTO RH IM 0004 002 | REV. A | FOGLIO 5 di 33 |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|

DATI GENERALI DELLA MISURA

| | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| Area Operativa | IMPIANTI TRIESTE AQUILINA E SERVOLA | | |
| Punto di misura | via Caduti sul Lavoro nel Comune di Trieste | | |
| Monitoraggio | <input checked="" type="checkbox"/> Ante operam | <input type="checkbox"/> Corso d'opera | <input type="checkbox"/> Post operam |
| Sezione misura | VIB01 | | |

Caratterizzazione tipologica delle sorgenti di monitoraggio

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Traffico veicolare | <input checked="" type="checkbox"/> Ferroviario - VIF | <input type="checkbox"/> Cantiere - VIL | <input type="checkbox"/> Altro * |
|---|---|---|----------------------------------|

(*)

Caratteristiche del Monitoraggio

Il monitoraggio è stato eseguito in contemporanea su tre terne accelerometriche. Nell'area in cui si trova il ricettore è presente oltre alla linea ferroviaria, una viabilità locale.

Normativa di riferimento

Le misure per la valutazione del disturbo provocato dalle vibrazioni alle persone negli ambienti abitativi sono eseguite in conformità alle norme UNI 9614

Strumentazione adottata

Le misurazioni sono state eseguite con un analizzatore della Sinus – Modello Soundbook , Svantek SV 106



STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE


COMMESMA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 6 di 33

PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI MISURA

ORIENTAMENTO ACCELEROMETRI COME IN FIGURA – ASSE Z VERTICALE



Stralcio planimetrico della sezione di misura VIB01



STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------|------|---------|
| COMMESMA | LOTTO | FASE/ENTE | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| IZ19 | 00 | D22 | RH IM 0004 002 | A | 7 di 33 |

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE

Parametro di riferimento (UNI 9614 – Appendice A)

| <i>Tipologia di vibrazioni</i> | <i>Parametro [a = ...]</i> | <i>Tabella limiti</i> |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| A 1 - Di livello costante (livello di accelerazione complessiva ponderata in frequenza variabile entro un intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB) | RMS | Prospetto III |
| A 2 - Di livello non costante (livello di accelerazione complessiva ponderata in frequenza variabile entro un intervallo di ampiezza superiore a 5 dB) | $a_{w,eq}$ | Prospetto III |
| A 3 - Impulsive (rapido innalzamento e abbassamento del valore dell'accelerazione e oscillazioni) | 0,71 a_{pk} | Prospetto V |
| A 4 - Prodotte da veicoli ferroviari nelle abitazioni | a' | Sperimentale |

Limiti di riferimento

| Tipologia ricettore | <i>Limite UNI 9614 – prospetto II / III</i> | | | <i>Limite UNI 9614 – prospetto V</i> | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | a_x [mm/s ²] | a_y [mm/s ²] | $a_z(*)$ [mm/s ²] | a_x [mm/s ²] | a_y [mm/s ²] | $a_z(*)$ [mm/s ²] |
| Aree critiche | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,0 |
| Abitazioni (notte) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| Abitazioni (giorno) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 220 | 220 | 300 |
| Uffici | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 460 | 460 | 640 |
| Fabbriche | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 460 | 460 | 640 |

(*) Per postura non nota o variabile

| Tipologia ricettore | <i>Limite UNI 9614 – veicoli ferroviari</i> | | | <i>Curva Limite ISO 2631</i> | |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | a_x [mm/s ²] | a_y [mm/s ²] | $a_z(*)$ [mm/s ²] | a [mm/s ²] | |
| Aree critiche | --- | --- | --- | ISO 2631 XYZ x1 | |
| Abitazioni (notte) | 21,6 | 21,6 | 30,0 | ISO 2631 XYZ x1,4 | |
| Abitazioni (giorno) | | | | ISO 2631 XYZ x2÷4 | |
| Uffici | --- | --- | --- | ISO 2631 XYZ x4 | |
| Fabbriche | --- | --- | --- | ISO 2631 XYZ x8 | |

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

COMMESSA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 8 di 33

5. Grafici di output strumentale


TIME HISTORY

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE


COMMESSA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 9 di 33

UNI 9614 ACCELERAZIONI R.M.S. – VIB01-TERNA 1 CH1-X, CH2-Y, CH3-Z


ASSE X



ASSE Y



ASSE Z




STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE


COMMESA LOTTO FASE/ENTE DOCUMENTO REV. FOGLIO
IZ19 **00** **D22** **RH IM 0004 002** **A** **10 di 33**

UNI 9614 ACCELERAZIONI R.M.S. – VIB01-TERNA 2 CH1-X, CH2-Y, CH3-Z


ASSE X



ASSE Y



ASSE Z




STUDIO VIBRAZIONALE
 REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE


 COMMESSA IZ19
 LOTTO 00
 FASE/ENTE D22
 DOCUMENTO RH IM 0004 002
 REV. A
 FOGLIO 11 di 33

UNI 9614 ACCELERAZIONI R.M.S. – VIB01-TERNA 3 CH1-X, CH2-Y, CH3-Z


ASSE X



ASSE Y



ASSE Z





**Progetto definitivo ferroviario Lunetta di Gorizia.
Collegamento ferroviario linea
Monfalcone-Gorizia c.le e Gorizia c.le-S. Pietro**

**STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE**

COMMESSA LOTTO FASE/ENTE DOCUMENTO REV. FOGLIO
IZ19 00 D22 RH IM 0004 002 A 12 di 33

6. Tabelle dei risultati degli eventi

TABULATI DI SINTESI DEGLI EVENTI



**Progetto definitivo ferroviario Lunetta di Gorizia.
Collegamento ferroviario linea
Monfalcone-Gorizia c.le e Gorizia c.le-S. Pietro**

**STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE**

| COMMESSA | LOTTO | FASE/ENTE | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|-----------|----------------|------|----------|
| IZ19 | 00 | D22 | RH IM 0004 002 | A | 13 di 33 |

VIB01

**LIVELLI DI ACCELERAZIONE PONDERATA IN FREQUENZA
PER I SINGOLI TRANSITI**

**STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE**

COMMESSA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 14 di 33

DETtaglio TRANSITI FERROVIARI

| N° Evento | Data | Ora | Binario | Direzione | Composizione | | | | Categoria Treno |
|-----------|-----------|----------|---------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Motrici [n°] | Vagoni [n°] | Lunghezza [m] | Velocità [km/h] | |
| 1 | 17/6/2021 | 12:17:22 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 61 | R |
| 2 | 17/6/2021 | 12:21:46 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 53 | R |
| 3 | 17/6/2021 | 12:32:52 | PARI | OSOPPO | 1 | 16 | 425 | 56 | M |
| 4 | 17/6/2021 | 13:12:49 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 15 | 400 | 72 | M |
| 5 | 17/6/2021 | 13:21:24 | PARI | UDINE | 0 | 6 | 150 | 82 | R |
| 6 | 17/6/2021 | 13:22:33 | DISPARI | VILLA OPICINA | 1 | 16 | 425 | 55 | M |
| 7 | 17/6/2021 | 13:40:03 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 7 | 200 | 62 | R |
| 8 | 17/6/2021 | 13:40:52 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 0 | 5 | 125 | 55 | R |
| 9 | 17/6/2021 | 14:04:02 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 32 | 825 | 82 | M |
| 10 | 17/6/2021 | 14:20:08 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 7 | 200 | 56 | R |
| 11 | 17/6/2021 | 14:24:10 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 7 | 200 | 63 | R |
| 12 | 17/6/2021 | 14:33:53 | PARI | OSOPPO | 1 | 18 | 475 | 53 | M |
| 13 | 17/6/2021 | 13:44:45 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 34 | 875 | 100 | M |
| 14 | 17/6/2021 | 14:48:56 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 0 | 3 | 75 | 52 | R |
| 15 | 17/6/2021 | 15:07:54 | DISPARI | VILLA OPICINA | 2 | 20 | 550 | 73 | M |
| 16 | 17/6/2021 | 15:16:47 | PARI | UDINE | 1 | 3 | 100 | 55 | R |
| 17 | 17/6/2021 | 15:56:27 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 51 | R |
| 18 | 17/6/2021 | 16:09:27 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 30 | 775 | 101 | M |
| 19 | 17/6/2021 | 16:19:46 | PARI | OSOPPO | 1 | 25 | 650 | 99 | M |
| 20 | 17/6/2021 | 16:21:06 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 55 | R |
| 21 | 17/6/2021 | 16:30:05 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 34 | 875 | 102 | M |
| 22 | 17/6/2021 | 16:47:15 | PARI | CARNIA | 0 | 5 | 125 | 49 | R |
| 23 | 17/6/2021 | 16:54:14 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 34 | 875 | 101 | M |
| 24 | 17/6/2021 | 17:10:34 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 19 | 500 | 81 | M |
| 25 | 17/6/2021 | 17:16:36 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 0 | 5 | 125 | 66 | R |
| 26 | 17/6/2021 | 17:20:50 | PARI | UDINE | 1 | 5 | 150 | 52 | R |
| 27 | 17/6/2021 | 17:40:37 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 56 | R |
| 28 | 17/6/2021 | 17:41:20 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 3 | 100 | 45 | R |
| 29 | 17/6/2021 | 18:17:47 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 0 | 3 | 75 | 61 | R |
| 30 | 17/6/2021 | 18:22:41 | PARI | UDINE | 1 | 6 | 175 | 52 | R |
| 31 | 17/6/2021 | 18:27:49 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 32 | 825 | 78 | M |
| 32 | 17/6/2021 | 18:36:30 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 27 | 700 | 40 | M |
| 33 | 17/6/2021 | 18:45:29 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 54 | R |
| 34 | 17/6/2021 | 18:49:01 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 0 | 5 | 125 | 58 | R |
| 35 | 17/6/2021 | 18:53:09 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 19 | 500 | 64 | M |
| 36 | 17/6/2021 | 19:18:09 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 7 | 200 | 57 | R |
| 37 | 17/6/2021 | 19:21:35 | PARI | UDINE | 1 | 7 | 200 | 48 | R |
| 38 | 17/6/2021 | 19:40:17 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 5 | 150 | 51 | R |
| 39 | 17/6/2021 | 19:42:02 | PARI | UDINE PARCO | 1 | 34 | 875 | 95 | M |
| 40 | 17/6/2021 | 19:55:30 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 0 | 5 | 125 | 55 | R |
| 41 | 17/6/2021 | 20:04:46 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 30 | 775 | 39 | M |
| 42 | 17/6/2021 | 20:18:34 | PARI | UDINE | 1 | 6 | 175 | 62 | R |
| 43 | 17/6/2021 | 20:24:19 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 7 | 200 | 53 | R |
| 44 | 17/6/2021 | 20:37:06 | DISPARI | VILLA OPICINA | 1 | 25 | 650 | 75 | M |
| 45 | 17/6/2021 | 20:52:33 | DISPARI | VILLA OPICINA | 1 | 25 | 650 | 91 | M |
| 46 | 17/6/2021 | 21:09:35 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 16 | 425 | 52 | M |

STUDIO VIBRAZIONALE
REPORT MISURE ACCELEROMETRICHE

COMMESSA IZ19 LOTTO 00 FASE/ENTE D22 DOCUMENTO RH IM 0004 002 REV. A FOGLIO 15 di 33

| N° Evento | Data | Ora | Binario | Direzione | Composizione | | | Velocità [km/h] | Categoria Treno |
|-----------|-----------|----------|---------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Motrici [n°] | Vagoni [n°] | Lunghezza [m] | | |
| 47 | 17/6/2021 | 21:18:56 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 7 | 200 | 43 | R |
| 48 | 17/6/2021 | 21:54:24 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 52 | R |
| 49 | 17/6/2021 | 22:21:32 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 50 | R |
| 50 | 17/6/2021 | 22:24:25 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | 2 | 6 | 200 | 33 | IC |
| 51 | 17/6/2021 | 22:33:12 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 16 | 425 | 27 | M |
| 52 | 17/6/2021 | 22:45:23 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 19 | 500 | 30 | M |
| 53 | 17/6/2021 | 22:58:22 | DISPARI | VILLA OPICINA | 1 | 25 | 650 | 32 | M |
| 54 | 17/6/2021 | 23:00:51 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 27 | 700 | 90 | M |
| 55 | 17/6/2021 | 23:05:13 | PARI | UDINE | 1 | 5 | 150 | 44 | R |
| 56 | 17/6/2021 | 23:27:24 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 19 | 500 | 19 | M |
| 57 | 18/6/2021 | 0:48:17 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 25 | 650 | 72 | M |
| 58 | 18/6/2021 | 5:11:21 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 25 | 650 | 76 | M |
| 59 | 18/6/2021 | 5:30:10 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 27 | 700 | 82 | M |
| 60 | 18/6/2021 | 6:16:59 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 53 | R |
| 61 | 18/6/2021 | 6:20:41 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 19 | 500 | 62 | M |
| 62 | 18/6/2021 | 6:27:46 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | 1 | 16 | 425 | 32 | M |
| 63 | 18/6/2021 | 6:39:04 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 60 | R |
| 64 | 18/6/2021 | 6:41:58 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 51 | R |
| 65 | 18/6/2021 | 6:52:13 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 19 | 500 | 57 | M |
| 66 | 18/6/2021 | 7:16:45 | DISPARI | VILLA OPICINA | 1 | 27 | 700 | 350 | M |
| 67 | 18/6/2021 | 7:27:10 | DISPARI | SACILE | 1 | 5 | 150 | 44 | R |
| 68 | 18/6/2021 | 7:41:37 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 52 | R |
| 69 | 18/6/2021 | 7:47:02 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 39 | R |
| 70 | 18/6/2021 | 7:54:02 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 14 | R |
| 71 | 18/6/2021 | 8:06:42 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 46 | R |
| 72 | 18/6/2021 | 8:16:51 | PARI | UDINE | 1 | 5 | 150 | 44 | R |
| 73 | 18/6/2021 | 8:20:10 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 5 | 150 | 43 | R |
| 74 | 18/6/2021 | 8:49:57 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 27 | 700 | 82 | M |
| 75 | 18/6/2021 | 9:03:05 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 25 | 650 | 133 | M |
| 76 | 18/6/2021 | 9:20:25 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 57 | R |
| 77 | 18/6/2021 | 9:29:05 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | 1 | 27 | 700 | 99 | M |
| 78 | 18/6/2021 | 9:39:27 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 50 | R |
| 79 | 18/6/2021 | 9:43:16 | DISPARI | MONFALCONE | 1 | 27 | 700 | 97 | M |
| 80 | 18/6/2021 | 10:12:25 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | 1 | 6 | 175 | 49 | R |
| 81 | 18/6/2021 | 11:43:53 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | 1 | 6 | 175 | 72 | R |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 1 Asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 27,2 | 29,3 | 27,1 | 26,7 | 25,1 | 23,0 | 22,5 | 24,2 | 22,4 | 23,7 | 26,3 | 31,9 | 42,9 | 55,8 | 74,8 | 72,3 | 71,7 | 62,4 | 64,1 | 60,5 | 78,3 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 25,1 | 27,0 | 24,3 | 25,7 | 26,3 | 25,7 | 23,5 | 22,9 | 23,6 | 27,7 | 31,6 | 36,1 | 50,5 | 61,6 | 78,1 | 72,3 | 70,7 | 59,7 | 56,6 | 52,5 | 79,8 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 28 | 24,3 | 25,8 | 24,7 | 24,4 | 23,6 | 25,5 | 24,7 | 27,7 | 27,3 | 25,8 | 32,2 | 44,4 | 56,6 | 75,2 | 73,5 | 71,0 | 59,7 | 62,6 | 61,4 | 78,6 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 25 | 26,1 | 25,6 | 25,5 | 25,6 | 25,1 | 25,8 | 27,1 | 26,9 | 29,8 | 29,7 | 34,2 | 45,4 | 63,8 | 80,9 | 77,8 | 76,0 | 64,2 | 59,8 | 59,6 | 83,6 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 21,6 | 26,5 | 25,2 | 25,6 | 25,1 | 22,6 | 25,2 | 22,5 | 24,2 | 26,7 | 28,0 | 30,6 | 43,7 | 52,3 | 69,7 | 72,1 | 73,4 | 65,3 | 63,5 | 64,3 | 77,5 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 25,6 | 26,6 | 24,6 | 24,8 | 24,7 | 22,3 | 25,0 | 24,1 | 26,3 | 30,2 | 26,7 | 30,9 | 44,6 | 65,1 | 81,0 | 79,6 | 76,8 | 62,1 | 55,8 | 53,0 | 84,3 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 27,4 | 24,7 | 25,5 | 22,6 | 24,0 | 24,9 | 23,0 | 22,7 | 23,0 | 26,4 | 26,7 | 32,6 | 44,5 | 55,9 | 75,5 | 73,2 | 73,5 | 64,5 | 66,9 | 64,0 | 79,5 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,1 | 24,4 | 25,1 | 24,3 | 25,6 | 22,7 | 25,1 | 24,4 | 24,3 | 26,5 | 32,1 | 33,0 | 43,8 | 58,5 | 75,9 | 72,9 | 72,6 | 63,8 | 57,3 | 55,8 | 79,1 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 27 | 26,2 | 24,7 | 25,0 | 23,3 | 25,2 | 23,3 | 24,7 | 27,4 | 28,6 | 31,8 | 40,2 | 53,8 | 72,1 | 77,2 | 65,5 | 60,4 | 61,5 | 60,0 | 78,8 | |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 24,5 | 25,1 | 24,8 | 26,5 | 24,6 | 22,4 | 22,7 | 23,8 | 22,7 | 24,1 | 27,3 | 32,6 | 43,6 | 58,6 | 80,1 | 74,6 | 70,6 | 65,0 | 60,3 | 57,1 | 81,7 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 22,2 | 22,6 | 27,2 | 19,7 | 19,9 | 20,9 | 23,9 | 21,5 | 23,6 | 28,7 | 27,3 | 32,2 | 43,8 | 56,1 | 75,3 | 77,9 | 76,3 | 71,0 | 68,9 | 66,0 | 82,1 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 22,4 | 25,4 | 25,2 | 25,8 | 25,0 | 24,3 | 24,6 | 26,9 | 28,4 | 28,0 | 25,6 | 31,9 | 37,1 | 56,0 | 71,8 | 69,0 | 62,5 | 60,6 | 64,4 | 75,1 | |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,4 | 26,3 | 24,5 | 25,0 | 23,2 | 23,5 | 22,8 | 22,4 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 26,5 | 40,5 | 51,9 | 65,8 | 66,6 | 64,5 | 61,2 | 59,1 | 71,8 | |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 28,9 | 28,4 | 29,2 | 22,8 | 21,7 | 27,4 | 25,8 | 20,1 | 22,1 | 24,5 | 26,4 | 32,7 | 42,0 | 56,2 | 72,5 | 72,5 | 69,5 | 62,4 | 57,9 | 76,8 | |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 26,8 | 22,9 | 26,1 | 26,4 | 24,8 | 24,4 | 24,7 | 26,8 | 27,2 | 36,6 | 31,5 | 36,8 | 47,1 | 62,0 | 82,0 | 78,0 | 78,4 | 63,1 | 57,7 | 55,9 | 84,7 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 27,2 | 25,6 | 26,9 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 22,2 | 21,6 | 23,6 | 28,4 | 25,1 | 31,8 | 41,0 | 52,8 | 71,2 | 80,9 | 76,7 | 65,3 | 67,4 | 64,4 | 82,9 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 26,9 | 23,7 | 24,0 | 23,0 | 24,4 | 24,2 | 23,5 | 22,1 | 23,5 | 25,0 | 26,4 | 31,4 | 41,1 | 54,5 | 73,3 | 74,2 | 67,8 | 60,8 | 62,6 | 60,5 | 77,6 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 21,6 | 26,5 | 26,4 | 26,7 | 23,9 | 26,5 | 22,6 | 24,7 | 25,4 | 29,2 | 30,7 | 38,3 | 46,5 | 58,2 | 73,3 | 72,9 | 77,0 | 61,2 | 61,7 | 60,4 | 79,8 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 25,2 | 23,9 | 26,1 | 23,8 | 22,8 | 24,1 | 24,6 | 28,1 | 24,9 | 30,8 | 29,4 | 34,9 | 41,4 | 58,9 | 72,6 | 77,5 | 75,8 | 61,6 | 63,1 | 64,3 | 80,8 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,2 | 26,4 | 25,0 | 24,8 | 26,1 | 24,0 | 24,0 | 24,8 | 24,2 | 28,6 | 31,8 | 37,8 | 52,2 | 60,8 | 75,9 | 73,9 | 72,7 | 60,2 | 57,1 | 53,8 | 79,3 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 25 | 22,6 | 25,6 | 25,0 | 24,9 | 24,8 | 26,3 | 24,7 | 25,7 | 31,8 | 31,4 | 36,1 | 45,1 | 59,9 | 79,5 | 76,6 | 74,3 | 63,0 | 57,2 | 53,4 | 82,2 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 24,8 | 23,0 | 28,8 | 24,1 | 25,9 | 24,9 | 23,1 | 21,5 | 21,5 | 22,4 | 28,1 | 29,9 | 42,4 | 50,3 | 65,5 | 73,9 | 72,5 | 60,7 | 62,0 | 60,3 | 77 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 24,3 | 26,4 | 26,7 | 25,2 | 25,4 | 26,2 | 26,3 | 24,5 | 25,3 | 28,7 | 31,0 | 37,4 | 44,8 | 59,3 | 80,8 | 76,8 | 76,0 | 62,9 | 56,9 | 52,8 | 83,3 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 27,8 | 25,4 | 26,2 | 25,7 | 23,8 | 21,8 | 23,7 | 22,7 | 21,9 | 20,7 | 21,2 | 26,7 | 28,7</ | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 1 asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,8 | 25,3 | 24,1 | 26,3 | 24,3 | 20,3 | 24,1 | 23,8 | 23,0 | 24,6 | 25,5 | 29,8 | 42,4 | 58,3 | 72,5 | 78,7 | 70,4 | 67,6 | 65,6 | 61,9 | 80,6 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 25,4 | 26,2 | 22,9 | 25,2 | 26,3 | 23,2 | 22,8 | 22,0 | 22,6 | 25,8 | 26,9 | 29,8 | 43,0 | 57,3 | 74,1 | 73,9 | 70,4 | 60,6 | 55,3 | 51,8 | 78 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 23,3 | 26,8 | 26,5 | 23,2 | 22,6 | 26,3 | 24,1 | 23,4 | 22,9 | 26,7 | 29,7 | 34,0 | 48,8 | 58,3 | 75,7 | 74,6 | 72,0 | 60,2 | 54,9 | 51,2 | 79,2 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 23,1 | 27,6 | 24,9 | 23,2 | 21,9 | 23,5 | 21,5 | 23,9 | 27,2 | 26,3 | 27,5 | 32,6 | 43,9 | 55,6 | 71,2 | 77,6 | 69,4 | 65,0 | 64,1 | 63,3 | 79,4 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,9 | 24,8 | 25,1 | 24,5 | 24,4 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 24,9 | 24,6 | 25,6 | 32,2 | 40,6 | 51,6 | 66,7 | 71,0 | 66,6 | 63,6 | 63,4 | 62,3 | 74,5 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,2 | 23,7 | 25,0 | 24,8 | 25,3 | 23,9 | 24,1 | 23,0 | 23,7 | 25,0 | 27,1 | 30,0 | 37,3 | 53,3 | 72,1 | 74,1 | 67,1 | 64,5 | 64,5 | 64,1 | 77,4 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 25,9 | 23,5 | 23,6 | 24,4 | 23,5 | 23,6 | 23,0 | 22,6 | 22,7 | 23,7 | 27,1 | 26,8 | 33,8 | 44,8 | 65,1 | 69,3 | 64,4 | 63,0 | 62,2 | 58,4 | 72,8 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,5 | 25,3 | 24,1 | 23,8 | 23,2 | 23,5 | 24,3 | 24,2 | 28,9 | 29,0 | 29,3 | 34,5 | 48,1 | 60,2 | 82,0 | 84,3 | 68,4 | 62,4 | 58,5 | 57,5 | 86,4 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 23,2 | 23,0 | 25,2 | 25,1 | 23,8 | 26,1 | 25,4 | 23,5 | 21,9 | 27,1 | 27,8 | 32,0 | 42,3 | 56,2 | 70,8 | 79,8 | 76,9 | 72,8 | 68,9 | 64,3 | 82,7 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,8 | 26,3 | 24,3 | 24,9 | 23,2 | 23,1 | 22,7 | 22,1 | 23,1 | 22,1 | 21,8 | 24,9 | 32,2 | 45,5 | 65,3 | 70,5 | 66,0 | 64,8 | 63,0 | 58,2 | 73,9 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 26,8 | 24,1 | 25,3 | 24,6 | 25,2 | 24,5 | 23,5 | 27,1 | 28,2 | 24,6 | 29,3 | 45,9 | 63,5 | 81,2 | 80,6 | 71,0 | 61,6 | 56,1 | 51,5 | 84,2 | |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,2 | 27,9 | 24,4 | 25,8 | 24,3 | 24,3 | 23,6 | 23,3 | 24,9 | 28,9 | 31,3 | 37,8 | 41,4 | 56,8 | 71,1 | 76,1 | 75,9 | 63,2 | 62,7 | 57,6 | 79,9 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,1 | 27,1 | 25,8 | 25,3 | 24,9 | 24,3 | 22,4 | 21,3 | 24,6 | 28,0 | 30,5 | 35,9 | 42,8 | 55,6 | 70,8 | 81,2 | 73,2 | 62,8 | 62,2 | 56,7 | 82,3 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 27,8 | 24,2 | 23,2 | 24,9 | 23,0 | 21,9 | 23,4 | 23,7 | 23,3 | 24,2 | 26,7 | 34,9 | 47,3 | 57,0 | 72,8 | 74,5 | 75,5 | 63,6 | 62,2 | 57,1 | 79,4 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 23,8 | 23,8 | 21,2 | 26,6 | 24,7 | 26,5 | 25,0 | 24,2 | 29,2 | 28,5 | 33,5 | 43,9 | 60,5 | 81,2 | 79,3 | 75,5 | 63,8 | 56,5 | 52,4 | 84,1 | |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,2 | 23,8 | 25,6 | 24,3 | 23,2 | 22,5 | 22,8 | 22,7 | 23,4 | 24,4 | 24,2 | 27,5 | 39,5 | 50,2 | 69,1 | 69,3 | 63,0 | 63,2 | 63,7 | 61,7 | 73,9 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19 | 22,9 | 25,0 | 22,3 | 23,7 | 21,1 | 24,5 | 23,0 | 22,3 | 22,9 | 24,7 | 28,2 | 43,5 | 53,6 | 68,5 | 73,3 | 75,1 | 64,3 | 63,9 | 58,5 | 78,3 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 23,3 | 24,7 | 26,6 | 24,5 | 24,0 | 22,4 | 20,8 | 23,5 | 24,5 | 23,8 | 31,2 | 42,7 | 58,1 | 75,5 | 75,7 | 72,9 | 61,4 | 56,4 | 51,7 | 79,8 | |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 27,3 | 25,1 | 25,1 | 26,9 | 25,6 | 25,7 | 23,8 | 23,8 | 24,4 | 28,3 | 30,2 | 36,3 | 43,7 | 59,6 | 76,0 | 79,7 | 74,8 | 62,0 | 56,2 | 51,5 | 82,2 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 23,8 | 27,6 | 25,6 | 25,4 | 23,9 | 23,4 | 23,3 | 24,2 | 21,4 | 24,5 | 24,7 | 27,2 | 40,1 | 49,4 | 63,0 | 76,3 | 71,5 | 63,8 | 62,5 | 54,7 | 78 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 22,8 | 24,1 | 23,8 | 26,5 | 25,8 | 25,5 | 23,5 | 22,0 | 23,4 | 26,8 | 30,0 | 35,1 | 49,1 | 59,5 | 76,7 | 75,7 | 72,8 | 60,1 | 55,3 | 51,3 | 80,2 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,3 | 21,8 | 26,1 | 22,2 | 24,7 | 24,2 | 23,7 | 24,1 | 23,9 | 26,0 | 25,9 | 30,0 | 38,6 | 53,4 | 71,6 | 77,7 | 75,1 | 68,3 | 63,8 | 60,3 | 80,7 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 23,1 | 24,2 | 22,3 | 26,4 | 26,5 | 22,6 | 23,3 | 22,3 | 22,9 | 24,5 | 27,0 | 31,5 | 42,3 | 58,0 | 77,0 | 76,0 | 73,2 | 63,0 | 59,2 | 54,1 | 80,6 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,3 | 24,5 | 25,6 | 24,5 | 24,2 | 22,2 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,3 | 22,3 | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 1 asse Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 27,6 | 29,3 | 26,9 | 26,6 | 25,6 | 22,7 | 22,3 | 24,2 | 23,2 | 24,1 | 26,3 | 31,7 | 42,8 | 55,8 | 74,5 | 72,0 | 71,4 | 62,1 | 63,8 | 60,2 | 78 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 25,3 | 27,2 | 24,3 | 25,5 | 26,3 | 25,8 | 22,6 | 23,0 | 23,6 | 27,8 | 31,8 | 36,3 | 50,6 | 61,8 | 78,3 | 72,4 | 70,9 | 60,0 | 56,8 | 52,7 | 80 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 28 | 24,3 | 25,8 | 24,7 | 24,4 | 23,6 | 25,5 | 24,7 | 27,7 | 27,3 | 25,8 | 32,2 | 44,4 | 56,6 | 75,2 | 73,5 | 71,0 | 59,7 | 62,6 | 61,4 | 78,6 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 24,9 | 25,9 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,1 | 25,7 | 27,0 | 26,8 | 29,6 | 29,6 | 34,1 | 45,2 | 63,7 | 80,7 | 77,7 | 75,8 | 64,0 | 59,7 | 59,5 | 83,4 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 22,8 | 27,2 | 26,3 | 25,4 | 24,5 | 22,2 | 24,2 | 21,8 | 23,7 | 26,2 | 27,5 | 29,7 | 42,8 | 51,5 | 68,8 | 71,2 | 72,3 | 64,1 | 62,3 | 63,2 | 76,5 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 25,3 | 26,4 | 24,5 | 24,6 | 25,2 | 22,8 | 24,7 | 23,8 | 26,0 | 29,8 | 26,4 | 30,5 | 44,3 | 64,7 | 80,6 | 79,2 | 76,4 | 61,8 | 55,4 | 52,6 | 83,9 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 27,7 | 24,8 | 25,3 | 22,5 | 23,8 | 24,5 | 22,9 | 22,4 | 23,2 | 26,1 | 26,3 | 32,4 | 44,2 | 55,5 | 74,9 | 72,6 | 72,9 | 63,9 | 66,4 | 63,4 | 78,9 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,7 | 23,9 | 24,8 | 24,8 | 25,4 | 23,9 | 24,6 | 24,1 | 24,3 | 25,8 | 31,0 | 32,6 | 42,7 | 57,1 | 74,4 | 71,4 | 71,0 | 62,2 | 55,7 | 54,2 | 77,5 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 27,5 | 25,7 | 24,9 | 25,0 | 24,9 | 23,5 | 25,1 | 23,1 | 24,9 | 27,8 | 29,0 | 32,2 | 40,3 | 54,2 | 72,4 | 77,7 | 66,1 | 60,9 | 62,1 | 60,5 | 79,3 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 25 | 25,2 | 25,3 | 25,9 | 24,4 | 22,3 | 23,1 | 23,8 | 22,6 | 24,5 | 27,6 | 32,9 | 43,5 | 59,1 | 80,6 | 75,2 | 71,2 | 65,6 | 61,0 | 57,7 | 82,2 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 22,4 | 24,2 | 26,8 | 19,5 | 21,4 | 21,0 | 24,2 | 21,6 | 23,4 | 28,1 | 26,7 | 31,7 | 43,2 | 55,3 | 74,5 | 77,1 | 75,5 | 70,2 | 68,1 | 65,2 | 81,3 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 22,4 | 25,2 | 25,1 | 25,9 | 25,3 | 24,4 | 24,5 | 26,8 | 28,2 | 27,9 | 25,5 | 31,8 | 37,0 | 55,9 | 71,7 | 68,9 | 62,4 | 60,5 | 64,2 | 64,6 | 75 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,7 | 26,3 | 24,4 | 24,9 | 23,2 | 23,4 | 22,8 | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 26,4 | 40,4 | 51,8 | 65,7 | 66,5 | 64,4 | 61,1 | 62,0 | 58,9 | 71,7 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 29,5 | 27,9 | 28,6 | 23,6 | 22,2 | 26,8 | 24,6 | 21,1 | 21,6 | 23,7 | 31,2 | 40,7 | 54,7 | 70,9 | 70,9 | 67,9 | 60,7 | 56,2 | 55,0 | 75,2 | |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 26,7 | 23,1 | 26,3 | 26,1 | 24,8 | 24,4 | 24,6 | 26,5 | 27,0 | 36,2 | 31,3 | 36,6 | 46,9 | 61,8 | 81,6 | 77,6 | 78,0 | 62,7 | 57,3 | 55,5 | 84,3 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 26,6 | 27,9 | 26,5 | 23,3 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 20,9 | 22,9 | 26,6 | 23,7 | 30,2 | 39,3 | 50,8 | 69,1 | 78,8 | 74,5 | 63,2 | 65,2 | 62,3 | 80,8 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 27,2 | 24,4 | 24,1 | 23,4 | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 21,9 | 23,3 | 24,8 | 26,2 | 31,2 | 40,9 | 54,3 | 73,0 | 74,0 | 67,6 | 60,6 | 62,4 | 60,3 | 77,4 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 22,1 | 26,4 | 26,2 | 26,6 | 23,8 | 26,4 | 22,6 | 24,7 | 25,3 | 29,0 | 30,6 | 38,1 | 46,4 | 58,0 | 73,1 | 72,7 | 76,8 | 61,1 | 61,5 | 60,3 | 79,6 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 24,9 | 23,3 | 25,8 | 24,0 | 22,5 | 23,9 | 24,1 | 27,9 | 24,7 | 30,2 | 28,9 | 34,4 | 41,1 | 58,3 | 71,9 | 76,9 | 75,1 | 60,9 | 62,4 | 63,6 | 80,1 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,4 | 27,4 | 24,8 | 24,7 | 26,1 | 23,9 | 23,8 | 24,9 | 24,1 | 28,4 | 31,6 | 37,6 | 52,0 | 60,6 | 75,7 | 73,7 | 72,5 | 60,0 | 56,9 | 53,6 | 79,1 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 25 | 22,6 | 25,6 | 25,0 | 24,9 | 24,8 | 26,3 | 24,7 | 25,7 | 31,8 | 31,4 | 36,1 | 45,1 | 59,9 | 79,5 | 76,6 | 74,3 | 63,0 | 57,2 | 53,4 | 82,2 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 24,2 | 24,0 | 28,0 | 24,3 | 25,4 | 24,4 | 23,3 | 21,4 | 21,1 | 22,6 | 27,5 | 29,2 | 41,8 | 49,5 | 64,6 | 72,9 | 71,5 | 59,7 | 61,0 | 59,2 | 76 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 24,2 | 26,3 | 26,7 | 25,1 | 25,4 | 26,2 | 26,2 | 24,6 | 25,3 | 28,6 | 30,9 | 37,3 | 44,7 | 59,1 | 80,7 | 76,7 | 75,9 | 62,8 | 56,8 | 52,7 | 83,2 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 27,9 | 25,3 | 26,2 | 25,7 | 23,8 | 29,4 | 26,5 | 25,9 | 25,6 | 29,3 | 29,4 | 36,1 | 45,9 | 61,7 | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 1 asse Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,9 | 25,0 | 24,0 | 26,0 | 24,1 | 20,7 | 24,0 | 23,5 | 22,9 | 24,3 | 25,4 | 29,5 | 42,2 | 57,9 | 72,0 | 78,2 | 70,0 | 67,1 | 65,1 | 61,4 | 80,1 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 25,7 | 26,4 | 23,0 | 25,1 | 26,1 | 22,9 | 23,1 | 21,9 | 22,3 | 25,5 | 26,6 | 29,5 | 42,8 | 56,9 | 73,6 | 73,4 | 70,0 | 60,1 | 54,9 | 51,4 | 77,5 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 23,6 | 27,1 | 26,6 | 23,1 | 22,6 | 26,2 | 24,3 | 23,2 | 22,8 | 26,5 | 29,5 | 33,8 | 48,6 | 58,1 | 75,5 | 74,4 | 71,8 | 60,0 | 54,7 | 51,0 | 79 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 23,5 | 27,3 | 26,0 | 22,6 | 21,4 | 24,9 | 21,5 | 24,2 | 27,4 | 26,5 | 27,6 | 32,5 | 43,7 | 55,6 | 71,3 | 77,8 | 69,7 | 65,2 | 64,3 | 63,5 | 79,6 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,8 | 24,6 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 23,0 | 23,3 | 23,7 | 24,7 | 24,4 | 25,3 | 31,9 | 40,4 | 51,3 | 66,4 | 70,7 | 66,3 | 63,2 | 63,0 | 62,0 | 74,2 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,3 | 23,9 | 25,2 | 24,8 | 25,1 | 23,9 | 24,0 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 26,9 | 29,7 | 37,1 | 53,1 | 71,9 | 73,8 | 66,8 | 64,2 | 64,2 | 63,8 | 77,2 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 26 | 23,4 | 23,7 | 24,6 | 23,5 | 23,6 | 22,9 | 22,6 | 23,6 | 26,9 | 26,6 | 33,6 | 44,7 | 64,9 | 69,1 | 64,2 | 62,8 | 61,9 | 58,2 | 72,6 | |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,3 | 25,3 | 24,3 | 24,1 | 23,1 | 23,4 | 24,3 | 24,1 | 28,7 | 28,8 | 29,1 | 34,2 | 47,9 | 60,0 | 81,8 | 84,0 | 68,2 | 62,2 | 58,3 | 57,2 | 86,2 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 23,9 | 22,4 | 24,3 | 24,7 | 23,8 | 25,1 | 24,6 | 23,3 | 22,0 | 26,2 | 26,7 | 31,1 | 41,5 | 55,0 | 69,6 | 78,6 | 75,6 | 71,5 | 67,6 | 63,0 | 81,5 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,8 | 26,2 | 24,2 | 24,8 | 23,1 | 23,0 | 22,6 | 22,0 | 23,0 | 22,0 | 21,7 | 24,8 | 32,1 | 45,3 | 65,1 | 70,3 | 65,9 | 64,6 | 62,8 | 58,0 | 73,7 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 26,6 | 24,2 | 25,7 | 24,6 | 25,1 | 24,3 | 23,4 | 23,4 | 26,9 | 28,0 | 24,4 | 29,1 | 45,7 | 63,3 | 80,9 | 80,4 | 70,8 | 61,4 | 55,8 | 51,3 | 84 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,1 | 27,5 | 24,0 | 25,6 | 24,4 | 24,0 | 23,4 | 23,2 | 24,7 | 28,4 | 30,7 | 37,3 | 41,0 | 56,3 | 70,6 | 75,5 | 75,3 | 62,6 | 62,1 | 57,0 | 79,3 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,1 | 27,0 | 25,6 | 25,1 | 24,7 | 23,9 | 22,6 | 21,5 | 24,3 | 27,5 | 29,9 | 35,4 | 42,3 | 55,1 | 70,2 | 80,5 | 72,5 | 62,1 | 61,6 | 56,0 | 81,6 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 28,4 | 24,2 | 23,1 | 25,1 | 22,9 | 21,6 | 23,2 | 23,6 | 23,4 | 23,9 | 26,5 | 34,7 | 47,1 | 56,7 | 72,5 | 74,2 | 75,2 | 63,3 | 61,9 | 56,8 | 79,1 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 23,7 | 23,8 | 21,3 | 26,5 | 24,5 | 26,1 | 24,9 | 23,9 | 24,2 | 28,8 | 28,0 | 33,3 | 43,7 | 60,1 | 80,7 | 78,8 | 75,0 | 63,3 | 56,0 | 51,9 | 83,6 |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,1 | 23,7 | 25,6 | 24,2 | 23,0 | 22,4 | 22,8 | 22,7 | 23,4 | 24,3 | 24,1 | 27,4 | 39,3 | 50,0 | 68,9 | 69,1 | 62,8 | 63,0 | 63,5 | 61,5 | 73,7 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,9 | 23,5 | 24,6 | 22,7 | 24,3 | 20,8 | 24,2 | 22,5 | 22,2 | 22,6 | 24,4 | 27,7 | 43,1 | 53,1 | 67,9 | 72,7 | 74,5 | 63,7 | 63,3 | 57,9 | 77,7 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 23,1 | 25,0 | 26,5 | 24,4 | 24,0 | 22,4 | 21,0 | 23,4 | 24,4 | 24,0 | 25,7 | 31,0 | 42,5 | 57,9 | 75,3 | 75,5 | 72,7 | 61,2 | 56,2 | 51,5 | 79,6 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 27,1 | 25,3 | 25,3 | 26,3 | 25,2 | 25,2 | 23,7 | 23,7 | 24,0 | 27,6 | 29,6 | 35,8 | 43,2 | 58,9 | 75,1 | 78,9 | 74,0 | 61,1 | 55,4 | 50,7 | 81,4 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 22,9 | 27,2 | 24,9 | 25,2 | 23,4 | 23,0 | 23,1 | 23,8 | 21,1 | 23,8 | 24,1 | 26,7 | 39,6 | 48,6 | 62,1 | 75,3 | 70,6 | 62,9 | 61,5 | 53,7 | 77 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 23,1 | 24,3 | 23,6 | 26,3 | 25,8 | 25,3 | 23,5 | 21,9 | 23,5 | 26,6 | 29,8 | 34,9 | 48,9 | 59,3 | 76,5 | 75,5 | 72,6 | 59,9 | 55,1 | 51,1 | 80 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 25,9 | 22,3 | 25,8 | 22,8 | 24,4 | 24,1 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 25,6 | 25,7 | 29,7 | 38,3 | 53,1 | 71,2 | 77,2 | 74,6 | 67,8 | 63,3 | 59,9 | 80,2 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 23 | 24,8 | 22,3 | 26,0 | 26,5 | 22,7 | 23,3 | 22,3 | 22,6 | 24,3 | 26,6 | 31,3 | 42,1 | 57,6 | 76,6 | 75,6 | 72,8 | 62,6 | 58,8 | 53,7 | 80,2 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,3 | 24,5 | 25,6 | 24,5 | 24,2 | 22,2 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,3 | 22,2 | 23,3 | 31,6 | 47 | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 1 Asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,8 | 28,3 | 27,0 | 27,1 | 25,1 | 22,6 | 22,8 | 24,6 | 22,7 | 23,4 | 26,7 | 32,2 | 43,3 | 56,2 | 75,4 | 72,9 | 72,4 | 63,1 | 64,8 | 61,2 | 78,9 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 25,1 | 26,5 | 25,6 | 26,4 | 27,3 | 27,0 | 23,1 | 23,0 | 24,9 | 29,6 | 32,9 | 37,1 | 52,0 | 63,6 | 79,9 | 74,4 | 73,0 | 62,1 | 59,0 | 54,9 | 81,8 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 28,1 | 24,2 | 25,9 | 24,7 | 24,5 | 23,8 | 25,8 | 24,9 | 27,8 | 27,5 | 26,1 | 32,5 | 44,5 | 56,8 | 75,4 | 73,8 | 71,3 | 60,0 | 62,9 | 61,7 | 78,9 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 25,4 | 26,7 | 24,9 | 26,2 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 28,2 | 27,8 | 31,1 | 30,8 | 35,2 | 45,8 | 65,1 | 82,3 | 79,0 | 77,3 | 65,7 | 61,3 | 61,1 | 84,9 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 26,0 | 27,2 | 25,2 | 24,5 | 24,6 | 22,4 | 25,6 | 24,3 | 26,7 | 30,7 | 27,1 | 31,2 | 44,6 | 65,7 | 81,7 | 80,3 | 77,5 | 62,9 | 56,5 | 53,7 | 85 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 26,0 | 27,2 | 25,2 | 24,5 | 24,6 | 22,4 | 25,6 | 24,3 | 26,7 | 30,7 | 27,1 | 31,2 | 44,6 | 65,7 | 81,7 | 80,3 | 77,5 | 62,9 | 56,5 | 53,7 | 85 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 27,7 | 25,0 | 25,6 | 22,1 | 24,3 | 24,8 | 23,2 | 23,0 | 23,2 | 26,3 | 26,7 | 32,6 | 44,6 | 56,0 | 75,8 | 73,5 | 73,8 | 64,8 | 67,3 | 64,3 | 79,8 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,6 | 23,1 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 23,0 | 26,3 | 24,4 | 24,1 | 26,8 | 33,3 | 34,0 | 44,9 | 59,9 | 77,2 | 74,3 | 74,4 | 65,7 | 59,3 | 57,7 | 80,5 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 27,8 | 25,6 | 24,9 | 24,6 | 24,5 | 23,5 | 25,2 | 23,2 | 25,2 | 28,2 | 29,3 | 32,6 | 40,5 | 54,4 | 72,7 | 78,1 | 66,4 | 61,3 | 62,5 | 61,0 | 79,6 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 25,1 | 25,5 | 25,2 | 26,2 | 24,4 | 22,6 | 23,6 | 23,7 | 23,0 | 25,2 | 28,6 | 33,9 | 44,6 | 60,4 | 82,1 | 76,7 | 72,8 | 67,2 | 62,6 | 59,3 | 83,7 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 22,3 | 22,8 | 26,7 | 19,7 | 19,6 | 21,2 | 24,2 | 21,5 | 23,9 | 29,2 | 27,6 | 32,6 | 44,3 | 56,4 | 75,8 | 78,5 | 76,9 | 71,6 | 69,5 | 66,7 | 82,7 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 22,3 | 25,1 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 24,4 | 24,4 | 26,8 | 28,2 | 27,8 | 25,5 | 31,7 | 37,2 | 55,7 | 71,6 | 68,7 | 62,2 | 60,3 | 64,1 | 64,4 | 74,8 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,2 | 26,3 | 24,4 | 25,0 | 23,2 | 23,5 | 22,9 | 22,4 | 22,8 | 22,6 | 22,6 | 26,5 | 40,6 | 52,0 | 65,8 | 66,7 | 64,6 | 61,2 | 62,2 | 59,1 | 71,9 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 29,8 | 28,3 | 30,1 | 22,8 | 22,8 | 28,4 | 25,9 | 20,3 | 22,1 | 25,7 | 26,8 | 33,5 | 42,5 | 56,5 | 73,5 | 73,2 | 70,9 | 64,3 | 59,9 | 58,7 | 77,8 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 27,2 | 22,6 | 26,7 | 26,6 | 25,0 | 24,4 | 25,2 | 27,3 | 27,8 | 32,1 | 37,3 | 47,0 | 62,6 | 82,7 | 78,7 | 79,1 | 63,9 | 58,5 | 56,6 | 85,4 | |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 25,7 | 26,1 | 27,8 | 23,0 | 23,0 | 21,6 | 23,1 | 22,3 | 24,5 | 29,7 | 25,9 | 33,0 | 42,4 | 54,3 | 73,0 | 82,5 | 78,6 | 67,2 | 69,3 | 66,4 | 84,6 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 26,9 | 20,6 | 22,5 | 23,7 | 24,7 | 24,8 | 24,2 | 22,3 | 23,1 | 24,5 | 26,8 | 31,7 | 40,9 | 55,4 | 74,4 | 75,3 | 69,0 | 62,1 | 63,9 | 61,8 | 78,8 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 21,9 | 26,5 | 26,3 | 27,0 | 24,3 | 26,8 | 22,8 | 24,7 | 25,6 | 29,4 | 31,1 | 38,6 | 46,8 | 58,6 | 73,6 | 73,2 | 77,4 | 61,7 | 62,1 | 60,9 | 80,2 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 25,1 | 24,0 | 26,6 | 23,9 | 23,0 | 24,1 | 24,9 | 28,5 | 25,3 | 31,4 | 30,1 | 35,3 | 41,4 | 59,4 | 73,3 | 78,3 | 76,5 | 62,4 | 63,9 | 65,1 | 81,5 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,0 | 27,0 | 24,4 | 22,9 | 27,3 | 22,6 | 25,3 | 25,5 | 24,8 | 31,1 | 33,0 | 38,8 | 54,1 | 62,1 | 77,7 | 76,3 | 75,5 | 63,1 | 60,1 | 56,7 | 81,5 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 25,2 | 22,1 | 25,4 | 25,0 | 25,2 | 25,1 | 26,9 | 25,2 | 26,3 | 32,3 | 31,7 | 36,7 | 45,4 | 60,6 | 80,3 | 77,3 | 75,2 | 63,9 | 58,1 | 54,3 | 83 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 25,4 | 23,2 | 26,9 | 22,0 | 25,9 | 26,1 | 23,8 | 22,0 | 21,9 | 23,1 | 28,5 | 30,4 | 43,6 | 51,3 | 66,9 | 75,4 | 73,9 | 62,6 | 64,0 | 62,2 | 78,5 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 24,4 | 26,5 | 27,3 | 25,2 | 25,3 | 25,8 | 27,2 | 24,5 | 26,2 | 29,5 | 31,8 | 38,3 | 45,1 | 59,9 | 81,8 | 77,8 | 77,0 | 64,0 | 58,0 | 53,9 | 84,3 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 28,5 | 25,3 | 26,5 | 26,6 | 24,4 | 30,3 | 27,5 | 26,7 | 26,1 | | | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 1 (distanza 15 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 1 Asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,7 | 25,3 | 22,2 | 26,3 | 24,1 | 21,1 | 23,6 | 24,2 | 23,6 | 24,0 | 25,8 | 30,4 | 42,8 | 59,3 | 73,6 | 79,8 | 71,5 | 68,7 | 66,8 | 63,0 | 81,7 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 23,4 | 24,8 | 23,4 | 24,9 | 27,5 | 24,0 | 22,2 | 21,7 | 23,9 | 28,0 | 28,4 | 30,8 | 44,0 | 57,2 | 76,6 | 76,4 | 73,2 | 63,6 | 58,5 | 54,7 | 80,6 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 24,3 | 24,9 | 24,8 | 24,0 | 22,6 | 28,3 | 24,4 | 24,8 | 23,4 | 29,0 | 31,1 | 34,7 | 50,3 | 60,4 | 78,0 | 77,0 | 74,7 | 63,1 | 57,9 | 54,1 | 81,7 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 22,6 | 28,0 | 25,2 | 22,4 | 19,8 | 23,7 | 21,8 | 24,7 | 28,4 | 27,2 | 28,4 | 33,4 | 44,2 | 55,9 | 71,9 | 78,6 | 70,7 | 66,4 | 65,5 | 64,6 | 80,4 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 27,1 | 24,9 | 25,0 | 24,5 | 24,4 | 22,7 | 23,3 | 23,2 | 25,0 | 24,8 | 25,7 | 32,4 | 40,8 | 51,8 | 66,7 | 71,2 | 66,8 | 63,8 | 63,6 | 62,6 | 74,7 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 26,2 | 23,8 | 25,3 | 24,8 | 25,2 | 23,8 | 24,0 | 23,0 | 23,7 | 24,8 | 26,9 | 29,8 | 37,1 | 53,1 | 71,9 | 73,9 | 66,9 | 64,3 | 64,3 | 63,9 | 77,2 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 25,7 | 23,4 | 23,6 | 24,5 | 23,5 | 23,7 | 23,0 | 22,7 | 22,8 | 23,7 | 27,2 | 26,9 | 33,9 | 44,9 | 65,2 | 69,4 | 64,5 | 63,1 | 62,3 | 58,6 | 72,9 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,4 | 24,7 | 24,2 | 23,8 | 23,3 | 23,7 | 25,0 | 24,4 | 29,9 | 29,8 | 30,1 | 35,2 | 48,9 | 61,1 | 83,0 | 85,3 | 69,5 | 63,5 | 59,6 | 58,6 | 87,4 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 22,4 | 24,2 | 26,0 | 25,5 | 22,8 | 26,9 | 26,1 | 24,1 | 22,2 | 27,9 | 29,0 | 33,1 | 42,5 | 57,5 | 72,1 | 81,1 | 78,3 | 74,3 | 70,4 | 65,8 | 84,1 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,9 | 26,5 | 24,1 | 25,1 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 23,1 | 22,3 | 21,9 | 25,1 | 32,4 | 45,5 | 65,4 | 70,6 | 66,2 | 65,1 | 63,3 | 58,5 | 74 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 26,4 | 24,3 | 25,8 | 24,3 | 25,7 | 24,5 | 24,1 | 24,0 | 27,9 | 29,0 | 25,1 | 29,9 | 46,7 | 64,3 | 82,1 | 81,4 | 71,9 | 62,5 | 57,0 | 52,4 | 85,1 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 25,4 | 27,9 | 23,9 | 25,7 | 24,1 | 24,7 | 23,8 | 23,3 | 25,0 | 29,3 | 31,7 | 38,2 | 41,5 | 57,2 | 71,5 | 76,5 | 76,4 | 63,7 | 63,2 | 58,1 | 80,3 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 22,7 | 25,9 | 25,7 | 25,2 | 24,3 | 24,4 | 22,3 | 21,6 | 25,0 | 28,5 | 31,1 | 36,6 | 43,5 | 56,2 | 71,5 | 81,9 | 73,9 | 63,6 | 63,0 | 57,4 | 83 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 25,4 | 24,0 | 23,5 | 25,9 | 24,8 | 22,1 | 24,2 | 21,5 | 25,3 | 25,5 | 27,7 | 37,0 | 48,8 | 58,5 | 75,1 | 76,6 | 77,9 | 66,1 | 64,9 | 59,7 | 81,7 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 23,7 | 24,0 | 21,5 | 27,0 | 24,8 | 26,5 | 25,7 | 24,2 | 29,5 | 28,9 | 33,7 | 44,1 | 61,1 | 82,0 | 80,1 | 76,0 | 64,6 | 57,3 | 53,2 | 84,9 | |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 24,1 | 23,6 | 25,7 | 24,3 | 23,2 | 22,6 | 22,9 | 22,7 | 23,6 | 24,4 | 24,1 | 27,5 | 39,5 | 50,2 | 69,1 | 69,3 | 63,0 | 63,2 | 63,7 | 61,7 | 73,9 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,8 | 22,7 | 25,6 | 20,2 | 22,3 | 21,5 | 25,4 | 23,6 | 21,9 | 23,8 | 25,5 | 28,9 | 43,9 | 53,2 | 69,6 | 74,6 | 76,7 | 66,4 | 66,0 | 60,6 | 79,8 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 22,7 | 24,1 | 24,7 | 23,9 | 23,3 | 23,4 | 21,6 | 23,5 | 25,7 | 27,4 | 32,3 | 44,4 | 60,6 | 77,2 | 78,0 | 75,8 | 64,5 | 59,6 | 54,7 | 82 | |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 27,6 | 24,9 | 25,4 | 27,3 | 25,6 | 25,9 | 24,2 | 24,0 | 25,0 | 28,6 | 30,6 | 36,9 | 44,2 | 60,2 | 76,6 | 80,3 | 75,6 | 62,8 | 57,1 | 52,4 | 82,9 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 21,1 | 19,8 | 27,8 | 23,3 | 24,0 | 25,2 | 24,8 | 24,7 | 21,7 | 25,6 | 25,3 | 27,9 | 41,3 | 51,9 | 65,2 | 77,9 | 74,2 | 66,8 | 65,5 | 57,6 | 80 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 22,8 | 23,0 | 24,2 | 25,7 | 24,5 | 26,0 | 24,5 | 23,4 | 24,5 | 29,4 | 31,1 | 35,5 | 50,1 | 61,7 | 78,5 | 78,4 | 75,6 | 63,1 | 58,4 | 54,3 | 82,6 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 26,5 | 21,2 | 27,0 | 22,6 | 24,9 | 24,7 | 20,6 | 25,0 | 24,8 | 27,2 | 26,7 | 31,4 | 39,7 | 54,8 | 73,0 | 79,0 | 76,7 | 70,0 | 65,5 | 62,0 | 82,1 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 21,9 | 26,1 | 21,7 | 24,6 | 26,8 | 22,1 | 24,2 | 22,8 | 23,7 | 26,2 | 28,5 | 32,5 | 43,9 | 60,2 | 78,9 | 78,1 | 75,6 | 65,7 | 62,0 | 56,8 | 82,7 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 24,5 | 24,7 | 25,8 | 24,7 | 24,1 | 22,3 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 22,3 | 22 | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 2 (distanza 25 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 2 asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 20,7 | 21,5 | 20,3 | 23,2 | 17,2 | 15,6 | 15,8 | 17,5 | 15,6 | 17,4 | 19,5 | 23,7 | 34,8 | 46,7 | 67,3 | 67,3 | 67,7 | 56,4 | 58,6 | 54,6 | 72,6 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,1 | 18,9 | 18,4 | 17,1 | 18,0 | 19,1 | 15,9 | 16,7 | 17,4 | 21,4 | 23,0 | 29,2 | 42,2 | 54,4 | 69,3 | 69,3 | 67,0 | 53,8 | 52,0 | 47,9 | 73,6 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 21,5 | 18,0 | 17,3 | 17,3 | 18,4 | 17,9 | 19,0 | 17,6 | 20,3 | 21,0 | 19,5 | 24,0 | 35,5 | 48,5 | 66,4 | 68,6 | 64,8 | 54,0 | 56,0 | 54,4 | 71,9 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,2 | 17,8 | 18,8 | 19,9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,7 | 20,1 | 23,4 | 22,6 | 27,7 | 37,7 | 55,3 | 71,8 | 73,5 | 70,6 | 57,5 | 53,4 | 54,2 | 77 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 14,5 | 18,1 | 17,0 | 17,1 | 18,1 | 16,7 | 17,9 | 16,1 | 19,1 | 19,2 | 20,6 | 21,2 | 35,0 | 42,9 | 60,0 | 68,5 | 66,8 | 60,7 | 57,8 | 56,2 | 71,8 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 19,5 | 18,7 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 15,8 | 18,9 | 16,9 | 20,9 | 22,6 | 19,5 | 23,9 | 35,0 | 55,1 | 73,0 | 74,0 | 71,8 | 55,3 | 49,9 | 46,9 | 77,9 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19 | 17,0 | 19,8 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 15,9 | 17,1 | 16,9 | 18,5 | 19,5 | 25,1 | 35,5 | 47,0 | 67,4 | 69,1 | 68,5 | 59,6 | 59,8 | 57,0 | 73,6 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 16,2 | 15,0 | 19,2 | 16,4 | 16,9 | 16,1 | 18,7 | 17,3 | 17,2 | 19,7 | 25,1 | 24,8 | 35,4 | 48,2 | 66,4 | 69,3 | 67,3 | 58,6 | 52,4 | 50,7 | 72,9 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 19,8 | 17,9 | 18,8 | 17,1 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 16,9 | 18,8 | 20,2 | 22,2 | 25,8 | 32,4 | 45,8 | 64,9 | 73,4 | 61,8 | 54,6 | 56,3 | 53,7 | 74,4 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,5 | 20,1 | 18,2 | 19,0 | 17,1 | 16,0 | 17,0 | 17,1 | 15,5 | 17,2 | 21,2 | 26,9 | 36,2 | 50,8 | 70,9 | 71,6 | 66,8 | 58,9 | 55,8 | 52,9 | 75,2 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 16,9 | 17,1 | 19,6 | 14,1 | 14,5 | 15,7 | 16,4 | 15,3 | 18,3 | 20,9 | 22,2 | 23,7 | 37,6 | 49,9 | 68,6 | 74,3 | 71,8 | 65,3 | 63,5 | 59,9 | 77,5 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 17 | 18,0 | 18,2 | 19,2 | 17,6 | 17,6 | 19,0 | 21,5 | 22,4 | 20,9 | 18,8 | 23,7 | 30,7 | 48,7 | 63,0 | 64,4 | 58,8 | 55,1 | 58,5 | 57,8 | 68,6 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,3 | 18,7 | 18,0 | 17,9 | 17,1 | 16,6 | 14,9 | 16,1 | 16,6 | 17,5 | 13,8 | 20,0 | 36,7 | 50,2 | 60,0 | 63,4 | 61,0 | 55,4 | 56,0 | 53,7 | 67,4 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 22,8 | 18,3 | 21,7 | 16,3 | 15,5 | 21,9 | 18,6 | 14,1 | 14,9 | 17,6 | 20,8 | 23,1 | 31,9 | 47,0 | 62,4 | 70,0 | 65,9 | 55,6 | 48,8 | 48,9 | 72,1 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 20,7 | 15,7 | 18,7 | 19,8 | 18,3 | 17,4 | 17,8 | 19,6 | 20,4 | 30,1 | 23,5 | 30,3 | 38,5 | 52,8 | 72,6 | 72,5 | 72,0 | 56,2 | 51,6 | 48,3 | 77,2 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 20,8 | 18,8 | 18,9 | 16,4 | 16,2 | 14,5 | 16,0 | 15,8 | 17,2 | 21,0 | 18,0 | 23,4 | 33,5 | 44,6 | 62,3 | 77,5 | 71,2 | 58,4 | 61,2 | 56,2 | 78,7 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,3 | 16,5 | 15,7 | 15,9 | 19,1 | 18,2 | 18,1 | 15,0 | 16,1 | 19,0 | 19,1 | 24,1 | 33,8 | 46,7 | 66,0 | 72,1 | 62,7 | 55,2 | 58,0 | 56,1 | 73,7 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,5 | 20,0 | 19,2 | 19,3 | 17,4 | 19,8 | 16,8 | 18,5 | 18,3 | 22,3 | 23,9 | 30,6 | 39,0 | 50,0 | 65,1 | 68,7 | 71,3 | 54,8 | 55,7 | 54,5 | 74 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 15,7 | 16,9 | 18,0 | 21,1 | 18,9 | 23,3 | 22,5 | 27,2 | 34,3 | 51,4 | 65,0 | 71,6 | 70,5 | 55,6 | 57,5 | 56,0 | 74,8 | |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,6 | 17,0 | 17,7 | 16,3 | 18,2 | 15,2 | 17,9 | 19,5 | 17,8 | 20,9 | 23,9 | 32,1 | 44,3 | 53,0 | 67,2 | 70,5 | 69,6 | 56,6 | 52,2 | 48,0 | 74,2 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,3 | 16,1 | 19,3 | 17,1 | 18,2 | 18,5 | 19,3 | 17,3 | 19,0 | 24,0 | 23,6 | 28,0 | 37,7 | 50,4 | 71,2 | 71,1 | 69,7 | 56,8 | 51,0 | 46,9 | 75,6 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 19,3 | 13,8 | 21,2 | 13,6 | 17,3 | 18,3 | 16,8 | 15,1 | 16,1 | 16,8 | 19,8 | 21,7 | 33,8 | 41,8 | 56,7 | 72,6 | 69,7 | 57,5 | 56,4 | 55,5 | 74,7 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,9 | 17,2 | 19,9 | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 17,8 | 18,6 | 21,8 | 24,4 | 30,1 | 37,7 | 51,0 | 71,8 | 72,3 | 72,6 | 56,3 | 50,9 | 46,6 | 77,1 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 19,3 | 18,5 | 19,4 | 19,0 | 17,2 | 23,6 | 20,4 | 20,0 | 19,7 | 22,6 | 22,4 | 29,8 | 38,6 | 52,6 | 74,5 | 73,8 | 72, | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 2 (distanza 25 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 2 Asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,1 | 18,4 | 17,7 | 17,9 | 17,7 | 15,1 | 16,7 | 14,9 | 16,1 | 16,8 | 19,0 | 22,3 | 34,4 | 49,8 | 64,1 | 75,7 | 65,8 | 62,4 | 59,8 | 55,7 | 76,7 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,2 | 20,6 | 15,9 | 20,1 | 19,1 | 17,6 | 15,3 | 17,0 | 16,0 | 20,1 | 19,8 | 22,3 | 35,6 | 49,7 | 64,7 | 68,9 | 68,2 | 55,7 | 49,7 | 45,4 | 72,5 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,8 | 14,8 | 18,2 | 19,3 | 15,7 | 19,7 | 18,0 | 18,1 | 16,6 | 20,0 | 23,8 | 26,6 | 42,0 | 52,4 | 68,1 | 71,1 | 70,4 | 57,4 | 50,3 | 45,7 | 74,9 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 16,5 | 18,9 | 18,9 | 14,2 | 13,5 | 18,2 | 14,8 | 17,7 | 21,7 | 20,5 | 18,6 | 26,4 | 34,3 | 46,2 | 61,9 | 71,7 | 65,3 | 59,9 | 59,8 | 57,3 | 73,5 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,7 | 17,4 | 17,7 | 17,3 | 17,9 | 15,1 | 16,5 | 16,8 | 17,8 | 17,7 | 18,4 | 24,8 | 34,6 | 44,5 | 58,2 | 66,8 | 62,3 | 56,3 | 58,3 | 56,1 | 69,4 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 19 | 16,3 | 18,6 | 17,6 | 18,5 | 17,9 | 17,5 | 16,5 | 16,6 | 18,6 | 19,8 | 23,6 | 30,2 | 46,0 | 61,8 | 67,9 | 63,1 | 58,6 | 59,2 | 57,0 | 70,7 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 17,4 | 14,9 | 18,3 | 16,9 | 16,5 | 17,0 | 17,2 | 16,8 | 17,0 | 18,9 | 22,0 | 21,0 | 26,8 | 38,3 | 57,2 | 65,8 | 61,0 | 57,9 | 57,5 | 52,2 | 68,4 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,9 | 16,6 | 17,2 | 16,4 | 16,2 | 16,5 | 17,8 | 17,2 | 24,0 | 22,6 | 23,1 | 27,0 | 40,5 | 51,4 | 73,8 | 77,7 | 64,8 | 57,7 | 53,4 | 51,7 | 79,4 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 15 | 17,4 | 18,8 | 17,8 | 17,9 | 19,8 | 19,5 | 16,7 | 16,5 | 21,2 | 21,7 | 25,4 | 35,0 | 47,1 | 62,4 | 75,7 | 73,2 | 67,7 | 62,9 | 57,2 | 78,3 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,5 | 18,7 | 17,4 | 17,8 | 15,7 | 16,3 | 15,1 | 15,8 | 16,2 | 15,4 | 15,1 | 18,3 | 24,6 | 37,1 | 56,3 | 65,3 | 62,0 | 59,0 | 57,2 | 52,0 | 68,4 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,5 | 16,8 | 19,7 | 17,4 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 16,6 | 20,0 | 20,8 | 17,7 | 22,3 | 37,3 | 54,8 | 72,5 | 75,1 | 67,1 | 55,7 | 50,4 | 44,1 | 77,5 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18 | 19,1 | 17,1 | 18,3 | 18,4 | 18,3 | 17,7 | 15,3 | 17,7 | 21,4 | 24,1 | 30,3 | 34,3 | 47,9 | 62,9 | 72,9 | 71,9 | 57,0 | 57,2 | 52,2 | 75,8 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 23,4 | 24,5 | 23,5 | 24,1 | 22,5 | 21,9 | 21,1 | 20,8 | 23,2 | 26,6 | 29,1 | 34,3 | 40,3 | 53,0 | 67,2 | 81,7 | 75,3 | 61,4 | 60,4 | 55,2 | 82,8 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,5 | 17,0 | 17,6 | 17,5 | 15,6 | 15,8 | 16,7 | 14,6 | 16,5 | 18,1 | 20,1 | 26,7 | 37,4 | 47,8 | 63,9 | 69,5 | 70,2 | 58,9 | 55,5 | 50,4 | 73,6 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,6 | 16,5 | 16,0 | 19,4 | 17,5 | 19,2 | 18,9 | 16,3 | 17,8 | 21,3 | 21,3 | 26,7 | 36,8 | 50,7 | 72,4 | 74,1 | 71,0 | 57,8 | 49,8 | 45,1 | 77,5 |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18 | 15,2 | 18,2 | 18,0 | 15,6 | 16,2 | 15,9 | 16,3 | 16,5 | 17,5 | 17,4 | 20,7 | 33,9 | 42,8 | 59,9 | 63,3 | 59,1 | 57,4 | 58,3 | 55,9 | 67,5 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 11,8 | 13,2 | 18,5 | 14,1 | 15,2 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 16,5 | 17,8 | 17,2 | 19,0 | 35,6 | 43,7 | 61,1 | 70,3 | 70,7 | 58,8 | 59,2 | 52,6 | 74,1 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,2 | 15,9 | 20,3 | 17,8 | 18,0 | 16,6 | 13,8 | 16,6 | 18,1 | 17,2 | 18,5 | 24,1 | 34,5 | 49,6 | 67,9 | 71,8 | 70,0 | 55,1 | 51,0 | 46,6 | 75 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 20,9 | 18,8 | 18,5 | 19,6 | 17,8 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 18,6 | 21,2 | 24,6 | 29,8 | 35,1 | 52,7 | 67,1 | 75,8 | 71,2 | 56,6 | 50,5 | 45,2 | 77,6 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 15,8 | 19,0 | 19,1 | 19,0 | 17,0 | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 16,3 | 16,7 | 16,7 | 18,7 | 28,9 | 40,0 | 53,8 | 72,7 | 67,3 | 56,6 | 53,7 | 48,4 | 74 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 15,5 | 16,3 | 16,7 | 16,9 | 19,3 | 18,8 | 17,2 | 16,2 | 18,4 | 19,9 | 21,3 | 27,5 | 41,2 | 52,1 | 68,3 | 72,9 | 69,9 | 55,2 | 50,7 | 44,6 | 75,6 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,2 | 15,2 | 19,0 | 16,2 | 19,7 | 16,4 | 15,9 | 17,3 | 18,9 | 20,2 | 19,0 | 23,0 | 31,2 | 45,5 | 62,1 | 74,5 | 71,8 | 63,6 | 58,2 | 53,8 | 76,8 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 16,6 | 19,6 | 15,7 | 18,2 | 20,0 | 15,0 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 18,7 | 20,4 | 23,7 | 34,7 | 50,9 | 68,7 | 72,2 | 69,5 | 59,0 | 54,0 | 48,2 | 75,3 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,7 | 17,9 | 18,0 | 17,8 | 16,9 | 15,2 | 15,6 | 15,3 | 15,8</td | | | | | | | | | | | | |

| DETALGO DELLE ACCELERAZIONI RILEVATE ALLA TERNA 2 (DISTANZA 25 M DA ASSE BINARIO) PER I SINGOLI TRANSITI FERROVIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| TRANSITO | | | | | | | VALORI IN dB IN BANDE DI FREQUENZA DI 1/3 DI OTTAVA CON PESATURA SECONDO ASSI COMBINATI – VALORI RIFERITI ALLA TERNA 2 ASSE Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT | |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 20,5 | 21,2 | 20,1 | 22,8 | 17,2 | 15,7 | 15,9 | 17,1 | 15,4 | 17,2 | 19,2 | 23,3 | 34,4 | 46,4 | 67,0 | 67,0 | 67,3 | 56,0 | 58,2 | 54,2 | 72,2 | |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,1 | 18,9 | 18,4 | 17,1 | 18,0 | 19,1 | 15,9 | 16,7 | 17,4 | 21,4 | 23,0 | 29,2 | 42,2 | 54,4 | 69,3 | 69,3 | 67,0 | 53,8 | 52,0 | 47,9 | 73,6 | |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 21,2 | 18,1 | 17,3 | 17,4 | 18,1 | 17,5 | 18,7 | 17,8 | 20,1 | 20,7 | 19,2 | 23,6 | 35,2 | 48,1 | 66,1 | 68,2 | 64,4 | 53,6 | 55,6 | 54,0 | 71,6 | |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,2 | 17,8 | 18,8 | 19,9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,7 | 20,1 | 23,4 | 22,6 | 27,7 | 37,7 | 55,3 | 71,8 | 73,5 | 70,6 | 57,5 | 53,4 | 54,2 | 77 | |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 14,6 | 18,0 | 17,2 | 17,3 | 17,7 | 16,5 | 17,5 | 15,8 | 18,9 | 18,9 | 20,5 | 20,8 | 34,6 | 42,4 | 59,6 | 68,0 | 66,4 | 60,2 | 57,2 | 55,7 | 71,3 | |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 19,5 | 18,6 | 19,0 | 17,5 | 17,2 | 15,6 | 18,7 | 16,7 | 20,6 | 22,3 | 19,4 | 23,6 | 34,9 | 54,7 | 72,6 | 73,5 | 71,4 | 55,0 | 49,5 | 46,4 | 77,4 | |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19 | 17,0 | 19,8 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 15,9 | 17,1 | 16,9 | 18,5 | 19,5 | 25,1 | 35,5 | 47,0 | 67,4 | 69,1 | 68,5 | 59,6 | 59,8 | 57,0 | 73,6 | |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 16,3 | 15,2 | 19,0 | 16,3 | 17,7 | 16,9 | 18,7 | 17,2 | 17,3 | 19,5 | 24,8 | 24,4 | 35,1 | 47,9 | 66,0 | 68,8 | 66,9 | 58,1 | 51,8 | 50,2 | 72,4 | |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 19,6 | 17,9 | 18,8 | 17,0 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 16,7 | 18,7 | 20,1 | 22,1 | 25,6 | 32,3 | 45,8 | 64,7 | 73,2 | 61,6 | 54,4 | 56,1 | 53,5 | 74,2 | |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,3 | 19,8 | 18,1 | 18,9 | 18,2 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 15,8 | 17,1 | 20,7 | 26,4 | 35,8 | 50,3 | 70,4 | 71,1 | 66,3 | 58,3 | 55,2 | 52,3 | 74,7 | |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,1 | 16,4 | 19,4 | 14,2 | 14,9 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 17,6 | 20,5 | 21,2 | 22,9 | 36,6 | 48,7 | 67,3 | 73,1 | 70,5 | 63,9 | 62,1 | 58,6 | 76,2 | |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 17 | 18,0 | 18,2 | 19,2 | 17,7 | 17,5 | 18,9 | 21,4 | 22,3 | 20,9 | 18,8 | 23,6 | 30,7 | 48,5 | 62,8 | 64,2 | 58,6 | 55,0 | 58,4 | 57,7 | 68,4 | |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,3 | 18,9 | 17,1 | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 15,8 | 15,7 | 16,2 | 15,9 | 15,9 | 18,9 | 31,1 | 43,5 | 56,6 | 61,7 | 59,3 | 55,0 | 55,7 | 52,4 | 65,7 | |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 22,1 | 17,7 | 21,6 | 16,0 | 15,5 | 21,1 | 19,5 | 14,1 | 15,0 | 16,9 | 20,0 | 23,0 | 32,1 | 47,7 | 61,9 | 69,1 | 65,0 | 54,5 | 47,6 | 71,2 | | |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 20,6 | 15,7 | 18,5 | 19,6 | 18,2 | 17,5 | 19,5 | 20,3 | 29,9 | 23,3 | 30,1 | 38,4 | 52,6 | 72,5 | 72,3 | 71,9 | 56,1 | 51,4 | 48,1 | 77,1 | | |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 20,8 | 19,1 | 18,7 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 15,9 | 15,8 | 17,0 | 20,9 | 17,8 | 23,2 | 33,2 | 44,3 | 62,0 | 77,2 | 70,9 | 58,1 | 60,9 | 55,9 | 78,4 | |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,9 | 16,2 | 15,3 | 15,6 | 18,6 | 18,0 | 17,7 | 15,7 | 16,5 | 18,7 | 18,7 | 23,5 | 33,2 | 46,0 | 65,3 | 71,5 | 62,1 | 54,5 | 57,3 | 55,4 | 73,1 | |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,8 | 19,8 | 19,1 | 19,0 | 17,1 | 19,5 | 16,8 | 18,6 | 18,1 | 22,0 | 23,6 | 30,2 | 38,6 | 49,8 | 64,7 | 68,3 | 70,9 | 54,4 | 55,3 | 54,0 | 73,6 | |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 18,5 | 18,4 | 18,7 | 15,6 | 16,9 | 17,9 | 21,1 | 18,8 | 23,2 | 22,4 | 27,1 | 34,8 | 51,2 | 64,8 | 71,4 | 70,3 | 55,4 | 57,3 | 55,8 | 74,6 | | |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 20,3 | 20,0 | 17,8 | 16,7 | 18,3 | 15,6 | 17,3 | 19,4 | 17,6 | 20,1 | 23,1 | 31,6 | 43,6 | 52,4 | 66,2 | 69,7 | 68,6 | 55,5 | 51,2 | 47,0 | 73,3 | |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 16,9 | 16,1 | 19,4 | 17,2 | 18,0 | 18,3 | 19,1 | 17,2 | 18,7 | 23,6 | 23,3 | 28,0 | 37,4 | 50,1 | 70,8 | 70,7 | 69,2 | 56,3 | 50,6 | 46,4 | 75,2 | |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 18,9 | 15,1 | 20,8 | 14,8 | 18,7 | 18,4 | 16,3 | 14,7 | 16,0 | 16,5 | 19,1 | 20,9 | 33,2 | 40,9 | 55,8 | 71,7 | 68,7 | 56,5 | 55,3 | 54,4 | 73,7 | |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,8 | 17,3 | 19,9 | 18,0 | 18,7 | 19,5 | 19,6 | 17,7 | 18,3 | 21,6 | 24,2 | 29,9 | 37,5 | 50,8 | 71,5 | 72,0 | 72,3 | 56,1 | 50,7 | 46,3 | 76,8 | |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 19,5 | 18,3 | 19,3 | 19,0 | 17,3 | 23,5 | 20, | | | | | | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 2 (distanza 25 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 2 asse Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,2 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,0 | 14,7 | 16,6 | 15,3 | 15,7 | 17,1 | 18,5 | 22,2 | 34,1 | 49,2 | 63,6 | 75,2 | 65,3 | 61,9 | 59,2 | 55,1 | 76,2 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18 | 20,5 | 15,5 | 19,7 | 18,8 | 17,3 | 15,0 | 16,6 | 16,1 | 19,6 | 19,4 | 21,8 | 35,0 | 49,7 | 64,1 | 68,4 | 67,6 | 55,0 | 49,0 | 44,8 | 72 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,8 | 16,3 | 18,1 | 18,6 | 15,3 | 19,2 | 18,1 | 17,5 | 16,4 | 19,3 | 23,3 | 25,9 | 41,2 | 51,4 | 67,2 | 70,2 | 69,5 | 56,5 | 49,3 | 44,8 | 74 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 16,7 | 18,7 | 18,8 | 14,9 | 13,4 | 18,1 | 14,7 | 17,5 | 21,5 | 20,3 | 18,5 | 26,3 | 34,1 | 46,0 | 61,7 | 71,5 | 65,1 | 59,7 | 59,5 | 57,1 | 73,3 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,7 | 17,3 | 17,9 | 17,3 | 17,9 | 15,1 | 16,5 | 16,8 | 17,7 | 17,6 | 18,3 | 24,8 | 34,5 | 44,4 | 58,2 | 66,7 | 62,2 | 56,3 | 58,2 | 56,0 | 69,3 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,9 | 16,3 | 18,7 | 17,5 | 18,4 | 17,9 | 17,5 | 16,5 | 16,8 | 18,6 | 19,7 | 23,6 | 30,2 | 45,9 | 61,7 | 67,9 | 63,0 | 58,6 | 59,1 | 57,0 | 70,7 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 17,4 | 15,7 | 17,4 | 17,1 | 16,6 | 16,7 | 16,3 | 16,2 | 16,6 | 17,6 | 20,1 | 19,7 | 26,6 | 37,5 | 55,5 | 64,2 | 60,0 | 57,2 | 57,0 | 51,2 | 67,1 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,2 | 16,7 | 17,2 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 17,6 | 17,0 | 23,6 | 22,4 | 22,8 | 26,8 | 40,1 | 51,0 | 73,4 | 77,3 | 64,4 | 57,3 | 52,9 | 51,3 | 79 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 16,4 | 17,0 | 18,5 | 18,0 | 18,1 | 19,4 | 18,9 | 16,4 | 15,9 | 20,7 | 21,0 | 24,8 | 34,4 | 46,3 | 61,7 | 74,9 | 72,4 | 66,8 | 62,1 | 56,4 | 77,5 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,4 | 18,7 | 17,4 | 17,8 | 15,6 | 16,2 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 15,3 | 15,1 | 18,3 | 24,5 | 37,1 | 56,2 | 65,3 | 61,9 | 59,0 | 57,1 | 51,9 | 68,3 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,5 | 16,8 | 19,7 | 17,4 | 16,9 | 17,6 | 17,0 | 16,5 | 19,9 | 20,7 | 17,6 | 22,2 | 37,1 | 54,7 | 72,4 | 75,0 | 67,0 | 55,5 | 50,2 | 44,0 | 77,4 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18 | 19,1 | 17,1 | 18,3 | 18,4 | 18,3 | 17,7 | 15,3 | 17,7 | 21,4 | 24,1 | 30,3 | 34,3 | 47,9 | 62,9 | 72,9 | 71,9 | 57,0 | 57,2 | 52,2 | 75,8 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 23,4 | 24,5 | 23,5 | 24,1 | 22,5 | 21,9 | 21,1 | 20,8 | 23,2 | 26,6 | 29,1 | 34,3 | 40,3 | 53,0 | 67,2 | 81,7 | 75,3 | 61,4 | 60,4 | 55,2 | 82,8 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,5 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 15,3 | 15,8 | 16,6 | 15,6 | 16,3 | 18,0 | 20,0 | 26,4 | 37,1 | 47,6 | 63,6 | 69,2 | 69,9 | 58,6 | 55,2 | 50,1 | 73,3 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,7 | 16,5 | 15,9 | 19,4 | 17,5 | 19,0 | 18,9 | 17,0 | 17,7 | 21,2 | 21,2 | 26,7 | 36,7 | 50,6 | 72,3 | 73,9 | 70,9 | 57,6 | 49,7 | 45,0 | 77,4 |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,8 | 16,3 | 18,2 | 17,8 | 15,5 | 16,1 | 15,9 | 16,4 | 16,5 | 17,4 | 17,3 | 20,6 | 33,7 | 42,6 | 60,0 | 63,2 | 58,9 | 57,1 | 58,0 | 55,7 | 67,3 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 12,1 | 12,9 | 18,8 | 15,1 | 17,2 | 15,8 | 16,0 | 16,4 | 16,1 | 17,1 | 16,8 | 18,5 | 34,9 | 43,1 | 60,4 | 69,5 | 70,0 | 58,1 | 58,4 | 51,8 | 73,3 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,5 | 16,4 | 19,9 | 17,5 | 18,7 | 16,3 | 14,0 | 16,5 | 17,8 | 17,0 | 18,4 | 23,9 | 34,3 | 49,2 | 67,3 | 71,4 | 69,5 | 54,6 | 50,4 | 46,0 | 74,6 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 20,6 | 19,1 | 18,5 | 19,4 | 17,9 | 17,5 | 17,1 | 17,2 | 18,4 | 21,0 | 24,5 | 29,5 | 34,8 | 52,4 | 66,7 | 75,5 | 70,9 | 56,2 | 50,1 | 44,8 | 77,3 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 15,1 | 18,5 | 19,4 | 18,3 | 17,1 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 16,5 | 17,0 | 16,8 | 18,9 | 29,2 | 40,3 | 54,1 | 73,0 | 67,7 | 56,9 | 54,1 | 48,7 | 74,3 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 15,6 | 16,9 | 16,4 | 18,0 | 19,5 | 19,3 | 18,2 | 16,2 | 17,9 | 19,3 | 20,8 | 26,9 | 40,7 | 51,6 | 67,8 | 72,4 | 69,4 | 54,6 | 50,1 | 44,0 | 75,1 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 17,8 | 15,1 | 19,1 | 15,9 | 19,4 | 16,1 | 15,7 | 16,9 | 18,9 | 19,7 | 18,5 | 22,5 | 30,8 | 45,1 | 61,7 | 74,0 | 71,2 | 63,0 | 57,7 | 53,2 | 76,3 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 16,5 | 19,1 | 15,5 | 18,5 | 20,3 | 15,0 | 16,7 | 16,0 | 15,9 | 18,4 | 20,0 | 23,5 | 34,4 | 50,4 | 68,2 | 71,7 | 69,0 | 58,5 | 53,5 | 47,6 | 74,8 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,4 | 17,4 | 18,7 | 17,6 | 16,9 | 15,2 | 15,4 | 15,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 2 (distanza 25 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 2 Asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,6 | 21,5 | 20,2 | 23,8 | 16,8 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 16,1 | 16,4 | 19,1 | 23,3 | 35,1 | 46,3 | 67,6 | 67,8 | 67,9 | 56,7 | 59,1 | 54,9 | 72,9 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,8 | 16,3 | 18,4 | 16,8 | 17,8 | 19,7 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 21,5 | 23,0 | 27,8 | 41,6 | 54,3 | 69,2 | 69,4 | 67,0 | 54,1 | 52,3 | 48,3 | 73,6 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 21,5 | 17,9 | 17,1 | 17,5 | 18,7 | 17,6 | 18,6 | 17,5 | 20,2 | 20,4 | 19,2 | 23,6 | 35,1 | 48,0 | 65,9 | 68,0 | 64,2 | 53,4 | 55,4 | 53,8 | 71,4 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,5 | 17,5 | 17,8 | 20,4 | 19,4 | 19,9 | 19,4 | 22,0 | 20,4 | 24,1 | 23,3 | 28,5 | 38,3 | 56,0 | 72,9 | 74,4 | 71,7 | 59,0 | 54,9 | 55,8 | 78 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 14,7 | 18,1 | 17,0 | 18,3 | 18,8 | 13,7 | 18,8 | 17,4 | 20,8 | 20,2 | 22,0 | 21,0 | 34,7 | 43,5 | 60,8 | 69,3 | 68,4 | 62,3 | 59,2 | 57,7 | 73 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 22,0 | 18,8 | 18,4 | 16,8 | 17,2 | 15,8 | 18,2 | 15,9 | 21,3 | 24,3 | 19,5 | 24,8 | 36,4 | 55,7 | 71,3 | 71,8 | 74,4 | 54,0 | 50,2 | 47,7 | 77,6 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,9 | 17,4 | 20,3 | 16,4 | 17,6 | 17,8 | 15,9 | 17,6 | 17,3 | 18,7 | 19,4 | 24,9 | 35,6 | 47,7 | 67,8 | 69,6 | 68,8 | 60,3 | 60,6 | 57,6 | 74,1 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,4 | 13,5 | 19,5 | 17,1 | 17,4 | 16,1 | 19,9 | 17,3 | 16,9 | 20,7 | 26,1 | 25,8 | 34,4 | 48,0 | 66,2 | 70,4 | 67,2 | 60,5 | 54,2 | 52,5 | 73,4 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 21,9 | 19,0 | 17,1 | 17,6 | 19,8 | 17,2 | 16,8 | 17,7 | 20,5 | 21,2 | 23,1 | 25,4 | 32,8 | 45,8 | 64,9 | 75,7 | 65,3 | 57,8 | 58,9 | 54,7 | 76,6 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,2 | 20,5 | 16,5 | 19,6 | 18,0 | 17,1 | 17,2 | 15,4 | 16,0 | 18,0 | 22,2 | 27,1 | 37,2 | 51,7 | 71,7 | 72,5 | 68,0 | 59,9 | 57,1 | 54,1 | 76,1 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,1 | 17,2 | 19,8 | 14,3 | 14,4 | 16,0 | 16,7 | 14,9 | 18,6 | 21,1 | 22,5 | 23,7 | 37,8 | 50,0 | 68,9 | 74,6 | 72,2 | 65,7 | 63,8 | 60,3 | 77,8 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 17,5 | 19,6 | 16,5 | 19,5 | 18,1 | 17,5 | 15,5 | 22,8 | 22,7 | 21,7 | 18,9 | 24,3 | 32,0 | 50,8 | 64,9 | 64,8 | 59,8 | 55,3 | 58,2 | 57,7 | 69,4 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,3 | 18,4 | 17,2 | 17,2 | 16,3 | 16,8 | 15,7 | 15,4 | 16,1 | 16,0 | 15,8 | 18,8 | 31,1 | 43,6 | 56,7 | 61,7 | 59,4 | 54,9 | 55,6 | 52,3 | 65,7 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 24,1 | 19,1 | 18,0 | 13,9 | 16,0 | 22,7 | 18,5 | 13,8 | 15,4 | 18,3 | 21,3 | 22,0 | 29,3 | 44,4 | 62,5 | 70,4 | 66,0 | 56,8 | 50,4 | 50,2 | 72,4 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 21,2 | 16,1 | 19,1 | 20,0 | 18,0 | 16,9 | 18,3 | 20,0 | 20,8 | 30,7 | 23,9 | 30,9 | 38,6 | 53,4 | 73,1 | 73,1 | 72,6 | 56,9 | 52,2 | 48,9 | 77,8 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 20,4 | 18,4 | 19,7 | 17,4 | 15,2 | 15,1 | 16,7 | 16,3 | 17,8 | 22,1 | 19,0 | 24,9 | 34,7 | 46,0 | 64,0 | 79,2 | 73,1 | 60,3 | 63,1 | 58,1 | 80,4 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,4 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 19,2 | 19,0 | 18,1 | 15,3 | 15,4 | 19,4 | 19,2 | 24,4 | 34,3 | 47,0 | 66,0 | 73,0 | 63,2 | 55,5 | 58,4 | 56,9 | 74,4 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,6 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 18,3 | 19,2 | 17,6 | 17,3 | 19,6 | 23,4 | 23,8 | 29,4 | 39,8 | 49,5 | 66,2 | 68,4 | 72,3 | 56,1 | 56,3 | 56,0 | 74,7 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 15,8 | 17,1 | 17,8 | 17,8 | 20,9 | 19,2 | 23,7 | 22,8 | 27,5 | 34,6 | 51,6 | 65,3 | 71,9 | 70,7 | 55,9 | 57,9 | 56,4 | 75,1 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,0 | 16,3 | 14,9 | 16,0 | 18,3 | 14,4 | 18,3 | 20,1 | 17,6 | 21,0 | 24,2 | 32,4 | 44,5 | 52,4 | 68,0 | 72,0 | 70,1 | 57,8 | 52,4 | 49,0 | 75,2 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,9 | 17,2 | 20,1 | 14,7 | 18,0 | 18,1 | 15,9 | 16,1 | 19,3 | 25,6 | 23,5 | 27,8 | 39,9 | 51,0 | 70,5 | 72,0 | 70,9 | 56,7 | 50,5 | 47,4 | 76 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 17,1 | 13,6 | 20,4 | 13,5 | 17,6 | 18,8 | 18,6 | 17,5 | 16,5 | 17,4 | 19,9 | 21,2 | 34,2 | 42,1 | 57,1 | 73,3 | 69,8 | 58,1 | 57,0 | 56,1 | 75,2 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 18,5 | 17,2 | 20,4 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,9 | 18,0 | 18,9 | 21,9 | 24,8 | 30,4 | 38,0 | 51,3 | 72,1 | 72,7 | 73,1 | 56,8 | 51,5 | 47,1 | 77,5 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 19,4 | 18,8 | 19,8 | 19,3 | 17,5 | 23,9 | 20,6 | 20,4</td | | | | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 2 (distanza 25 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla terza 2 asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15,5 | 17,5 | 18,6 | 19,0 | 18,3 | 15,8 | 16,9 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 18,5 | 23,0 | 35,3 | 51,1 | 65,1 | 76,9 | 67,0 | 63,7 | 61,1 | 56,9 | 77,9 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 17,9 | 19,4 | 16,9 | 19,9 | 19,0 | 18,0 | 15,3 | 17,2 | 16,6 | 20,8 | 20,3 | 22,9 | 36,6 | 46,7 | 65,3 | 70,0 | 69,2 | 57,2 | 51,1 | 46,4 | 73,5 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,9 | 13,3 | 19,8 | 16,4 | 15,2 | 22,6 | 20,8 | 17,5 | 18,3 | 19,4 | 22,8 | 23,9 | 41,9 | 54,7 | 69,1 | 70,0 | 71,8 | 59,4 | 53,6 | 47,6 | 75,4 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 17,3 | 19,2 | 18,7 | 13,7 | 14,3 | 18,6 | 15,0 | 18,9 | 22,5 | 20,7 | 19,7 | 27,2 | 34,7 | 45,4 | 62,0 | 72,2 | 66,6 | 61,7 | 61,5 | 59,1 | 74,2 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,2 | 21,0 | 17,0 | 18,3 | 15,9 | 16,1 | 19,1 | 17,4 | 19,5 | 20,8 | 21,5 | 25,2 | 35,0 | 47,7 | 63,7 | 72,9 | 68,7 | 59,0 | 58,9 | 54,9 | 74,9 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,3 | 17,1 | 16,3 | 17,0 | 19,6 | 20,1 | 19,5 | 15,8 | 18,2 | 18,3 | 22,2 | 22,7 | 32,4 | 45,2 | 64,1 | 70,6 | 65,1 | 60,2 | 61,3 | 58,1 | 73,1 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 21,1 | 13,3 | 18,2 | 18,5 | 15,2 | 15,2 | 14,6 | 17,6 | 17,8 | 22,0 | 24,6 | 21,2 | 31,8 | 42,2 | 62,0 | 70,2 | 65,0 | 60,4 | 59,2 | 53,1 | 72,4 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,3 | 17,0 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 15,7 | 17,8 | 17,8 | 24,9 | 23,1 | 23,8 | 27,5 | 39,8 | 51,3 | 74,4 | 78,5 | 65,6 | 58,6 | 54,3 | 52,5 | 80,1 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 13,8 | 18,0 | 19,2 | 17,7 | 17,5 | 20,2 | 19,7 | 17,0 | 16,4 | 21,4 | 22,2 | 25,8 | 34,9 | 47,6 | 63,0 | 76,2 | 73,8 | 68,3 | 63,6 | 57,9 | 78,9 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,7 | 21,4 | 17,9 | 19,0 | 13,6 | 14,7 | 17,0 | 18,1 | 18,3 | 16,1 | 17,8 | 18,7 | 24,9 | 43,1 | 61,1 | 71,2 | 65,0 | 63,8 | 59,8 | 54,1 | 73,3 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,5 | 14,6 | 22,0 | 17,0 | 14,6 | 17,6 | 17,4 | 14,6 | 21,8 | 19,4 | 18,6 | 23,1 | 38,4 | 55,9 | 73,2 | 75,9 | 66,1 | 55,8 | 51,9 | 45,0 | 78,1 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,2 | 19,1 | 16,4 | 18,9 | 19,1 | 18,2 | 17,5 | 15,3 | 17,8 | 21,7 | 24,6 | 30,8 | 34,4 | 48,5 | 63,3 | 73,5 | 72,6 | 57,3 | 57,5 | 52,9 | 76,4 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 23,2 | 22,6 | 23,7 | 24,1 | 22,0 | 22,1 | 21,0 | 23,5 | 27,1 | 29,8 | 35,0 | 41,0 | 53,6 | 67,8 | 82,4 | 76,0 | 62,1 | 61,2 | 55,9 | 83,5 | |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,0 | 17,7 | 13,8 | 18,1 | 15,3 | 16,0 | 17,8 | 13,3 | 17,8 | 18,9 | 21,1 | 28,1 | 36,8 | 48,7 | 65,6 | 70,8 | 71,6 | 60,8 | 57,4 | 52,1 | 75,1 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,7 | 16,2 | 16,4 | 19,6 | 17,6 | 19,0 | 19,4 | 16,6 | 17,6 | 21,6 | 21,4 | 27,0 | 37,0 | 51,2 | 72,9 | 74,5 | 71,5 | 58,4 | 50,4 | 45,7 | 78 |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,9 | 16,0 | 18,1 | 17,8 | 15,5 | 16,1 | 15,8 | 16,3 | 16,5 | 17,5 | 17,2 | 20,6 | 33,6 | 42,6 | 59,8 | 63,2 | 59,0 | 57,2 | 58,0 | 55,7 | 67,3 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 10,9 | 12,9 | 17,4 | 13,8 | 14,8 | 17,0 | 17,5 | 17,6 | 17,1 | 18,4 | 17,8 | 20,1 | 35,5 | 43,0 | 62,3 | 71,2 | 71,2 | 60,1 | 60,5 | 53,9 | 74,8 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 16,5 | 16,4 | 18,6 | 14,8 | 18,8 | 16,9 | 14,1 | 16,3 | 19,0 | 17,9 | 19,2 | 24,4 | 35,6 | 50,6 | 67,8 | 72,4 | 71,5 | 56,7 | 52,7 | 48,2 | 75,8 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 21,1 | 19,1 | 18,7 | 19,8 | 17,8 | 17,3 | 17,4 | 17,0 | 18,8 | 21,3 | 24,9 | 29,9 | 35,2 | 53,0 | 67,4 | 76,2 | 71,5 | 57,0 | 50,9 | 45,6 | 77,9 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 10,2 | 17,3 | 23,1 | 18,6 | 19,1 | 17,2 | 18,3 | 17,0 | 15,7 | 17,7 | 15,5 | 20,7 | 31,3 | 43,2 | 56,7 | 75,6 | 69,7 | 61,1 | 57,0 | 52,2 | 76,8 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 13,8 | 17,3 | 18,5 | 16,3 | 16,6 | 20,8 | 18,6 | 15,9 | 18,2 | 21,4 | 20,5 | 25,2 | 40,1 | 54,0 | 66,9 | 72,2 | 70,4 | 57,0 | 53,2 | 46,4 | 75,2 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,4 | 15,4 | 19,7 | 17,3 | 20,3 | 16,4 | 14,9 | 17,9 | 19,7 | 21,5 | 19,1 | 24,2 | 32,2 | 47,0 | 63,2 | 75,7 | 73,3 | 65,2 | 59,8 | 55,0 | 78,1 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 14,6 | 20,8 | 16,5 | 17,1 | 20,4 | 16,1 | 17,2 | 17,5 | 16,2 | 19,0 | 20,6 | 24,6 | 35,4 | 52,3 | 69,6 | 73,0 | 70,1 | 60,7 | 55,7 | 49,8 | 76,1 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 19,0 | 9,5 | 16,5 | 18,2 | 18,2 | 14,4 | 13,8 | 15,8 | 19,7 | 21,2 | 18,3 | 26,4 | 30 | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,6 | 16,8 | 15,8 | 17,3 | 12,6 | 10,0 | 11,1 | 13,8 | 12,7 | 11,3 | 15,4 | 20,4 | 31,7 | 45,0 | 65,2 | 62,6 | 61,7 | 52,2 | 54,7 | 50,2 | 68,6 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 14,1 | 15,6 | 14,2 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 11,2 | 11,4 | 12,8 | 18,0 | 21,0 | 25,6 | 40,1 | 51,7 | 68,3 | 62,9 | 61,9 | 50,9 | 46,8 | 43,6 | 70,3 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 18,4 | 14,1 | 14,5 | 12,3 | 14,4 | 12,8 | 15,9 | 13,4 | 17,6 | 16,4 | 14,8 | 21,2 | 32,6 | 45,9 | 64,4 | 63,6 | 60,3 | 49,6 | 53,1 | 51,2 | 68,2 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14,4 | 15,0 | 15,4 | 15,1 | 14,0 | 14,7 | 15,4 | 16,9 | 16,4 | 19,4 | 18,7 | 24,3 | 34,8 | 52,9 | 70,0 | 68,1 | 65,7 | 53,8 | 49,3 | 49,6 | 73,2 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 8,8 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 12,4 | 10,4 | 14,7 | 11,5 | 14,2 | 16,9 | 16,9 | 18,8 | 30,5 | 40,8 | 59,4 | 62,9 | 63,8 | 56,1 | 55,0 | 54,4 | 67,9 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 14,6 | 15,2 | 13,5 | 13,0 | 13,6 | 10,6 | 14,2 | 13,1 | 15,3 | 18,9 | 15,6 | 20,1 | 33,0 | 53,8 | 70,1 | 69,0 | 66,6 | 51,2 | 45,0 | 42,1 | 73,6 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,3 | 14,5 | 13,9 | 11,3 | 12,9 | 14,1 | 12,2 | 11,8 | 12,0 | 14,5 | 15,7 | 21,1 | 33,3 | 44,7 | 64,2 | 62,7 | 63,1 | 54,5 | 56,2 | 54,1 | 68,8 |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 13,2 | 11,2 | 14,6 | 13,1 | 14,7 | 11,4 | 14,6 | 12,4 | 12,7 | 15,2 | 21,4 | 22,4 | 34,3 | 47,5 | 65,9 | 63,2 | 54,5 | 47,5 | 46,1 | 69,3 | |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,8 | 14,6 | 13,2 | 12,5 | 13,1 | 12,3 | 13,5 | 12,0 | 14,3 | 16,9 | 17,7 | 21,3 | 29,0 | 42,7 | 61,3 | 67,8 | 56,2 | 51,0 | 51,8 | 49,7 | 69,1 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 13,2 | 14,3 | 13,6 | 14,7 | 13,2 | 11,7 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 13,8 | 17,0 | 22,7 | 32,5 | 49,1 | 70,9 | 65,3 | 62,1 | 55,3 | 51,2 | 47,9 | 72,5 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 11,8 | 12,0 | 14,8 | 8,5 | 9,4 | 10,4 | 13,3 | 10,3 | 13,3 | 18,0 | 16,5 | 21,3 | 33,4 | 45,3 | 64,6 | 68,5 | 66,4 | 60,9 | 59,4 | 55,6 | 72,3 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 15,4 | 17,0 | 4,3 | 17,1 | 14,0 | 10,4 | 12,3 | 16,0 | 18,5 | 16,0 | 13,2 | 22,3 | 25,6 | 47,0 | 62,5 | 59,7 | 52,4 | 49,6 | 52,7 | 54,0 | 65,4 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 13,7 | 14,9 | 13,0 | 13,6 | 11,6 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,3 | 15,0 | 28,9 | 40,5 | 54,1 | 55,4 | 53,7 | 50,0 | 50,7 | 47,5 | 60,5 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 18,5 | 17,5 | 17,8 | 11,8 | 12,5 | 17,2 | 15,1 | 9,4 | 11,2 | 14,9 | 16,0 | 20,9 | 29,8 | 44,7 | 62,5 | 63,8 | 60,0 | 53,6 | 47,6 | 46,7 | 67,4 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 16,2 | 11,5 | 15,4 | 15,3 | 13,7 | 13,1 | 13,9 | 15,9 | 16,4 | 25,5 | 20,6 | 26,1 | 35,7 | 51,0 | 70,7 | 67,7 | 67,6 | 52,3 | 46,7 | 44,5 | 73,8 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 14,8 | 15,2 | 16,4 | 12,0 | 11,5 | 9,6 | 12,6 | 11,3 | 13,2 | 18,5 | 14,5 | 21,9 | 31,2 | 42,9 | 61,6 | 72,5 | 67,9 | 55,6 | 58,5 | 56,3 | 74,3 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 12,0 | 11,2 | 11,2 | 13,3 | 15,3 | 20,3 | 28,9 | 44,6 | 63,5 | 66,2 | 57,7 | 51,0 | 53,1 | 52,4 | 68,8 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 9,3 | 14,4 | 14,3 | 15,8 | 13,3 | 15,6 | 11,5 | 13,3 | 14,3 | 18,2 | 20,2 | 27,6 | 35,5 | 47,3 | 62,4 | 62,7 | 66,3 | 50,8 | 51,4 | 49,8 | 69,2 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 14,2 | 13,1 | 15,0 | 12,6 | 12,0 | 12,4 | 13,5 | 16,7 | 14,0 | 19,7 | 19,1 | 23,8 | 30,0 | 48,0 | 61,8 | 67,5 | 65,7 | 51,2 | 53,2 | 53,6 | 70,6 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 14,7 | 15,1 | 14,1 | 10,1 | 15,1 | 12,6 | 13,6 | 14,2 | 13,3 | 19,0 | 21,5 | 27,7 | 42,9 | 51,4 | 66,6 | 65,5 | 64,1 | 51,6 | 48,9 | 45,5 | 70,5 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 13,4 | 10,3 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 13,9 | 15,2 | 13,7 | 15,2 | 20,7 | 20,6 | 25,1 | 33,7 | 48,8 | 68,7 | 66,1 | 64,0 | 52,7 | 46,5 | 42,7 | 71,6 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 12,9 | 9,4 | 14,9 | 9,6 | 13,9 | 14,2 | 12,5 | 11,5 | 11,8 | 18,1 | 19,9 | 33,1 | 40,3 | 54,7 | 66,9 | 64,4 | 53,5 | 53,9 | 51,3 | 69,3 | |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 12,8 | 15,2 | 15,4 | 13,7 | 13,9 | 14,4 | 15,4 | 13,2 | 14,1 | 17,4 | 20,1 | 26,5 | 33,4 | 48,4 | 70,1 | 66,7 | 65,9 | 52,3 | 46,1 | 42,4 | 72,8 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 16,9 | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 12,8 | 19,0 | 16,2 | 15,1 | 14,4 | 18,8 | 18, | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 12,3 | 13,7 | 12,6 | 15,5 | 12,2 | 10,4 | 12,8 | 13,0 | 12,2 | 12,7 | 13,9 | 19,5 | 31,9 | 48,4 | 62,5 | 69,7 | 60,7 | 58,2 | 55,8 | 51,5 | 71,3 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 12 | 13,4 | 11,7 | 14,1 | 15,9 | 12,9 | 10,8 | 11,5 | 12,6 | 16,8 | 16,4 | 19,7 | 32,8 | 46,2 | 64,2 | 64,9 | 62,4 | 52,7 | 47,7 | 42,8 | 68,9 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 13,3 | 12,7 | 13,1 | 13,2 | 11,9 | 16,0 | 13,4 | 13,1 | 12,3 | 17,8 | 19,7 | 23,2 | 39,3 | 49,2 | 65,5 | 66,0 | 63,6 | 51,8 | 45,3 | 42,3 | 70 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 10,5 | 17,0 | 14,3 | 10,3 | 8,7 | 13,2 | 10,3 | 13,7 | 17,2 | 15,8 | 17,4 | 21,9 | 33,1 | 44,3 | 60,9 | 67,3 | 60,0 | 55,4 | 54,6 | 53,3 | 69,3 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 10,2 | 15,7 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 12,8 | 13,7 | 12,1 | 14,2 | 15,8 | 16,4 | 21,0 | 30,2 | 43,4 | 60,0 | 66,2 | 61,4 | 55,6 | 53,5 | 50,7 | 68,6 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 15,5 | 12,6 | 11,9 | 14,3 | 16,0 | 13,9 | 14,6 | 11,9 | 14,0 | 15,0 | 18,1 | 18,5 | 28,7 | 42,6 | 63,6 | 66,3 | 59,0 | 55,1 | 55,7 | 54,5 | 69,2 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 20,2 | 9,5 | 13,2 | 13,1 | 12,5 | 11,2 | 12,0 | 12,4 | 11,4 | 16,4 | 19,5 | 16,6 | 26,1 | 37,8 | 59,1 | 64,4 | 58,8 | 56,4 | 52,3 | 48,0 | 67 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 13,8 | 12,8 | 12,6 | 12,1 | 11,4 | 12,4 | 13,9 | 12,4 | 18,7 | 18,5 | 18,2 | 23,6 | 37,1 | 48,7 | 71,9 | 74,0 | 58,4 | 52,3 | 48,3 | 76,2 | |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 14,1 | 13,0 | 15,6 | 15,4 | 12,9 | 11,9 | 16,4 | 18,0 | 20,9 | 31,4 | 46,2 | 60,4 | 70,3 | 67,8 | 63,0 | 59,1 | 53,6 | 73,2 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 13,5 | 16,5 | 12,7 | 15,3 | 7,8 | 9,2 | 12,4 | 14,0 | 13,9 | 12,4 | 15,0 | 14,2 | 20,9 | 39,2 | 60,0 | 66,4 | 58,4 | 57,5 | 55,4 | 48,5 | 68,5 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 15,1 | 12,8 | 14,6 | 13,1 | 13,7 | 12,9 | 12,5 | 12,7 | 16,2 | 16,9 | 13,3 | 18,2 | 34,8 | 52,8 | 70,2 | 70,3 | 60,8 | 51,3 | 45,7 | 41,0 | 73,6 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 14 | 15,8 | 12,7 | 14,3 | 13,4 | 14,0 | 12,4 | 11,7 | 13,7 | 18,1 | 20,4 | 26,8 | 30,5 | 45,6 | 59,9 | 66,0 | 66,2 | 52,9 | 52,6 | 47,1 | 69,8 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 14,1 | 15,7 | 15,7 | 15,2 | 14,4 | 13,8 | 12,7 | 11,8 | 15,5 | 18,4 | 21,6 | 26,6 | 32,8 | 46,0 | 60,6 | 73,0 | 66,1 | 53,6 | 53,2 | 47,5 | 74,1 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 14,2 | 12,7 | 12,9 | 13,9 | 13,8 | 11,4 | 13,2 | 10,3 | 13,4 | 14,1 | 16,0 | 25,8 | 36,8 | 46,4 | 63,9 | 65,7 | 67,2 | 54,4 | 53,5 | 47,8 | 70,8 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 13 | 12,4 | 10,2 | 15,1 | 13,0 | 15,5 | 14,3 | 13,1 | 12,9 | 17,5 | 17,4 | 22,4 | 32,8 | 49,0 | 70,1 | 69,1 | 65,0 | 53,0 | 45,4 | 41,5 | 73,4 |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 13 | 12,2 | 13,9 | 13,1 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 13,4 | 12,6 | 15,9 | 27,7 | 38,6 | 57,5 | 58,1 | 52,5 | 51,9 | 52,7 | 50,3 | 62,7 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 8,9 | 10,5 | 14,1 | 8,5 | 10,4 | 10,9 | 13,7 | 11,7 | 11,1 | 11,8 | 13,5 | 16,8 | 32,9 | 41,5 | 57,6 | 63,9 | 65,7 | 55,0 | 54,1 | 49,3 | 68,7 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 11,9 | 12,6 | 15,1 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 9,7 | 12,4 | 14,2 | 13,5 | 15,6 | 20,5 | 32,5 | 48,7 | 65,0 | 66,6 | 63,6 | 51,7 | 47,2 | 42,3 | 70,1 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 16,6 | 13,7 | 14,2 | 15,5 | 14,4 | 14,5 | 13,1 | 12,9 | 13,5 | 17,1 | 19,6 | 25,5 | 32,3 | 48,6 | 64,5 | 69,2 | 64,8 | 51,1 | 45,5 | 40,4 | 71,6 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 11 | 10,2 | 15,8 | 12,7 | 12,5 | 13,2 | 12,8 | 13,0 | 10,8 | 14,5 | 13,1 | 16,5 | 29,0 | 39,6 | 53,3 | 66,9 | 63,7 | 55,3 | 53,5 | 46,1 | 69,1 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 10,3 | 11,3 | 12,7 | 14,2 | 14,1 | 15,4 | 12,9 | 10,9 | 13,6 | 17,2 | 18,6 | 23,8 | 38,3 | 49,5 | 66,1 | 66,7 | 63,9 | 51,0 | 46,7 | 42,1 | 70,6 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,1 | 10,1 | 15,6 | 10,8 | 14,2 | 13,0 | 11,6 | 13,9 | 13,8 | 15,2 | 15,4 | 19,8 | 27,9 | 42,8 | 61,5 | 67,9 | 64,7 | 58,8 | 53,7 | 50,2 | 70,7 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 12 | 13,8 | 9,7 | 14,3 | 14,8 | 11,2 | 13,1 | 10,7 | 12,4 | 14,0 | 16,2 | 20,8 | 31,8 | 47,9 | 67,5 | 66,3 | 63,2 | 53,5 | 49,9 | 44,2 | 70,9 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 13,3 | 13,2 | 14,2 | 13,2 | 12,3 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 1 | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 17,65 | 19,4 | 17,0 | 16,7 | 15,7 | 12,8 | 12,4 | 14,3 | 13,3 | 14,2 | 16,4 | 21,8 | 32,9 | 45,9 | 64,6 | 62,1 | 61,5 | 52,2 | 53,9 | 50,3 | 68,05 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 14,3 | 16,2 | 13,5 | 14,9 | 15,5 | 14,9 | 12,7 | 12,1 | 12,8 | 16,9 | 20,8 | 25,3 | 39,7 | 50,8 | 67,3 | 61,5 | 59,9 | 48,9 | 45,8 | 41,7 | 69 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 17 | 13,4 | 14,8 | 13,7 | 13,4 | 12,9 | 14,5 | 13,7 | 16,7 | 16,2 | 14,9 | 21,2 | 33,3 | 45,6 | 64,1 | 62,5 | 60,0 | 48,6 | 51,5 | 50,3 | 67,6 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14,1 | 15,4 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 18,9 | 18,9 | 23,4 | 34,5 | 52,9 | 69,9 | 66,9 | 65,1 | 53,3 | 48,9 | 48,7 | 72,7 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 9,45 | 13,9 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 8,9 | 10,9 | 8,5 | 10,4 | 12,9 | 14,2 | 16,4 | 29,5 | 38,2 | 55,5 | 57,9 | 59,0 | 50,8 | 49,0 | 49,9 | 63,15 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 15,45 | 16,6 | 14,7 | 14,8 | 15,4 | 13,0 | 14,9 | 14,0 | 16,2 | 20,0 | 16,6 | 20,7 | 34,5 | 54,9 | 70,8 | 69,4 | 66,6 | 52,0 | 45,6 | 42,8 | 74,05 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 16,7 | 13,8 | 14,3 | 11,5 | 12,8 | 13,5 | 11,9 | 12,2 | 15,1 | 15,3 | 21,4 | 33,2 | 44,5 | 63,9 | 61,6 | 61,9 | 52,9 | 55,4 | 52,4 | 67,9 | |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 14,6 | 13,8 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 13,8 | 14,5 | 14,0 | 14,2 | 15,7 | 20,9 | 22,5 | 32,6 | 47,0 | 64,3 | 61,3 | 60,9 | 52,1 | 45,6 | 44,1 | 67,4 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,9 | 15,8 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 13,3 | 14,9 | 12,9 | 14,4 | 17,2 | 18,4 | 21,6 | 30,0 | 43,6 | 61,8 | 67,0 | 55,4 | 50,2 | 51,3 | 49,8 | 68,6 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 14,35 | 15,1 | 14,9 | 16,5 | 14,7 | 12,6 | 12,8 | 13,8 | 12,7 | 14,2 | 17,3 | 22,5 | 33,3 | 48,5 | 70,0 | 64,6 | 60,6 | 55,0 | 50,3 | 47,1 | 71,55 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15,85 | 16,3 | 17,1 | 11,1 | 11,8 | 11,7 | 14,0 | 11,7 | 13,2 | 17,5 | 16,1 | 21,1 | 32,6 | 44,7 | 63,8 | 66,4 | 64,8 | 59,4 | 57,3 | 54,5 | 70,55 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 12,2 | 15,0 | 14,9 | 15,7 | 15,1 | 14,2 | 14,3 | 16,6 | 18,0 | 17,7 | 15,3 | 21,6 | 26,8 | 45,7 | 61,5 | 58,7 | 52,2 | 50,3 | 54,0 | 54,4 | 64,8 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 12,55 | 13,1 | 11,3 | 11,9 | 10,1 | 10,3 | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 13,3 | 27,2 | 38,6 | 52,5 | 53,4 | 51,2 | 47,9 | 48,8 | 45,7 | 58,45 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,85 | 17,4 | 18,0 | 14,9 | 13,5 | 17,1 | 14,2 | 10,7 | 11,2 | 13,4 | 15,3 | 20,8 | 30,4 | 44,2 | 60,2 | 60,2 | 57,1 | 49,9 | 45,4 | 44,2 | 64,45 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 15,85 | 12,3 | 15,5 | 15,3 | 14,0 | 13,6 | 13,8 | 15,7 | 16,2 | 25,4 | 20,5 | 25,8 | 36,1 | 51,0 | 70,8 | 66,8 | 67,2 | 51,9 | 46,5 | 44,7 | 73,45 |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 17,3 | 18,6 | 17,2 | 14,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 11,6 | 13,6 | 17,3 | 14,4 | 20,9 | 30,0 | 41,5 | 59,8 | 69,5 | 65,2 | 53,9 | 55,9 | 53,0 | 71,5 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 17,7 | 15,1 | 14,8 | 13,9 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 12,6 | 13,9 | 15,4 | 16,7 | 21,6 | 31,5 | 44,7 | 63,4 | 64,3 | 57,9 | 50,9 | 52,7 | 50,6 | 67,7 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 11,55 | 15,9 | 15,7 | 16,1 | 13,3 | 15,9 | 12,1 | 14,2 | 14,8 | 18,5 | 20,1 | 27,6 | 35,9 | 47,5 | 62,6 | 62,2 | 66,3 | 50,6 | 51,0 | 49,8 | 69,05 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 14,4 | 12,8 | 15,3 | 13,5 | 12,0 | 13,4 | 13,6 | 17,4 | 14,2 | 19,7 | 18,4 | 23,9 | 30,6 | 47,8 | 61,4 | 66,4 | 64,6 | 50,4 | 51,9 | 53,1 | 69,6 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 10,15 | 11,2 | 8,6 | 8,5 | 9,9 | 7,7 | 7,6 | 8,7 | 7,9 | 12,2 | 15,4 | 21,4 | 35,8 | 44,4 | 59,5 | 57,5 | 56,3 | 43,8 | 40,7 | 37,4 | 62,85 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14 | 11,8 | 14,6 | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 15,3 | 13,7 | 14,8 | 20,8 | 20,4 | 25,2 | 34,1 | 48,9 | 68,5 | 65,6 | 63,3 | 52,0 | 46,2 | 42,4 | 71,2 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 15,65 | 15,5 | 19,5 | 15,8 | 16,9 | 15,9 | 14,8 | 12,9 | 12,6 | 14,1 | 19,0 | 20,7 | 33,3 | 41,0 | 56,1 | 64,4 | 63,0 | 51,2 | 52,5 | 50,7 | 67,45 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 13,6 | 15,7 | 16,1 | 14,5 | 14,8 | 15,6 | 15,6 | 14,0 | 14,7 | 18,0 | 20,3 | 26,7 | 34,1 | 48,5 | 70,1 | 66,1 | 65,3 | 52,2 | 46,2 | 42,1 | 72,6 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 17,55 | 15,0 | 15,9 | 15,4 | 13,5 | 19,1 | 16,2 | 15,6 | 15,3 | 1 | | | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15,2 | 15,3 | 14,3 | 16,3 | 14,4 | 11,0 | 14,3 | 13,8 | 13,2 | 14,6 | 15,7 | 19,8 | 32,5 | 48,2 | 62,3 | 68,5 | 60,3 | 57,4 | 55,4 | 51,7 | 70,4 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 8,9 | 9,6 | 6,2 | 8,3 | 9,3 | 6,1 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 8,7 | 9,8 | 12,7 | 26,0 | 40,1 | 56,8 | 56,6 | 53,2 | 43,3 | 38,1 | 34,6 | 60,7 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 6,85 | 10,4 | 9,9 | 6,4 | 5,9 | 9,5 | 7,6 | 6,5 | 6,1 | 9,8 | 12,8 | 17,1 | 31,9 | 41,4 | 58,8 | 57,7 | 55,1 | 43,3 | 38,0 | 34,3 | 62,25 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 13,05 | 16,9 | 15,6 | 12,2 | 11,0 | 14,5 | 11,1 | 13,8 | 17,0 | 16,1 | 17,2 | 22,1 | 33,3 | 45,2 | 60,9 | 67,4 | 59,3 | 54,8 | 53,9 | 53,1 | 69,15 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,5 | 16,2 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 16,2 | 15,9 | 16,7 | 23,3 | 31,8 | 42,7 | 57,8 | 62,1 | 57,7 | 54,6 | 54,4 | 53,3 | 65,6 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17,8 | 15,6 | 16,8 | 16,4 | 16,7 | 15,4 | 15,6 | 14,5 | 15,2 | 16,3 | 18,4 | 21,3 | 28,6 | 44,6 | 63,4 | 65,4 | 58,3 | 55,8 | 55,7 | 55,4 | 68,7 |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 18,25 | 15,7 | 16,0 | 16,9 | 15,8 | 15,9 | 15,2 | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 19,2 | 18,9 | 25,9 | 37,0 | 57,2 | 61,4 | 56,5 | 55,1 | 54,2 | 50,5 | 64,85 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,7 | 16,7 | 15,7 | 15,5 | 14,5 | 14,8 | 15,7 | 15,5 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 25,6 | 39,3 | 51,4 | 73,2 | 75,4 | 59,6 | 53,6 | 49,7 | 48,6 | 77,6 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 14 | 12,5 | 14,4 | 14,8 | 13,9 | 15,2 | 14,7 | 13,4 | 12,1 | 16,3 | 16,8 | 21,2 | 31,6 | 45,1 | 59,7 | 68,7 | 65,7 | 61,6 | 57,7 | 53,1 | 71,6 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 19,65 | 21,0 | 18,9 | 19,6 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 16,8 | 17,8 | 16,7 | 16,5 | 19,6 | 26,8 | 40,0 | 59,8 | 65,0 | 60,5 | 59,3 | 57,5 | 52,7 | 68,35 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 8,2 | 5,6 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | 8,2 | 9,3 | 5,8 | 10,5 | 27,0 | 44,5 | 62,2 | 61,6 | 52,0 | 42,7 | 37,1 | 32,5 | 65,2 |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 17 | 18,4 | 14,9 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,3 | 14,1 | 15,6 | 19,3 | 21,6 | 28,2 | 31,9 | 47,2 | 61,5 | 66,4 | 66,2 | 53,5 | 53,0 | 47,9 | 70,2 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 18,4 | 20,3 | 18,9 | 18,4 | 18,0 | 17,2 | 15,9 | 14,8 | 17,6 | 20,8 | 23,2 | 28,7 | 35,6 | 48,4 | 63,5 | 73,8 | 65,8 | 55,4 | 54,9 | 49,3 | 74,9 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 18,85 | 14,7 | 13,6 | 15,6 | 13,4 | 12,1 | 13,7 | 14,1 | 13,9 | 14,4 | 17,0 | 25,2 | 37,6 | 47,2 | 63,0 | 64,7 | 65,7 | 53,8 | 52,4 | 47,3 | 69,55 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 5,7 | 5,8 | 3,5 | 8,7 | 6,5 | 8,2 | 7,0 | 5,9 | 6,2 | 10,8 | 10,1 | 15,3 | 25,7 | 42,1 | 62,7 | 60,8 | 56,9 | 45,3 | 37,9 | 65,6 | |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 12,95 | 12,6 | 14,5 | 13,1 | 11,9 | 11,3 | 11,7 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 13,0 | 16,3 | 28,2 | 38,9 | 57,8 | 58,0 | 51,7 | 51,9 | 52,4 | 50,4 | 62,55 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 9,7 | 14,8 | 13,9 | 11,8 | 13,5 | 10,0 | 13,7 | 12,0 | 11,5 | 11,7 | 13,4 | 16,9 | 32,1 | 42,1 | 56,9 | 61,5 | 63,3 | 52,5 | 52,1 | 46,7 | 66,5 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 5,45 | 7,5 | 8,9 | 6,8 | 6,3 | 5,1 | 3,5 | 5,7 | 6,8 | 6,3 | 8,1 | 13,4 | 24,9 | 40,2 | 57,6 | 57,8 | 55,0 | 43,5 | 38,5 | 33,8 | 61,85 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 10,05 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 10,6 | 12,6 | 18,8 | 26,2 | 41,9 | 58,1 | 61,9 | 57,0 | 44,1 | 38,4 | 33,7 | 64,35 |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 13,65 | 18,0 | 15,7 | 16,0 | 14,2 | 13,8 | 13,9 | 14,6 | 11,9 | 14,6 | 14,9 | 17,5 | 30,4 | 39,4 | 52,9 | 66,1 | 53,7 | 52,3 | 44,5 | 67,75 | |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 6,05 | 7,4 | 6,6 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 6,3 | 4,8 | 6,3 | 9,4 | 12,5 | 17,7 | 31,7 | 42,0 | 59,2 | 58,2 | 55,2 | 42,5 | 37,7 | 62,65 | |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,55 | 12,0 | 15,5 | 12,5 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 15,3 | 15,4 | 19,4 | 28,0 | 42,8 | 60,9 | 66,9 | 64,3 | 57,5 | 53,0 | 49,6 | 69,85 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 12,6 | 14,4 | 11,9 | 15,6 | 16,1 | 12,3 | 12,9 | 11,9 | 12,2 | 13,9 | 16,2 | 20,9 | 31,7 | 47,2 | 66,2 | 65,2 | 62,4 | 52,2 | 48,4 | 43,3 | 69,8 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 12,9 | 13,1 | 14,2 | 13,1 | 12,8 | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 10,9 | 10,8 | 11,9 | 20,2 | 35,6 | 57,3 | 58,0 | 51,2 | 51,8 | 53,7 | 51,2</td | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|------|---|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 1 | 17/06/2021 | 12:17:22 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,0 | 17,1 | 16,1 | 17,8 | 11,7 | 10,2 | 11,3 | 13,9 | 13,1 | 11,3 | 15,7 | 20,8 | 32,1 | 44,5 | 65,1 | 62,8 | 62,0 | 52,6 | 55,1 | 50,5 | 68,7 |
| 2 | 17/06/2021 | 12:21:46 | 12,0 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15,6 | 16,3 | 13,9 | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 11,1 | 13,0 | 14,4 | 19,7 | 22,6 | 25,5 | 40,4 | 53,2 | 66,4 | 63,3 | 63,8 | 53,0 | 48,6 | 45,4 | 69,7 |
| 3 | 17/06/2021 | 12:32:52 | 27,2 | PARI | OSOPPO | M | 17,0 | 13,1 | 14,3 | 13,2 | 13,7 | 12,5 | 14,9 | 13,0 | 16,6 | 15,9 | 14,7 | 21,2 | 33,0 | 45,2 | 63,9 | 63,0 | 59,1 | 48,7 | 52,0 | 50,6 | 67,5 |
| 4 | 17/06/2021 | 13:12:49 | 20,0 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14,1 | 14,0 | 12,6 | 14,6 | 14,3 | 14,7 | 15,7 | 17,4 | 16,9 | 20,2 | 19,5 | 24,8 | 34,6 | 53,3 | 70,9 | 69,0 | 66,5 | 55,2 | 50,9 | 51,1 | 74,1 |
| 5 | 17/06/2021 | 13:21:24 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 8,8 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 12,4 | 10,4 | 14,7 | 11,5 | 14,2 | 16,9 | 16,9 | 18,8 | 30,5 | 40,8 | 59,4 | 62,9 | 63,8 | 56,1 | 55,0 | 54,4 | 67,9 |
| 6 | 17/06/2021 | 13:22:33 | 27,8 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 15,3 | 15,9 | 11,1 | 13,2 | 15,6 | 12,4 | 12,7 | 13,4 | 13,4 | 15,0 | 15,7 | 20,4 | 32,1 | 55,1 | 72,6 | 71,7 | 68,0 | 54,9 | 47,1 | 43,8 | 76 |
| 7 | 17/06/2021 | 13:40:03 | 11,6 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 15,8 | 14,3 | 13,7 | 11,0 | 12,7 | 13,9 | 12,3 | 11,7 | 14,2 | 15,4 | 20,9 | 32,9 | 44,4 | 64,1 | 62,5 | 62,7 | 54,2 | 55,9 | 53,8 | 68,5 | |
| 8 | 17/06/2021 | 13:40:52 | 8,2 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 13,1 | 11,6 | 15,6 | 14,7 | 14,4 | 11,6 | 15,6 | 9,8 | 12,3 | 16,1 | 22,7 | 23,8 | 34,1 | 48,0 | 66,6 | 64,0 | 64,0 | 56,5 | 49,6 | 48,0 | 70,1 |
| 9 | 17/06/2021 | 14:04:02 | 36,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 16,6 | 14,4 | 13,6 | 12,7 | 13,0 | 12,4 | 13,5 | 11,9 | 14,2 | 16,7 | 17,5 | 21,1 | 29,0 | 42,6 | 61,2 | 67,6 | 55,9 | 50,8 | 51,7 | 49,7 | 68,9 |
| 10 | 17/06/2021 | 14:20:08 | 12,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 13,1 | 15,2 | 13,1 | 14,5 | 13,7 | 11,9 | 12,9 | 12,2 | 11,5 | 14,3 | 17,5 | 23,4 | 33,0 | 49,9 | 71,0 | 65,8 | 62,8 | 56,2 | 52,3 | 48,9 | 72,8 |
| 11 | 17/06/2021 | 14:24:10 | 11,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 12,0 | 12,2 | 14,9 | 8,4 | 9,4 | 10,7 | 13,7 | 9,9 | 13,6 | 18,3 | 16,5 | 21,3 | 33,7 | 45,5 | 64,8 | 68,8 | 66,7 | 61,3 | 59,8 | 56,0 | 72,6 |
| 12 | 17/06/2021 | 14:33:53 | 32,0 | PARI | OSOPPO | M | 11,2 | 13,5 | 13,7 | 14,5 | 13,6 | 12,9 | 13,8 | 16,3 | 17,4 | 16,5 | 14,5 | 20,7 | 25,7 | 44,9 | 60,6 | 58,3 | 52,3 | 49,2 | 53,4 | 53,3 | 64,1 |
| 13 | 17/06/2021 | 13:44:45 | 31,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 15,0 | 11,1 | 11,5 | 13,0 | 12,4 | 11,0 | 10,9 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 9,9 | 10,7 | 14,5 | 23,9 | 38,4 | 42,2 | 42,2 | 43,4 | 52,0 | 54,3 | 56,9 |
| 14 | 17/06/2021 | 14:48:56 | 5,2 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 19,5 | 17,9 | 16,8 | 10,9 | 10,6 | 17,6 | 14,8 | 8,4 | 10,8 | 14,8 | 16,8 | 20,5 | 28,4 | 43,8 | 62,6 | 63,7 | 59,7 | 55,3 | 49,2 | 48,5 | 67,5 |
| 15 | 17/06/2021 | 15:07:54 | 27,0 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 18,4 | 10,7 | 14,1 | 15,4 | 12,3 | 12,8 | 18,7 | 17,2 | 24,8 | 19,3 | 25,8 | 36,6 | 53,0 | 70,4 | 68,8 | 69,9 | 53,0 | 47,1 | 45,1 | 74,6 | |
| 16 | 17/06/2021 | 15:16:47 | 6,6 | PARI | UDINE | R | 15,0 | 15,4 | 16,1 | 12,2 | 10,2 | 9,7 | 12,4 | 11,6 | 13,4 | 18,8 | 14,6 | 22,2 | 31,4 | 43,3 | 62,1 | 72,6 | 68,5 | 56,1 | 59,1 | 56,8 | 74,6 |
| 17 | 17/06/2021 | 15:56:27 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 15,0 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 12,0 | 11,2 | 11,2 | 13,3 | 15,3 | 20,3 | 28,9 | 44,6 | 63,5 | 66,2 | 57,7 | 51,0 | 53,1 | 52,4 | 68,8 |
| 18 | 17/06/2021 | 16:09:27 | 27,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 9,5 | 14,2 | 14,7 | 14,9 | 13,5 | 16,3 | 12,5 | 13,5 | 15,4 | 18,8 | 20,7 | 27,3 | 36,2 | 46,8 | 62,8 | 62,8 | 67,0 | 51,5 | 51,8 | 50,3 | 69,7 |
| 19 | 17/06/2021 | 16:19:46 | 23,6 | PARI | OSOPPO | M | 13,6 | 13,2 | 15,2 | 12,7 | 12,3 | 12,3 | 13,3 | 16,6 | 14,2 | 19,9 | 19,3 | 24,0 | 30,0 | 48,1 | 61,9 | 67,6 | 65,7 | 51,4 | 53,4 | 53,8 | 70,7 |
| 20 | 17/06/2021 | 16:21:06 | 9,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 12,3 | 12,9 | 13,1 | 12,8 | 11,9 | 13,0 | 13,2 | 12,6 | 14,1 | 14,2 | 15,7 | 19,3 | 27,3 | 33,8 | 48,1 | 49,2 | 54,7 | 44,4 | 47,5 | 49,0 | 57,8 |
| 21 | 17/06/2021 | 16:30:05 | 30,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 11,8 | 5,5 | 11,9 | 12,8 | 14,0 | 14,0 | 17,7 | 12,3 | 14,1 | 21,4 | 16,9 | 26,8 | 33,2 | 50,0 | 69,0 | 66,6 | 63,5 | 53,5 | 47,9 | 42,8 | 71,8 |
| 22 | 17/06/2021 | 16:47:15 | 9,2 | PARI | CARNIA | R | 13,6 | 9,8 | 15,7 | 8,9 | 14,5 | 15,5 | 12,4 | 11,6 | 12,2 | 12,4 | 17,1 | 19,3 | 33,2 | 40,2 | 55,1 | 66,7 | 64,0 | 53,6 | 54,0 | 51,5 | 69,1 |
| 23 | 17/06/2021 | 16:54:14 | 31,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14,5 | 3,8 | 18,2 | 10,0 | 8,9 | 13,9 | 16,8 | 13,2 | 10,1 | 16,6 | 19,5 | 25,9 | 33,5 | 48,3 | 71,7 | 67,0 | 64,1 | 53,7 | 45,9 | 46,3 | 73,6 |
| 24 | 17/06/2021 | 17:10:34 | 22,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 15,0 | 13,5 | 16,1 | 12,8 | 11,6 | 16,7 | 12,9 | 14,1 | 14,7 | 21,7 | 19,8 | 25,3 | | | | | | | | | |

| DETtaglio delle accelerazioni rilevate alla terza 3 (distanza 35 m da asse binario) per i singoli transiti ferroviari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------|------------------|---|--------|-----------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Transito | | | | | | Valori in dB in bande di frequenza di 1/3 di ottava con pesatura secondo assi combinati – valori riferiti alla Terna 3 Asse Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento | Data | Ora | Durata (s) | Binario | Direzione | Tipo | 1 [Hz] | 1.25 [Hz] | 1.6 [Hz] | 2 [Hz] | 2.5 [Hz] | 3.15 [Hz] | 4 [Hz] | 5 [Hz] | 6.3 [Hz] | 8 [Hz] | 10 [Hz] | 12.5 [Hz] | 16 [Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 31.5 [Hz] | 40 [Hz] | 50 [Hz] | 63 [Hz] | 80 [Hz] | TOT |
| 47 | 17/06/2021 | 21:18:56 | 16,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 11,5 | 13,7 | 12,8 | 15,9 | 12,5 | 10,1 | 13,0 | 13,4 | 12,2 | 12,6 | 13,5 | 19,5 | 32,2 | 48,7 | 62,6 | 70,0 | 60,9 | 58,5 | 56,1 | 51,7 | 71,6 |
| 48 | 17/06/2021 | 21:54:24 | 10,4 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 14,7 | 14,5 | 12,6 | 14,8 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 13,2 | 11,3 | 13,6 | 11,0 | 12,3 | 20,1 | 28,1 | 46,9 | 50,2 | 51,3 | 43,9 | 46,9 | 46,5 | 56,1 |
| 49 | 17/06/2021 | 22:21:32 | 10,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 16,9 | 9,6 | 11,3 | 14,8 | 13,5 | 16,2 | 13,8 | 13,1 | 13,0 | 13,6 | 13,3 | 15,7 | 22,7 | 31,7 | 48,7 | 51,4 | 53,6 | 43,6 | 47,0 | 45,4 | 57,4 |
| 50 | 17/06/2021 | 22:24:25 | 21,6 | DISPARI | VENEZIA MESTRE | IC | 11,3 | 17,7 | 13,9 | 10,5 | 8,6 | 13,5 | 10,6 | 14,7 | 17,5 | 15,5 | 18,1 | 22,5 | 32,8 | 43,5 | 61,1 | 67,3 | 60,9 | 56,5 | 55,9 | 54,5 | 69,6 |
| 51 | 17/06/2021 | 22:33:12 | 57,2 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 15,7 | 13,6 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 13,5 | 13,5 | 14,2 | 20,8 | 29,4 | 40,2 | 55,1 | 60,5 | 55,6 | 52,6 | 52,6 | 51,2 | 63,6 |
| 52 | 17/06/2021 | 22:45:23 | 60,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 15,8 | 12,4 | 11,8 | 14,4 | 15,8 | 13,9 | 14,0 | 11,3 | 13,4 | 14,9 | 17,6 | 19,4 | 28,2 | 43,9 | 62,9 | 65,5 | 58,6 | 55,3 | 54,5 | 68,6 | |
| 53 | 17/06/2021 | 22:58:22 | 73,4 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 10,4 | 9,7 | 11,8 | 10,8 | 12,7 | 12,7 | 13,7 | 11,9 | 12,2 | 14,7 | 21,0 | 18,9 | 23,5 | 34,5 | 55,8 | 60,3 | 52,9 | 52,5 | 52,7 | 49,9 | 63,2 |
| 54 | 17/06/2021 | 23:00:51 | 28,0 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 11,7 | 11,9 | 11,4 | 11,7 | 9,1 | 11,5 | 11,9 | 14,9 | 17,0 | 22,5 | 19,6 | 24,9 | 40,9 | 53,0 | 76,8 | 77,8 | 59,9 | 53,4 | 51,7 | 52,1 | 80,4 |
| 55 | 17/06/2021 | 23:05:13 | 12,4 | PARI | UDINE | R | 10,9 | 12,2 | 14,7 | 14,2 | 12,7 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 11,9 | 16,8 | 17,9 | 21,2 | 31,0 | 46,9 | 61,0 | 70,8 | 68,5 | 63,8 | 59,9 | 54,3 | 73,8 |
| 56 | 17/06/2021 | 23:27:24 | 94,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 14,1 | 17,2 | 12,9 | 15,7 | 7,5 | 9,3 | 12,4 | 14,1 | 14,2 | 12,7 | 14,3 | 14,8 | 21,0 | 39,9 | 60,6 | 66,9 | 58,3 | 57,9 | 56,0 | 48,9 | 68,9 |
| 57 | 18/06/2021 | 00:48:17 | 32,6 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 11,8 | 14,8 | 13,0 | 11,0 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 16,9 | 16,5 | 11,8 | 11,8 | 21,9 | 35,1 | 53,7 | 55,4 | 49,0 | 43,9 | 44,6 | 47,1 | 58,9 | |
| 58 | 18/06/2021 | 05:11:21 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 12,2 | 14,6 | 11,1 | 14,3 | 14,3 | 11,5 | 12,6 | 11,4 | 13,8 | 20,6 | 20,6 | 26,5 | 31,0 | 46,7 | 61,1 | 67,8 | 69,5 | 53,1 | 52,3 | 47,4 | 72,2 |
| 59 | 18/06/2021 | 05:30:10 | 30,6 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 14,3 | 15,3 | 12,1 | 18,6 | 17,0 | 9,6 | 11,4 | 13,5 | 17,5 | 21,1 | 22,9 | 26,4 | 33,5 | 45,4 | 62,4 | 77,1 | 68,5 | 55,5 | 54,6 | 48,7 | 77,8 |
| 60 | 18/06/2021 | 06:16:59 | 11,8 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 14,5 | 13,0 | 9,7 | 14,6 | 14,6 | 11,5 | 14,0 | 9,2 | 14,1 | 15,1 | 16,7 | 26,7 | 36,9 | 46,5 | 65,0 | 66,2 | 67,2 | 54,9 | 54,3 | 48,3 | 71,2 |
| 61 | 18/06/2021 | 06:20:41 | 29,2 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 14,4 | 13,7 | 13,7 | 14,4 | 14,9 | 16,5 | 15,9 | 15,1 | 13,7 | 14,2 | 18,0 | 21,6 | 33,2 | 54,2 | 53,9 | 55,3 | 45,0 | 45,2 | 46,6 | 59,8 | |
| 62 | 18/06/2021 | 06:27:46 | 47,4 | PARI | TARVISIO BOSCOV. | M | 13,1 | 11,4 | 13,6 | 13,3 | 12,0 | 11,2 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 13,5 | 12,8 | 16,0 | 27,9 | 38,7 | 57,5 | 58,3 | 52,7 | 52,2 | 53,0 | 50,6 | 62,8 |
| 63 | 18/06/2021 | 06:39:04 | 9,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 8,1 | 9,9 | 14,7 | 8,6 | 11,0 | 11,4 | 14,3 | 11,7 | 10,3 | 11,9 | 13,3 | 17,2 | 32,8 | 41,1 | 57,6 | 64,4 | 65,0 | 55,9 | 54,6 | 50,0 | 68,6 |
| 64 | 18/06/2021 | 06:41:58 | 12,4 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 12,9 | 15,3 | 15,0 | 17,4 | 12,3 | 13,2 | 12,2 | 11,0 | 12,8 | 10,5 | 11,2 | 12,6 | 21,3 | 31,6 | 48,4 | 50,7 | 51,0 | 45,0 | 47,3 | 47,5 | 56,6 |
| 65 | 18/06/2021 | 06:52:13 | 31,8 | DISPARI | TS.CAMPO MARZIO | M | 13,7 | 14,1 | 13,2 | 16,8 | 14,4 | 13,5 | 14,5 | 14,4 | 14,7 | 16,3 | 15,9 | 18,0 | 21,3 | 33,3 | 48,5 | 56,4 | 54,2 | 43,5 | 44,8 | 59,4 | |
| 66 | 18/06/2021 | 07:16:45 | 7,2 | DISPARI | VILLA OPICINA | M | 8,2 | 9,4 | 18,1 | 11,8 | 14,6 | 13,3 | 12,1 | 13,4 | 9,6 | 12,9 | 11,9 | 17,0 | 30,8 | 40,8 | 54,2 | 68,2 | 64,8 | 57,4 | 55,4 | 47,4 | 70,4 |
| 67 | 18/06/2021 | 07:27:10 | 12,2 | DISPARI | SACILE | R | 14,1 | 10,2 | 14,1 | 12,9 | 12,7 | 13,2 | 12,2 | 12,5 | 14,8 | 15,1 | 14,9 | 16,9 | 24,6 | 33,5 | 50,6 | 51,6 | 54,7 | 44,8 | 48,1 | 47,2 | 58,5 |
| 68 | 18/06/2021 | 07:41:37 | 12,0 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 14,9 | 10,1 | 16,1 | 11,6 | 13,7 | 13,2 | 9,5 | 14,0 | 14,1 | 16,1 | 15,4 | 20,6 | 28,7 | 43,5 | 62,2 | 68,6 | 65,6 | 59,8 | 54,7 | 50,4 | 71,4 |
| 69 | 18/06/2021 | 07:47:02 | 13,8 | DISPARI | TRIESTE CENTRALE | R | 11,7 | 14,0 | 11,5 | 13,5 | 16,7 | 12,9 | 14,8 | 11,8 | 12,5 | 14,1 | 16,9 | 21,9 | 33,9 | 50,0 | 68,2 | 66,7 | 64,0 | 55,7 | 52,7 | 47,2 | 71,6 |
| 70 | 18/06/2021 | 07:54:02 | 44,6 | DISPARI | VENEZIA S.LUCIA | R | 13,4 | 13,3 | 13,7 | 13,3 | 12,4 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 11,8 | 18,7 | | | | | | | | |