



IMMAGINI STATO DI FATTO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA SCIA 233/2018-AP22/2018 COSI' COME MODIFICATE DA SCIA 13/2019-AP94/2018



N.	MATERIALI E OPERE AUTORIZZATI CON SCIA	CONFORMITA' CON QUANTO REALIZZATO
1	233/2018-AP22/2018 COSI' COME MODIFICATE DA SCIA 13/2019-AP94/2018 Consolidamento ed innalzamento della scogliera con massi naturali di cave con colorazione simile all'esistente	SI In particolare, si precisa che la pezzatura dei massi utilizzati è simile a quella dei massi preesistenti e comunque conforme a quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate
2	Cordoliatura di coronamento in pietre da cava disposte a catello con colorazione simile all'esistente	SI
3	Pavimentazione a coronamento in cemento spazzolato color sabbia (RAL 1002)	Migliorativo: è stato utilizzato il calcestruzzo invece del cemento spazzolato
4	Luca segnapasso incassata a pavimento tipo Ares Kamino o similare poste con interasse 10mt.	SI
5	Pali tondi in acciaio zincato	SI Come modificato con l'elaborato "18004004AR002GA-00 Dettagli Tipici" della SCIA 13/2019 e dell'AP94/2018
6	Colonna di erogazione servizi tipo Mabes Marina Ponti o similare (una ogni due posti barca)	SI Come modificato con l'elaborato "18004004AR002GA-00 Dettagli Tipici" della SCIA 13/2019 e dell'AP94/2018
7	Pontili in elementi modulari galleggianti in polietilene tipo Walcon Marine o similare: -struttura in alluminio; -galleggianti in polietilene rotazionale colore nero con blocco interno in polistirene ad alta densità; -pannello con doghe simili legno in materiale composito-WPC sez. 145x23 mm, di tipo alveolare, lavorate in superficie con scannature longitudinali, fissaggi non a vista; -golfari di ancoraggio intercambiabili; -panelli di ormeggio in acciaio inox; -prestiposizione per passaggio linee elettriche ed idriche.	SI Come modificato con l'elaborato "18004004AR002GA-00 Dettagli Tipici" della SCIA 13/2019 e dell'AP94/2018

TECHBAU
 Engineering & Construction

Numero SCIA: 233/2018-AP22/2018
 Valore SCIA: 18004 D 04 AR 002 VW
 Data SCIA: 13/2019
 Data SCIA Modificata: 13/2019

PROGETTO: AR002 - 00
 CLIENTE: TECHBAU HOLDING S.r.l.
 OGGETTO: CANTIERE NAUTICO
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO DOCUMENTO: Documento di Impatto Ambientale
 ALLEGATO 6
 CONFRONTO TRA SEZIONI DI PROGETTO SCIA 233/2018-AP22/2018
 COSI' COME MODIFICATE DA SCIA 13/2019-AP94/2018 E IMMAGINI
 STATO DI FATTO REALIZZATO

PROGETTISTI: AR002 - 00
 AUTORE: AR002 - 00
 VERIFICATORE: AR002 - 00
 APPROVATORE: AR002 - 00

AR002 - 00