
 <p>Terna Rete Italia</p> <p>TERNA GROUP</p>	<p>Attività specialistiche ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, relative all'elettrodotto aereo 150Kv "Sorrento – Vico Equense – Castellammare di Stabia"</p> <p><b>ALLEGATO 6</b></p> <p>TABELLE DEI PARAMETRI GEOTECNICI DETERMINATI DALL'ELABORAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE</p>	
<p>Codifica Elaborato Terna: <b>REFR15007C2049722</b></p> <p><i>Rev. 00</i></p>	<p>Codifica Elaborato &lt;Fornitore&gt;: <b>R.C. 252/20_Lattari_LA/ap</b></p> <p><i>Rev. 00</i></p>	

## ALLEGATO 6: TABELLE DEI PARAMETRI GEOTECNICI DETERMINATI DALL'ELABORAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE

**ALLEGATO 6**  
TABELLE DEI PARAMETRI GEOTECNICI  
DETERMINATI DALL'ELABORAZIONE DELLE PROVE  
PENETROMETRICHE

Codifica Elaborato Terna:

REFR15007C2049722

Rev. 00

Codifica Elaborato <Fornitore>:

R.C. 252/20\_Lattari\_LA/ap

Rev. 00

Sostegno	Prova	Profondità (m dal p.c.)	Spessore dello strato (m)	Nspt medio	Caratterizzazione geotecnica					
					Peso di volume (kN/m <sup>3</sup> )	Dr (%)	Ø (°)	Cu (kPa)	Classif. AGI	Litologia
FIN 02	PP1	0-1.40	1.40	2	13.93	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		1.40-2.40	1.00	10	16.97	66	28		POCO ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
		2.40-2.70	0.30	Rif.	-	-	-	-	-	Anomalia locale
	PP2	0-0.90	0.90	1	13.34	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		0.90-2.90	2.00	4	14.61	41	25		SCIOLTO	Cinerite sabbiosa con limo
		2.90-4.30	1.40	8	16.38	54	28		POCO ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
		4.30-4.70	0.40	Rif.	-	-	-	-	-	Bedrock
	PP3	0-1.20	1.20	1	13.24	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		1.20-4.10	2.90	6	15.69	50	27		POCO ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
		4.10-4.80	0.70	12	17.65	62	29		MOD. ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
		4.80-5.20	0.10	Rif.	-	-	-	-	-	Bedrock
	FIN 03	PP1	0-0.40	0.40	1	13.53	-	-	-	SCIOLTO
0.40-1.90			1.50	2	14.02	36	25		SCIOLTO	Pomici con matrice sabbiosa limosa
1.90-2.50			0.60	12	17.46	70	29		MOD. ADDENSATO	Pomici
2.50-2.70			0.20	Rif.	-	-	-	-	-	Anomalia locale
PP2		0-0.60	0.60	1	13.34	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		0.60-3.50	1.90	7	16.38	54	27		POCO ADDENSATO	Pomici
		3.50-3.60	0.10	Rif.	-	-	-	-	-	Bedrock
SV 02	PP1	0-0.80	0.8	2	13.83	36	25	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		0.80-0.90	0.10	Rif.	-	-	-	-	-	Anomalia locale
	PP2	0-0.80	0.80	2	13.73	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		0.80-2.30	0.50	15	18.53	84	31		MOD. ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
		2.30-2.40	0.10	Rif.	-	-	-	-	-	Bedrock
	PP3	0-0.90	0.90	1	13.14	-	-	-	SCIOLTO	Cinerite sabbioso- limosa deb. ghiaiosa
		0.90-1.90	1.00	12	18.24	83	30		MOD. ADDENSATO	Cinerite sabbiosa con limo
1.90-2.10		0.20	Rif.	-	-	-	-	-	Bedrock	