

Sersys Ambiente Srl

Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
 Tel.+39 011 9513 901-Fax +39 011 9513 665
 info@sersysambiente.com
 PEC sersysambientesrl@legalmail.it
 www.sersysambiente.com

Capitale Sociale euro 1.000.000 i.v.
 Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Fenice Spa

Spett.le: Cesi S.p.a.
 Via Nino Bixio, 39
 29121 Piacenza (Pc)

Rapporto di Prova N. 2021-12121/10

Rivoli, 23/11/2021

Pagina: 1 di 4

Numero campione: 12.121/10 **Data ricevimento:** 10/11/2021
Data inizio prove: 10/11/2021 **Data termine prove:** 18/11/2021
Categoria Merceologica: Terreni 152/2006
Prodotto/Limiti di riferimento: Terreno - Siti ad uso commerciale e industriale
Descrizione Campione: TS05-1
Etichetta Campione: 00708110
Descrizione Sigillo:
Quantità Campione: 1 kg **N° Verbale:** XX
Campionato da: -- Cliente
Data di Campionamento: 04/11/2021
Modalità di Campionamento: Non dichiarata §
Luogo Prelievo: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2, p=95%)	Data Inizio-Fine
Digestione metalli (digestione acida eseguita con acido nitrico)	Nessuna	-	-	EPA 3051A 2007		15/11/2021-15/11/2021
Preparativa VOC*	Nessuna	-	-	-		10/11/2021-10/11/2021
Arsenico	mg/kg s.s.	< 2,00	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014		17/11/2021-17/11/2021
Cadmio	mg/kg s.s.	< 0,200	Max 15 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014		17/11/2021-17/11/2021
Cobalto	mg/kg s.s.	4,2	Max 250 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 1,2	16/11/2021-16/11/2021
Cromo totale	mg/kg s.s.	42	Max 800 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 11	16/11/2021-16/11/2021
Cromo VI	mg/kg s.s.	< 0,200	Max 15 ⁽⁵¹⁾	UNI EN 15192:2007		18/11/2021-18/11/2021
Mercurio	mg/kg s.s.	< 0,100	Max 5 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014		17/11/2021-17/11/2021
Nichel	mg/kg s.s.	16,4	Max 500 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 4,4	16/11/2021-16/11/2021
Piombo	mg/kg s.s.	< 10,0	Max 1.000 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018		16/11/2021-16/11/2021
Rame	mg/kg s.s.	37,0	Max 600 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 9,7	16/11/2021-16/11/2021

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
 I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

Cliente: Cesi S.p.a.

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2, p=95%)	Data Inizio-Fine
Vanadio	mg/kg s.s.	16,5	Max 250 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 4,5	16/11/2021-16/11/2021
Zinco	mg/kg s.s.	59	Max 1.500 ⁽⁵¹⁾	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	± 16	16/11/2021-16/11/2021
Aromatici			-	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
Benzene	mg/kg s.s.	< 0,00800	Max 2 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Etilbenzene	mg/kg s.s.	< 0,00800	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Stirene	mg/kg s.s.	< 0,00800	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Toluene	mg/kg s.s.	< 0,00800	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
o-Xilene	mg/kg s.s.	< 0,00800	-	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Xilene (m+p)	mg/kg s.s.	< 0,00800	-	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Xilene (o+m+p)	mg/kg s.s.	-	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Sommatoria composti organici aromatici	mg/kg s.s.	-	Max 100 ⁽⁵¹⁾	EPA 5035A 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		18/11/2021-18/11/2021
Aromatici policiclici			-	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		
Benzo(a)antracene	mg/kg s.s.	0,030	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,011	16/11/2021-16/11/2021
Benzo(a)pirene	mg/kg s.s.	0,0214	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,0081	16/11/2021-16/11/2021
Benzo(b)fluorantene	mg/kg s.s.	0,123	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,047	16/11/2021-16/11/2021
Benzo(k)fluorantene	mg/kg s.s.	0,0052	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,0020	16/11/2021-16/11/2021
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg s.s.	0,0220	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,0084	16/11/2021-16/11/2021
Crisene	mg/kg s.s.	0,062	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,024	16/11/2021-16/11/2021
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg s.s.	< 0,00500	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg s.s.	< 0,00500	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

Cliente: Cesi S.p.a.

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2, p=95%)	Data Inizio-Fine
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg s.s.	< 0,00500	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg s.s.	< 0,00500	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg s.s.	< 0,00250	Max 10 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/kg s.s.	0,0054	Max 5 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	± 0,0021	16/11/2021-16/11/2021
Pirene	mg/kg s.s.	< 0,0500	Max 50 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
Sommatoria composti policiclici aromatici ((da 25 a 34))	mg/kg s.s.	0,264	Max 100 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018		16/11/2021-16/11/2021
PCB somma dei congeneri (28,52,77,81,95,99,101,105,110,114,118,123,126,128,138,146,149,151,153,156,157,167,169,170,177,180,183)	mg/kg s.s.	0,0070	Max 5 ⁽⁵¹⁾	EPA 3545A 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8270E 2018	± 0,0026	16/11/2021-16/11/2021
Idrocarburi pesanti C superiore a 12 (12<C<40)	mg/kg s.s.	124	Max 750 ⁽⁵¹⁾	ISO 16703:2004	± 48	16/11/2021-16/11/2021
Amianto	mg/kg s.s.	< 1000	Max 1.000 ⁽⁵¹⁾	CNR IRSA Appendice III Q 64 Vol 3 1996		10/11/2021-17/11/2021
Scheletro	%	41,80	-	DM 13/09/1999 GU N° 248 21/10/1999 SO N° 185 Met II.1	± 0,42	11/11/2021-13/11/2021
Umidità	%	5,77	-	DM 13/09/1999 GU N° 248 21/10/1999 SO N° 185 Met II.2	± 0,12	11/11/2021-15/11/2021
Preparativa Idrocarburi pesanti*	Nessuna	-	-	-		15/11/2021-15/11/2021
Preparativa SVOC*	Nessuna	-	-	-		11/11/2021-15/11/2021

* se associato ad una prova, indica che la prova non è accreditata da ACCREDIA, se associato ad un codice CER indica un codice pericoloso

§ Procedura di campionamento non accreditata da ACCREDIA

(51) D.Lgs. 152/2006 All. 5 al titolo V Tab.1/B

s.s. = Il risultato è espresso sul campione essiccato a 105 °C, tenendo conto anche dello scheletro [Rif. D.Lgs. 152/2006, All.2].

"<" = Se presente significa: inferiore al limite di quantificazione indicato.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

"L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

L'incertezza di misura comprende anche l'incertezza di campionamento per le acque destinate al consumo umano, sotterranee, superficiali e per le fibre di amianto aerodisperse, nel caso di campionamento effettuato da Sersys. Per le altre matrici, l'incertezza di campionamento non è compresa nell'incertezza di misura.

Per i parametri "in situ" la data di esecuzione corrisponde alla data di campionamento.

I dati del campionamento, se effettuato dal cliente, sono forniti dallo stesso, e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

"_" Se presente, nel risultato della sommatoria, indica che la sommatoria non è determinabile, in quanto tutti i risultati dei singoli composti sono inferiori al limite di quantificazione.

La sommatoria, se presente, è data dalla somma di tutti i risultati che presentano un valore rilevato uguale o superiore al limite di quantificazione.

Qualunque scostamento rispetto al metodo, relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite e-mail per approvazione.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tener conto dell'incertezza di misura.



Dott. Mirco Lucchiar
Responsabile Ente Analisi
(firma elettronica)