



	Quadro di Tratta				Pulsante	Lampada LS	Lampada LR	Cassette					
	PK Binario	QdT	QBP	TRAFO 50KVA				TRAFO 10KVA	Tipo A-SX	Tipo A-DX	Tipo B-SX	Tipo B-DX	Tipo C
Imbocco intermedio lato Lamezia	18+958												
Nicchia Standard 03	19+218	1			6	30	1	2	3	11	14	1	
Nicchia Standard 04	19+615	1			7	32	1	4	3	14	11	1	
Imbocco lato Catanzaro	19+882			1									
TOTALI		2	0	1	0	13	62	2	6	6	25	25	2

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Piafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Piafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 Passo max. 80,00 ml RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)
	Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Derivazione Pulsante FG180M16 3x1,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Derivazione Lampade FG180M16 2x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
A	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
B	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
C	Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

ELETRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. - CATANZARO L. (Lotto 01)

IMPIANTI LFM - GALLERIA PIANOPOLI-MONTECAVALIERI
Illuminazione vie di esodo - Planimetria con disposizione cavidotti ed apparecchiature (2 di 2)

PFE da sottoporre all'esame del CSLPPI ai sensi del DL 16 luglio 2020, n.76 convertito con legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R C O W 0 1 D 6 7 P 8 L F 0 1 A 6 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	G. Sferro	06/2020	L. Surace	06/2020	S. Vantori	06/2020	A. Presta 09/2020
B	Emissione a seguito modifiche a piazzale PFT5	G. Sferro	09/2020	L. Surace	09/2020	S. Vantori	09/2020	A. Presta 09/2020

File: n. Elab. - 569