

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO - PROVINCIA DI LODI
SEZIONE STRADALE : intersezione S.P. 234 - S.P. 126
Giorno feriale medio: giov 18.09.2008
Intervallo orario di punta: 7.30 - 9.00

VEICOLI SU SP. 234 PROVENIENTI DA DIREZ. ORIO LITTA

svolta :	DIRITTO (per Casalpusterlengo-Autostrada)										DESTRA (per Ospedaletto L. - Senna L.)										TOTALE VEICOLI									
	classi veicolari										classi veicolari										classi veicolari									
intervallo	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.			
7.30-7.45	-	1	121	4	2	12	1	141	170	-	-	26	4	3	-	-	33	38	-	1	147	8	5	12	1	174	208			
7.45-8.00	-	1	146	18	-	6	2	173	197	-	-	39	-	2	1	-	42	46	-	1	185	18	2	7	2	215	243			
8.00-8.15	-	5	122	13	2	13	-	155	187	1	-	30	3	-	2	-	36	41	1	5	152	16	2	15	-	191	228			
8.15-8.30	-	1	91	22	4	6	-	124	151	-	-	21	4	1	3	-	29	38	-	1	112	26	5	9	-	153	189			
8.30-8.45	-	2	90	15	5	15	-	127	169	-	-	23	5	3	-	-	31	37	-	2	113	20	8	15	-	158	205			
8.45-9.00	-	1	84	15	4	10	-	114	145	-	1	18	9	-	1	1	30	38	-	2	102	24	4	11	1	144	183			
Totale	-	11	654	87	17	62	3	834	1.018	1	1	157	25	9	7	1	201	237	1	12	811	112	26	69	4	1.035	1.255			
% categorie	0%	1%	78%	10%	2%	7%	0%	100%	81,1%	0%	0%	78%	12%	4%	3%	0%	100%	18,9%	0%	1%	78%	11%	3%	7%	0%	100%	100%			
% flussi tot.	80,6%										19,4%										100%									

VEICOLI SU SP. 234 PROVENIENTI DA DIREZ. CASALPUSTERLENGO

svolta :	SINISTRA (per Ospedaletto L. - Senna L.)										DIRITTO (per Orio Litta)										TOTALE VEICOLI									
	classi veicolari										classi veicolari										classi veicolari									
intervallo	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.			
7.30-7.45	-	-	6	2	2	2	-	12	19	-	3	87	11	3	7	1	112	135	-	3	93	13	5	9	1	124	154			
7.45-8.00	-	1	19	1	1	1	-	23	26	-	3	73	11	4	10	-	101	129	-	4	92	12	5	11	-	124	155			
8.00-8.15	1	-	15	3	-	-	-	19	20	-	3	112	11	3	11	-	140	169	1	3	127	14	3	11	-	159	189			
8.15-8.30	-	1	13	4	-	2	-	20	26	-	-	98	10	2	10	1	121	150	-	1	111	14	2	12	1	141	175			
8.30-8.45	-	-	13	6	-	3	-	22	31	-	2	65	10	5	13	1	96	133	-	2	78	16	5	16	1	118	164			
8.45-9.00	-	-	8	1	-	-	-	9	10	-	-	85	16	11	8	-	120	155	-	-	93	17	11	8	-	129	165			
Totale	1	2	74	17	3	8	-	105	131	-	11	520	69	28	59	3	690	870	1	13	594	86	31	67	3	795	1.001			
% categorie	1%	2%	70%	16%	3%	8%	0%	100%	13,1%	0%	2%	75%	10%	4%	9%	0%	100%	86,9%	0%	2%	75%	11%	4%	8%	0%	100%	100%			
% flussi tot.	13,2%										86,8%										100%									

VEICOLI PROVENIENTI DA S.P. 126 (SENNAL. - OSPEDALETTO L.)

svolta :	SINISTRA (per Orio Litta-Livraga)										DESTRA (per Casalpusterlengo-Autostrada)										TOTALE VEICOLI									
	classi veicolari										classi veicolari										classi veicolari									
intervallo	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.	1	2	3	4	5	6	7	totale	v. eq.			
7.30-7.45	-	-	20	7	1	-	-	28	33	-	1	24	2	-	1	1	29	33	-	1	44	9	1	1	1	57	66			
7.45-8.00	-	2	28	9	5	-	1	45	55	-	-	24	2	-	2	-	28	33	-	2	52	11	5	2	1	73	88			
8.00-8.15	-	-	28	3	1	-	-	32	35	-	-	17	5	2	2	-	26	35	-	-	45	8	3	2	-	58	69			
8.15-8.30	-	1	17	1	2	3	-	24	32	-	-	20	-	2	-	-	22	24	-	1	37	1	4	3	-	46	56			
8.30-8.45	-	-	16	4	2	5	-	27	41	-	-	21	1	1	-	-	23	25	-	-	37	5	3	5	-	50	66			
8.45-9.00	-	-	23	3	3	2	-	31	40	-	-	14	4	1	-	-	19	22	-	-	37	7	4	2	-	50	62			
Totale	-	3	132	27	14	10	1	187	235	-	1	120	14	6	5	1	147	171	-	4	252	41	20	15	2	334	406			
% categorie	0%	2%	71%	14%	7%	5%	0%	100%	57,8%	0%	1%	82%	10%	4%	3%	1%	100%	42,2%	0%	1%	75%	12%	6%	4%	0%	100%	100%			
% flussi tot.	56,0%										44,0%										100%									

TRAFFICO COMPLESSIVO DALLE 7.30 ALLE 9.00 :

2.662 VEIC. EQ

Classi veicolari e coeff. di equivalenza: 1=biciclette (0,5); 2= motocicli (0,5); 3=autovetture (1); 4=furgoni e autocarri leggeri (1,5); 5=autocarri pesanti (2); 6=autotreni e autoarticolati (3); 7=bus (2,5).