

NOTE:

- Per gli arresti, le strutture, le tecnologie, l'impiantistica, gli scavi e le boe si rimanda agli elaborati specifici.
- Per il posizionamento dei serbatoi dei gruppi elettrogeni far riferimento agli elaborati strutturali.
- Tutti i pozzi sono coperti con soglio porta-pavimentazione.
- Nelle pavimentazioni vanno previsti i giunti di frangimento.
- In corrispondenza delle aperture, sui ponti e portali, si dovrà prevedere l'allargamento di una soglia in pietra lavica (sp.3cm) di dimensioni pari alla larghezza delle stesse e di profondità 30cm.
- Per i muri divisorii prevedere l'inserimento di leggere reti di filo zincato su due lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, così come prescritto dalla circolare 21 febbraio 1919 n. 7 al 3° 3.6.2.
- Tutti i cidi di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS-44. Su tutte le strutture a vista verrà effettuato un ciclo di verniciatura.
- Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di manconi tutti per disabili visivi.

