



NOTE:

Per gli arredi, le strutture, le tecnologie, l'impiantistica, gli azzeri e le boe i seguenti elaborati elaborati:

Per il posizionamento dei serbatoi dei gruppi elettropompe per riferimento agli elaborati strutturali:

Tutti i pozzi sono coperti con saglio tipo pavimentazione.

Nelle pavimentazioni vanno previsti i giunti di frangimento.

Per le opere di muratura, le opere di fondazioni e di sovrappavimentazione si dovrà prevedere l'adozione di una coltella tra sovrappavim. (sp.30cm) di dimensioni pari alla larghezza delle stesse e di profondità 30cm.

Per i muri dovrà prevedere l'interramento di leggere nel da intorcato su due lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, così come prescritto dalla circolare 21 febbraio 1989 n.1 al 7/57-3.6.2.

Tutti i cavi di cementazione verranno effettuati secondo circolare FS 44. Su tutte le strutture si verrà effettuato un ciclo di idratazione.

Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di mancoranti tattili per disabili visivi.

File: FAOS_MIRT.dwg n. Elab.: _____