



NV05
 Per la verifica di visibilità delle intersezioni si è fatto riferimento al DM19/4/2006 "Criterio dei triangoli di visibilità" tab. 2.25.
 Per la visibilità in oggetto la verifica è stata fatta all'intersezione con la NV05.
 Si è considerata la velocità di progetto della pari a 50 km/h al quale corrisponde una distanza "DS" pari a 83 m.
 La verifica risulta soddisfatta.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA

S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 2

Interramento Linea PA-CT - VIABILITA' - NV
 NV05 Deviazione strada SP55 - Planimetria con verifiche di visibilità intersezioni

SCALA: 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutive	S. Neri	Gennaio 2021	[Signature]	Gennaio 2021	[Signature]	Gennaio 2021	[Signature]	01/01/2021
B	Emissione per CDR	S. Neri	Luglio 2021	[Signature]	Luglio 2021	[Signature]	Luglio 2021	[Signature]	Luglio 2021

File: RS3H.0.2.D.78.P8.NV.05.0.0.001.B n. Elab.: