



NV08
 Per la verifica di visibilità delle intersezioni si è fatto riferimento al DM19/4/2006 "Criterio dei triangoli di visibilità".
 Per la visibilità in oggetto la verifica è stata fatta sull'intersezione a rotatoria.
 Per le verifiche degli accessi laterali la velocità di progetto è pari a 30 km/h al quale corrisponde una distanza "OS" pari a 50 m.
 La verifica risulta soddisfatta.

NOTA
 Sarà cura e onere dell'appaltatore utilizzare barriere di sicurezza con altezza fuori terra tale da non costituire ostacolo alla visibilità delle intersezioni a raso presenti, in base a quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 2

Bretella CT-SR e Fascio A-P di prima fase e Collegamento Fascio A-P-Interporto - VIABILITA' - NV
 NV08 Viabilità di ripristino caracaterovia strada Passo Cavalieri in corrispondenza del Fascio AP - Planimetria con verifiche di visibilità intersezioni

SCALA:
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3H	02	D	78	P8	NV0800	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Elaborazione esecutiva	L. Neri	05/01/2020	D. Lanni	05/01/2020	D. Lanni	05/01/2020	D. Lanni	05/01/2020