



LEGENDA	
	Quadro elettrico di distribuzione in armadio stradale IP55
	Palo in acciaio troncoconico dritto h=8,00m f.t. - Sbraccio l=2,0m - blocco di fondazione in CLS 120x120x100cm - Armatura stagna IP66 classe II con corpo in Al pressofuso, diffusore in vetro temprato, ottica stradale asimmetrica, completa di lampade LED 88,1W, 12075lm, 4000°K
	Canalizzazione in doppio tubo PVC serie pesante Ø100mm interrato
	Pozzetto di derivazione in CLS 40x40cm - Coperchio carrabile D400 in ghisa
	Pozzetto in cls con chiusura carrabile in ghisa sferoidale D400, dim. interne 80x80x110 cm dedicato al passaggio cavi di BT

COMMITTENTE:

RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
 NODO DI CATANIA**

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
 DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
 TRATTO DI LINEA INTERESSATO.
 VIABILITA' NV03
 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE CAVIDOTTI E APPARECCHIATURE**

SCALA:
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3H	02	D	67	P8	LF0505	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G.SFERRO	02/2020	SURACE	02/2020	S.VANFIORE	02/2020	A.PRESTA 02/2020

