


CATANIA



LEGENDA	
Elemento	Descrizione
	Centrale TVCC
	Switch per alimentazione e segnale telecamere - Tecnologia PoE
	Telecamere fissa per esterno installate su palo con protezione anticorrosione
	Scala di derivazione

TABELLA ELEMENTI	
Elemento	Caratteristiche
	Tubo in PVC Ø125
	Canale 100 x 60 mm LOOP Ambiente e Controraffreddo in comune con tutti gli impianti a correnti deboli

TABELLA CAVI		
Elemento	Tipologia	Servizio
	FTP Cat.6a-Sch. AWG 4x(2x24)	Alimentazione e Segnale
	Fibra Ottica Multimodale 4 fibre 50/125 micron	Segnale

- NOTE**
- I cavi di alimentazione delle telecamere saranno passati all'interno di un canale portacavi comune a tutti gli impianti a correnti deboli.
  - In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solette di locali compartimentati di fascia, saranno installati soffitti tipo "gabbiano" di tipo certificato AT11 a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento.
  - Le telecamere a protezione dell'intera interporta saranno installate lungo il perimetro dello stesso e collegate in fibra ottica alla centrale TVCC installata nel fabbricato uffici FAX1.
  - Qualora avessero dell'interporta appartengono i cavi verso ciascun fabbricato. L'impianto TVCC per ciascun fabbricato viene mostrato nel relativo layout di riferimento.
  - Per lo schema funzionale dell'impianto TVCC a protezione dell'interporta fare riferimento al funzionale del fabbricato FAX1.

LAYOUT IMPIANTO TVCC PIAZZALE - SCALA 1:500

SIRACUSA

COMMITTENTE:  
 RFI  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE:  
 ITALFER  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO  
 NODO DI CATANIA

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA  
 DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL  
 TRATTO DI LINEA INTERESSATO.  
 MACROFASE FUNZIONALE 1  
 LOTTO 02

Impianti Security - Impianto TVCC - Layout di piazzale.

SCALA:  
 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.  
 RS3H 02 D 17 P 8 AN0002 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	F. BUZZICCI	02/01/2020	M. CARANI	02/01/2020	S. VIANFORI	02/01/2020	A.F. ALAGH	02/01/2020