



NOTE

Le tubazioni saranno:
- in acciaio rivestito internamente con resina epossidica per i tratti sfiorati o non protetti;
- in acciaio inox AISI 304 per i tratti interrati o annessi direttamente nel pozzetto;
- nel passaggio da acciaio a pvc e viceversa sarà previsto un giunto di transizione posto in acciaio pazzetto.

Il locale sarà realizzato secondo norma UNI 11292.

Sarà prevista una rete spiralele dipinta direttamente dal collettore principale, a protezione dei trasse pompe.

Eventuali sversamenti all'interno del locale pompe saranno convogliati all'interno di un pozzetto per permettere il drenaggio, all'interno del quale sarà prevista un'ulteriore uscita di pompaggio collegata in un pozzetto per lo smaltimento della vasca.

Il tratto di tubazione esterne dovranno essere isolati o protetti con cavi isolanti.

Per ulteriori dettagli delle rete idranti antincendio fare riferimento allo schema funzione di ciascun fabbricato e al layout dell'intero piazzale.

[illegible]