

$$HL = 3.30$$


NOTE

1. Ogni componente sarà collegato alla canalina tramite tubazione in PVC DN25. Lo studio del percorso afferente ad ogni singolo apparecchio sarà a cura dell'appaltatore.
2. Ogni conduttore è posto nel sovrappavimento senza montarlo su apposita basetta e dotato di ripetitore ottico a parete (UNI 9795);
3. In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraverseranno pareti o solaio di locali compartimentati al fuoco, saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato otti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento;
4. I loop saranno dotati di isolatori di linea in conformità a quanto specificato nella norma UNI 9795;
5. Il cavo LORIP ambiente sarà posato all'interno di una canalina portacavi comune a tutti i mandanti e con i cavi dei sensori; il cavo LORIP sovrappavimento sarà posato all'interno d'una tuba in PVC posato nell'intercapedine del pavimento sovrappavento; La canalina portacavi ed il tubo PVC saranno dal piano terra al primo piano come indicato nell'elaborato.

File: RS3H.0.2.D.17.PB.AI.10.0.5.001.A.DWG	n. Elab.: 17_116
--	------------------