



LEGENDA

Progetto

- Tratti allo scoperto
- Tratti in galleria
- Tratti in viadotto
- Ingombro Aeroporto Fontanarossa
- Confini Comunali
- Opere oggetto di altro appalto

Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania
MITIGAZIONI

Sesti di impianto

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Barriere Antirumore

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
 NODO DI CATANIA**

**U.O. AMBIENTE, ARCHITETTURA E TERRITORIO
 S.O. AMBIENTE**

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
 DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
 TRATTO DI LINEA INTERESSATO.**

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
 Carta di sintesi delle mitigazioni - tav. 3/3

SCALA: 1:5000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3H 00 D 22 N5 SA0001 018 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Famburri	LUGLIO 2021	F. Famburri	LUGLIO 2021	F. Famburri	LUGLIO 2021	C. Erolani Luglio 2021

File: RS3H00D22N5SA0001018A n. Elab.:

TIPOLOGIE di IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE		SPECIE UTILIZZATE			SESTO di IMPIANTO	
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Erbacee	Alberi	Arbusti
Ripristino uso ante operam	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ampelodesmus mauritanicus</i> • <i>Festuca rubra</i> • <i>Festuca pratensis</i> • <i>Festuca heterophylla</i> • <i>Lotus corniculatus</i> • <i>Poa pratensis</i> • <i>Potentilla recta</i> • <i>Trifolium campestre</i> • <i>Trifolium pratense</i> • <i>Vicia cracca</i> 	-	-
Mod. A Idrosemina esclusiva	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Potentilla recta</i> • <i>Trifolium campestre</i> • <i>Trifolium pratense</i> • <i>Vicia cracca</i> 	n° 6 alberi ogni 225 mq	n° 28 arbusti ogni 225 mq
Mod. B Macchia arboreo arbustiva	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbutus unedo</i> • <i>Quercus coccifera</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rhamnus alaternus</i> • <i>Phillyrea angustifolia</i> • <i>Viburnum tinus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Potentilla recta</i> • <i>Trifolium campestre</i> • <i>Trifolium pratense</i> • <i>Vicia cracca</i> 	n° 6 alberi ogni 225 mq	n° 28 arbusti ogni 225 mq
Mod. C Sistemazione spondale	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Laurus nobilis</i> • <i>Vitex agnus-castus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Potentilla recta</i> • <i>Trifolium campestre</i> • <i>Trifolium pratense</i> • <i>Vicia cracca</i> 	-	n° 4 piantule ogni 36 mq
Mod. D Filare alberato	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ceratonia siliqua</i> • <i>Olea europea var. sylvestris</i> 	-	<ul style="list-style-type: none"> specifiche per il Mod. C • <i>Rubia peregrina</i> • <i>Smilax aspera</i> • <i>Salvia triloba</i> rip. 16 sp./mq 	n° 4 alberi ogni 144 mq	-