

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J41C09000000005

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 3A: CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

STUDIO ARCHEOLOGICO

SCHEDE SINTETICHE DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I B 0 Q 3 A R 2 2 S H A H 0 0 0 1 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	C. Angelelli	gennaio 2021	P. Barbina	gennaio 2021	C. Mazzocchi	gennaio 2021	M. Comedini
B	Aggiornamento a seguito richieste RFI	C. Angelelli	giugno 2021	P. Barbina	giugno 2021	C. Mazzocchi	giugno 2021	giugno 2021

Dot. Geol. Massimo Comedini
Ordine dei Geologi del Lazio
n° 2103

File: IB0Q3AR22SHAH0001001B.pdf

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
1P.A. **001** Oggetto **ritrovamento sporadico**Comune **Aldeno** **TN** Località/indirizzo **centro storico**Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **45.9765**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.09107**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Ritrovamento sporadico di epoca romana effettuato nel centro storico di Aldeno a seguito di sondaggi eseguiti nel 1989.

Bibliografia / Dati d'archivio **Codice SBC-PAT 1311; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2816, codice 20003002; VIArch 2015, sito n. 30.**P.A. **002** Oggetto **insediamento, luogo di attività produttiva, area ad uso funerario**Comune **Besenello** **TN** Località/indirizzo **Acquaviva**Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **45.97394**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.11536**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato, riportato alla luce a seguito di scavi estensivi condotti fra 1977 e 1980. Le indagini hanno evidenziato tracce di attività produttive (fornace), di un insediamento e di sepolture, attribuite ad un periodo compreso fra Mesolitico e Eneolitico.

Bibliografia / Dati d'archivio **Angelini, Bagolini, Pasquali 1980-1981; Dalmeri, Pedrotti 1992, pp. 250, 264; Dalmeri, Nicolodi 2005, pp. 72-73; Codice SBC-PAT 656, 376, 374, 375; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2817, codice 20013006; VIArch 2015, sito n. 31.**P.A. **003** Oggetto **insediamento, luogo di attività produttiva, area ad uso funerario**Comune **Trento** **TN** Località/indirizzo **Romagnano - Maso Monache**Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.00764**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.10653**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato, individuato a seguito di ricognizioni eseguite fra 1970 e 1971. Sono state riconosciute le tracce di un insediamento, di un'area funeraria e di un impianto per la lavorazione dei metalli, attribuite ad un periodo compreso fra Mesolitico e Età del Ferro.

Bibliografia / Dati d'archivio **Perini 1973a; Codice SBC-PAT 805-809; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2685, codice 20205031; VIArch 2015, sito n. 36.**

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
2P.A. **004**Oggetto **insediamento, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Romagnano - Loch

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinataX **46.00783** Protostorica Medievale ModernaY **11.10512**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato (scavato nel 1969-1970) con tracce di insediamento e necropoli databili lungo un arco di tempo assai ampio, compreso fra il Paleolitico inferiore e l'epoca romana.

Bibliografia / Dati d'archivio Perini 1971; Perini 1975; Broglio, Kozlowsky 1983; Dalmeri, Pedrotti 1992, p. 250; Codice SBC-PAT 9501, 9503-9508, 9493-9494, 9496-9498, 9500, 9509-9510, 9512, 9260; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2427, codice 21205009; VIArch 2015, sito n. 35.

P.A. **005**Oggetto **luogo di attività produttiva**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Romagnano - Tof de la Val

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinataX **46.01203** Protostorica Medievale ModernaY **11.10581**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Impianto produttivo (attività fusoria) datato all'età del Bronzo.

Bibliografia / Dati d'archivio Perini 1973b; Codice SBC-PAT 574; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2684, codice 20205030; VIArch 2015, sito n. 40.

P.A. **006**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Prasecco

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinataX **46.008** Protostorica Medievale ModernaY **11.12**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Area di necropoli dell'età del Ferro, rinvenuta fortuitamente negli anni 1885-1886.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1941, p. 177; Roberti 1946a; Codice SBC-PAT 571; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2686, codice 20205060; VIArch 2015, sito n. 37.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
3P.A. **007** Oggetto **ritrovamento sporadico**

Comune Trento TN Località/indirizzo Mattarello

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.00755**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.12607**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Ritrovamento fortuito di materiale sporadico di epoca romana, avvenuto negli anni Venti presso la stazione ferroviaria.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1923, p. 165; Codice SBC-PAT 570; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2690, codice 20205053; VIArch 2015, sito n. 38.

P.A. **008** Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo Mattarello - Le Fratte

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.00236**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.1255**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **733** Grado di rischio **basso**

Area di necropoli documentata dal rinvenimento, nel 1886, in località le Fratte (circa 400 m a S del paese, fra la strada e la ferrovia) di una stele centinata iscritta, con dedica a L. Cossonius Sabinianus, datata al II sec. d.C. Altri rinvenimenti funerari sono documentati nell'area fra la seconda metà del XIX secolo e gli anni Venti del successivo.

Bibliografia / Dati d'archivio Chistè 1971, p. 101; Buonopane 1990, pp. 159-160, n. 19 (con bibl. prec.); Codice SBC-PAT 568; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2687, codice 20205032; VIArch 2015, sito n. 34.

P.A. **009** Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo Mattarello - Grezzi

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.00017**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.12701**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **520** Grado di rischio **basso**

Area di necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente verso la metà del XIX secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1923, pp. 165-166; Roberti 1952, p. 37; Codice SBC-PAT 803; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2687, codice 20205032; VIArch 2015, sito n. 32.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
4P.A. **010**Oggetto **area di materiali mobili**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Mattarello - Paradisi

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.00547**Y **11.12817**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Materiali mobili (di probabile ambito funerario) rinvenuti fortuitamente nel 1891.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 37; Codice SBC-PAT 565; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2687, codice 20205032; VIArch 2015, sito n. 33.

P.A. **011**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Novaline

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.00791**Y **11.14192**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Area di necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente nel 1878.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 38; Codice SBC-PAT 565; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2691, codice 20205035; VIArch 2015, sito n. 39.

P.A. **012**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Mas del Cont

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.01102**Y **11.16427**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Necropoli di epoca romana con sepolture a inumazione delimitate da muretti in laterizio.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 39; Codice SBC-PAT 573; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2692, codice 20205036; VIArch 2015, sito n. 41.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
 PRESENZE ARCHEOLOGICHE

 COMMESSA
 IB02

 LOTTO
 3A

 CODIFICA
 R22SH

 DOCUMENTO
 AH 0001 001

 REV.
 B

 Foglio
 5

 P.A. **013**

 Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Man

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.0372**

 Y **11.13479**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nullo**

Area di necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente nel 1837 nel fondo Ciani.

Bibliografia / Dati d'archivio Orsi 1880, p. 22; Roberti 1923, pp. 165-166; Roberti 1952, p. 37; Codice SBC-PAT 586; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2424, codice 20205029; VIArch 2015, sito n. 43.

 P.A. **014**

 Oggetto **struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Man

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.03911**

 Y **11.1303**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nullo**

Edificio di incerta funzione, rinvenuto nel XVII secolo e identificato dagli eruditi locali con un tempio dedicato a Glove Summano o a "Plutone Summo Manium", in prossimità del quale furono recuperati diversi materiali (frammenti di iscrizioni e "idoli" di bronzo).

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1923, p. 165; Roberti 1952, p. 37; Walde Psenner 1983, p. 192, n. 199; Codice SBC-PAT 587; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2695, codice 20205048; VIArch 2015, sito n. 42.

 P.A. **015**

 Oggetto **insediamento, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Madonna Bianca-Malpensada

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.04128**

 Y **11.13383**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nullo**

Tracce di stazione pre- e protostorica individuata nel 1985, con evidenze attribuite ad un periodo compreso fra il Mesolitico recente, il Neolitico antico, l'Eneolitico (con probabile presenza di una tomba sconvolta) e il Bronzo medio.

Bibliografia / Dati d'archivio Angelini, Pasquali, Pedrotti 1997; Dalmeri, Nicolodi 2005, p. 73; Codice SBC-PAT 588; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2694, codice 20205047; VIArch 2015, sito n. 44.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
6P.A. **016**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Man - Villa Sardinia

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.04248**Y **11.14055**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Area di necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente nel 1837.

Bibliografia / Dati d'archivio Orsi 1880, p. 22; Roberti 1923, pp. 165-166; Roberti 1952, p. 37; Codice SBC-PAT 589; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2912, codice 20205049; VIArch 2015, sito n. 45.

P.A. **017**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Villazzano - Bac

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.04439**Y **11.13761**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Area di necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente nel periodo 1898-1903.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 36; Codice SBC-PAT 589; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2693, codice 20205028; VIArch 2015, sito n. 46.

P.A. **018**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Villazzano

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.04957**Y **11.14452**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Necropoli di epoca romana rinvenuta nei pressi della chiesa di S. Stefano.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 35; Codice SBC-PAT 592; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2656, codice 20205027; VIArch 2015, sito n. 47.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	Foglio
IB02	3A	R22SH	AH 0001 001	B	7

P.A. **019** Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo Gabbio

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.05678**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.15368**

Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Necropoli di epoca romana rinvenuta casualmente nel 1890 in proprietà Salvadori.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 36; Codice SBC-PAT 811; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2656, codice 20205026; VIArch 2015, sito n. 48.

P.A. **020** Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo Redondol - Spré di Povo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.06095**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.15366**

Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Necropoli di epoca romana rinvenuta fra 1905 e 1909.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 35; Codice SBC-PAT 595; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2654, codice 20205024; VIArch 2015, sito n. 49.

P.A. **021** Oggetto **struttura per il culto**

Comune Trento TN Località/indirizzo Pantè di Povo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.06124**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.15424**

Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

L'esistenza, in questa località, di un tempio dedicato a Minerva è suggerita dal rinvenimento di tre frammenti epigrafici (CIL, V 5016-5018), avvenuto intorno alla metà del XIX secolo nel fondo denominato "a Minerf".

Bibliografia / Dati d'archivio Orsi 1880, p. 29; Roberti 1952, p. 34; Chisté 1971, pp. 49-51; Buonopane 1990, pp. 129-130; Codice SBC-PAT 596; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2654, codice 20205023; VIArch 2015, sito n. 50.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
8P.A. **022**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Pantè di Povo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06579**Y **11.15555**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Necropoli di epoca romana rinvenuta fortuitamente nel 1975.

Bibliografia / Dati d'archivio Notiziario 1976, pp. 212-213; Codice SBC-PAT 606; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2669, codice 20205054; VIArch 2015, sito n. 53.

P.A. **023**Oggetto **edificio, struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via S. Trinità

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06652**Y **11.12482**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato localizzato nell'area del Liceo Prati: sondaggi eseguiti nel 2007 hanno riportato in luce strutture murarie di età romana e di un complesso monastico medievale

Bibliografia / Dati d'archivio Codice SBC-PAT 9248-9250; VIArch 2015, sito n. 57.

P.A. **024**Oggetto **luogo di attività produttiva, infrastruttura viaria, struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza Duomo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06693**Y **11.12159**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

La chiesa di S. Vigilio fu costruita in un'area già interessata da strutture romane (ambienti ad uso artigianale e una taberna, allineati lungo il tratto urbano della via Claudia Augusta); l'edificio di culto, costruito prima del VI secolo, fu poi oggetto di numerose ricostruzioni e rifacimenti già entro il XII secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Rogger Cavada 2001; https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=TRENTO,_S._Vigilio (con ampia scheda bibliografica); http://www.fastionline.org/excavation/micro_view.php?fst_cd=Aiac_2038&curcol=sea_cd=Aiac_2405; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4306 (scheda di A. Didonè). Cfr. webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2451, codice 21205011.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
9

P.A. 025

Oggetto struttura abitativa

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Rosmini

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06749

Y 11.11904

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

Nel corso di scavi eseguiti nel 1994 nei pressi del quartiere sud-occidentale della città romana è stata rinvenuta parte di una domus suburbana ubicata a circa 15 m di distanza dall'antica cinta muraria. Dell'edificio sono stati messi in luce il cortile esterno e una sequenza di tre vani, due dei quali dotati di sistema di riscaldamento ad hypocaustum e uno decorato con pavimento musivo policromo. In base ai dati archeologici il complesso, sorto fra il I e l'inizio del II sec. d.C., fu abbandonato verso la fine del III sec. d.C.

Bibliografia / Dati d'archivio <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=4250> (scheda di A. Didonè, con bibl. prec.).

P.A. 026

Oggetto struttura abitativa

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Rosmini

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06822

Y 11.11861

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

Domus suburbana situata nei pressi dell'incrocio tra le vie A. Rosmini e S. Margherita, a breve distanza dalla piazza S. Maria Maggiore. Gli ambienti dell'edificio, articolati intorno a tre aree scoperte, si dispongono secondo un orientamento est-ovest. Il settore orientale, in cui si può riconoscere la parte signorile dell'abitazione, è caratterizzato da un vasto ambiente di rappresentanza decorato con un articolato pavimento musivo (prima metà del II secolo). Tale sala è affiancata sui tre lati da ambienti solo parzialmente conservati e di destinazione non identificabile.

Bibliografia / Dati d'archivio Ciurletti 2000, pp. 316-318; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4229 (scheda di A. Didonè, con bibliografia). Cfr. webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2465, codice 21205010.

P.A. 027

Oggetto edificio, area ad uso funerario, struttura per il culto

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza S. Maria Maggiore

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06868

Y 11.11958

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

La chiesa di S. Apollinare si colloca in un settore periferico della città romana, a ridosso del lato occidentale della cinta muraria, in un'area occupata da preesistenti edifici (forse di carattere pubblico) e poi da una piccola necropoli tardoantica (un nucleo di tre sepolture caratterizzate dalla presenza di pochi oggetti di corredo). Attestata nella Passio Sancti Vigili (VII secolo), l'edificio di culto paleocristiano vede un'articolazione in sequenza che va dalla seconda metà del V secolo al XIII secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Sugli scavi e sull'edificio in generale: https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=TRENTO,_S._Maria_Maggiore; http://www.fastionline.org/excavation/micro_view.php?fst_cd=A1AC_2038&curcol=sea_cd-A1AC_2405 (con ampia bibliografia); per il pavimento dell'edificio di culto v. http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4258. Cfr. inoltre Codice SBC-PAT 9241-9246; VI Arch 2015, sito n. 63.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
10

P.A. 028

Oggetto edificio, luogo di attività produttiva, tracce di frequentazione

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Rizzi - via Verdi

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06722

Y 11.12

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

Scavi eseguiti presso l'Istituto del Sacro Cuore hanno riportato in luce resti di un complesso edilizio pubblico di epoca romana tarda; nella stessa zona sono state rinvenute le tracce di un'officina per la produzione del vetro, attiva nel IV secolo. Le strutture vengono poi abbandonate e nuovamente frequentate nell'altomedioevo.

Bibliografia / Dati d'archivio Ciurletti 2003, p. 41; Baroncioni 2012, pp. 20-21.

P.A. 029

Oggetto edificio termale

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza Duomo - vicolo Benassuti

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06743

Y 11.12049

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

Indagini condotte nel corso del 1996 in occasione dei lavori di ristrutturazione di palazzo Crivelli-Bellesini, edificio posto lungo il lato occidentale di piazza Duomo, hanno permesso di individuare parte di un vasto complesso edilizio, a carattere termale, collocato quasi a ridosso del muro di cinta meridionale della città romana.

Bibliografia / Dati d'archivio Bassi 2000, pp.124-126; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4254 (scheda di A. Didonè, 2007); Baroncioni 2012, pp. 18-20; VIArch 2015, sito 63 (con bibl. prec.).

P.A. 030

Oggetto edificio, tracce di frequentazione

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Belenzani

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X 46.06917

Y 11.12133

Segnalazione Puntuale

Distanza dall'opera >1000

Grado di rischio nullo

Scavi condotti nel cortile interno di Palazzo Thun hanno portato al rinvenimento di un'articolata sequenza stratigrafica deposta sulla rasatura delle strutture romane precedenti. Su tali interi si impostava una serie di piani in terra battuta con tracce di focolari a terra.

Bibliografia / Dati d'archivio Baroncioni 2012, pp. 17-18.

P.A. **031** Oggetto **edificio, tracce di frequentazione**

Comune Trento TN Località/indirizzo via Belenzani

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.06793**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.12126**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Scavi condotti nel 2007 sotto l'Hotel Aquila d'Oro hanno evidenziato resti di paleosuolo di epoca protostorica, seguito da una fase di occupazione di epoca romana imperiale e altomedievale.

Bibliografia / Dati d'archivio **Baroncini 2012, p. 20.**P.A. **032** Oggetto **struttura abitativa, struttura fortificativa, area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo piazza Pasi

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.06778**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.1224**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Scavi condotti nell'area di Palazzo Ghelfi hanno evidenziato una sequenza stratigrafica che oblitera i resti di una domus di età romana. È possibile che a questo edificio vadano attribuiti alcuni lacerti musivi rinvenuti, nel 1849 e nel 1929. Nello scavo è stato messo in luce anche un tratto della cinta urbana di età romana e del suo ampliamento, oltre a una sepoltura in anfora, rinvenuta nell'area immediatamente extra moenia.

Bibliografia / Dati d'archivio **Sullo scavo cfr. Baroncini 2012, p. 18; per i frammenti musivi: http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4244 ; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4246 (schede di A. Didonè, 2007).**P.A. **033** Oggetto **struttura fortificativa, infrastruttura viaria, struttura abitativa, area ad uso**

Comune Trento TN Località/indirizzo piazza Lodron

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.06777**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.12269**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Indagini condotte dal 2004 al 2007 nell'area di Palazzo Lodron hanno portato alla luce parte di un quartiere sud-orientale dell'antica Tridentum posto a ridosso delle mura, con una sequenza cronologica che si articola dalla metà del I secolo a.C. fino al periodo tardo-romano, alto medievale (VI-VII secolo). Gli scavi hanno portato al ritrovamento di un tratto della prima cinta muraria con una delle torri a cavalcavia poste lungo il perimetro, da essa diparte un cardo minore largo circa 4,90 metri pavimentato con grandi basoli poligonali. In età giulio-claudia la torre fu trasformata in porta, per facilitare l'accesso all'area extra moenia; nel corso del III secolo quest'apertura venne tamponata a seguito della costruzione della seconda cerchia muraria, a ridosso della quale si è stata posta in luce una piccola necropoli databile fra VI e VII secolo. Al di là della strada pavimentata, si trovano i resti di alcune domus di media e tarda età imperiale (III-V secolo).

Bibliografia / Dati d'archivio **Tridentum 2014; <http://www.archeotrentino.it/area-archeologica-di-palazzo-lodron/>; https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=152804&pagenome=57.**

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
12P.A. **034**Oggetto **infrastruttura viaria, struttura abitativa**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Oss Mazzurana

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06934**Y **11.12277**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nessuno**

Indagini condotte tra 1990 e 1994 hanno riportato in luce su un'area di circa 600 mq parte dei quartieri orientali della città romana. Le evidenze archeologiche rinvenute sono costituite da un ampio tratto basolato di un decumano minore, fiancheggiato da marciapiedi nonché da una serie di fabbricati pertinenti a più domus di età imperiale. Tra età medioimperiale e tardo antica l'area subì un generale riassetto, probabilmente in concomitanza con la realizzazione di una nuova apertura di una porta nella cinta urbana del lato orientale della città.

Bibliografia / Dati d'archivio Cavada, Endrizzi 1998, pp. 173-175; Ciurletti 2003, pp. 40-41; Bassi 2005, p. 273; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4522 (scheda di A. Didonè, 2007) Baroncioni 2012, pp. 14-16 (con bibl. prec.).P.A. **035**Oggetto **struttura abitativa, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Oss Mazzurana

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06847**Y **11.12266**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nessuno**

Scavi condotti nel 1982 nell'area di Palazzo Tabarelli hanno riportato in luce livelli di frequentazione di I sec. a.C., sui quali si impostò, tra I e II secolo un isolato residenziale, racchiuso tra le mura e un cardo minore. Il complesso edilizio era costituito da una serie di ambienti distribuiti intorno a un cortile lastricato collegato attraverso fauces a un marciapiede in terra battuta delimitato da una crepidine in calcare. Nel cortile interno del palazzo è stato evidenziato un ulteriore settore, a carattere abitativo e produttivo, di cui non sono tuttavia chiari i rapporti con la parte residenziale. Nell'area, abbandonata verso il V secolo, si impiantò una piccola necropoli datata tra il VI e il VII secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Cavada, Ciurletti 1982, p. 323; Cavada, Ciurletti 1983; Ciurletti 2000, p. 290; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/?page_id=67&recid=4259 (scheda di A. Didonè); Baroncioni 2012, pp. 16-17 (con bibl. prec.).P.A. **036**Oggetto **infrastruttura viaria, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Pilati

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06673**Y **11.12693**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nessuno**

Scavi condotti nell'area del complesso delle Canossiane ha evidenziato la presenza di un asse stradale in ciottoli con direzione E-O, delimitato a N da una struttura muraria oltre la quale si sviluppa una necropoli, in uso fino al IV secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Baroncioni 2012, p. 31.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
13P.A. **037**Oggetto **luogo di attività produttiva, infrastruttura viaria, struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza Duomo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06693**Y **11.12159**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Nel corso dei lavori di ristrutturazione della Facoltà di Sociologia sono state rinvenute alcune strutture di età romana attribuite al I secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio **Baroncioni 2012, pp. 22-23.**P.A. **038**Oggetto **struttura fortificativa**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo vicolo Adige

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07041**Y **11.12355**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **899**Grado di rischio **basso**

Tratto di muro di cinta della Tridentum romana.

Bibliografia / Dati d'archivio **webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2447, codice 21205012; VIArch 2015, sito n. 68.**P.A. **039**Oggetto **tracce di frequentazione, struttura abitativa, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Santa Margherita

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.0684**Y **11.11767**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Tra il 2006 e il 2007 scavi eseguiti nell'area dell'ex Prepositura (in una zona già frequentata nell'età del Bronzo Recente - Finale) hanno rimesso in luce un esteso complesso abitativo e produttivo, il cui primo impianto è collocabile nel I sec. d.C., con fasi costruttive di II sec. d.C. L'edificio restò in vita fino al III secolo, quando un incendio determinò la cessazione dell'uso residenziale dell'area, poi occupata da una piccola necropoli costituita da 9 tombe organizzate in due nuclei.

Bibliografia / Dati d'archivio **Bassi 2007, p. 51; Baroncioni 2012, p. 24.**

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
14P.A. **040**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza Duomo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06729**Y **11.12199**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Gli scavi condotti nel duecentesco Palazzo Pretorio, posto in Piazza Duomo, adiacente al complesso della cattedrale di S. Vigilio, hanno portato al rinvenimento di un'area di necropoli di età altomedievale.

Bibliografia / Dati d'archivio Cavada 1993b; Baroncioni 2012, p. 25.

P.A. **041**Oggetto **struttura fortificativa, ritrovamento sporadico, struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07132**Y **11.11443**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Nell'area della chiesa, forse sorta in prossimità di edifici pubblici di epoca romana (documentati da materiali reimpiegati nell'area), sono stati individuati i resti di una cinta muraria tardoantica che cingeva la base del Doss Trento. La chiesa di S. Apollinare è stata probabilmente fondata nel VI-VII secolo, con aggiunte e rifacimenti nel X e nel XII secolo. Nel XIV secolo il vecchio edificio di culto fu completamente sostituito da una nuova struttura, che rappresenta il nucleo originario di quella attuale. avvio la costruzione della nuova chiesa, determinando l'impianto attuale

Bibliografia / Dati d'archivio Buonopane 1990, pp. 133-134; Ciurletti 2000, pp. 309-311; Bassi 2007, pp. 54-55; Pocobelli 72 [https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=PIEDICASTELLO_\(TN\),_S._Apollinare](https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=PIEDICASTELLO_(TN),_S._Apollinare) (scheda a cura di M. Degli Esposti et al., 2014).P.A. **042**Oggetto **struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Doss Trento

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07254**Y **11.11203**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Il complesso, sorto in epoca paleocristiana, si compone di due aule. Dell'aula N, messa in luce fortuitamente nel 1900, si conserva l'area presbiteriale – chiusa da abside semicircolare – per una superficie di m 12 x 8, rivestita da un mosaico pavimentale con la dedica ai ss. Cosma e Damiano datata all'episcopato di Eugippio (probabilmente in carica intorno al 530-540).

Bibliografia / Dati d'archivio Rogger 2000. Per la chiesa cfr. soprattutto [https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=DOSS_TRENTO_\(TN\),_SS._Cosma_e_Damiano](https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=DOSS_TRENTO_(TN),_SS._Cosma_e_Damiano) (scheda a cura di M. Ibsen, N. Pisu, 2014).; per il mosaico: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=4273>.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
 PRESENZE ARCHEOLOGICHE

 COMMESSA
 IB02

 LOTTO
 3A

 CODIFICA
 R22SH

 DOCUMENTO
 AH 0001 001

 REV.
 B

 Foglio
 15

 P.A. **043**

 Oggetto **insediamento**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Doss Trento

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.07315**

 Y **11.11153**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nessuno**

Sito pluristratificato, indagato a più riprese fra XIX e XX secolo, riportando alla luce tracce di insediamento e dell'uso funerario dell'area in un arco di tempo compreso fra l'età preistorica e l'età medievale.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, pp. 58-60; Amanti Simoni 1984, pp. 31-32; Dalmeri, Nicolodi 2005, p. 73; ViArch 2015, sito n. 76 (con bibliografia).

 P.A. **044**

 Oggetto **ritrovamento sporadico**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.07095**

 Y **11.11296**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nessuno**

Rinvenimento di materiale sporadico ed eterogeneo databile fra epoca preistorica (mesolitico) e medioevo.

 Bibliografia / Dati d'archivio webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2666, codice 20205055; VIArch 2015, sito n. 70.

 P.A. **045**

 Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

 Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

 X **46.07113**

 Y **11.11341**

 Segnalazione **Puntuale**

 Distanza dall'opera **>1000**

 Grado di rischio **nessuno**

Rinvenimento fortuito di un'area di necropoli altomedievale, avvenuto nel 1838.

 Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1922, Amanti Simoni 1984, p. 31; Codice SBC-PAT 648; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2665, codice 20205057; VIArch 2015, sito n. 73.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	Foglio
IB02	3A	R22SH	AH 0001 001	B	16

P.A. **046**

Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X **46.07135**

Y **11.11338**

Segnalazione **Puntuale**

Distanza dall'opera **>1000**

Grado di rischio **nessuno**

Rinvenimento fortuito di un'area di necropoli romana, avvenuto nel 1902.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1941, p. 6; Codice SBC-PAT 655; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2664, codice 20205056; VIArch 2015, sito n. 74.

P.A. **047**

Oggetto **ritrovamento sporadico, struttura fortificativa**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X **46.07195**

Y **11.11444**

Segnalazione **Puntuale**

Distanza dall'opera **1000**

Grado di rischio **basso**

Sito pluristratificato, con area di materiale eterogeneo di età romana e tracce di insediamento fortificato di età altomedievale.

Bibliografia / Dati d'archivio Possenti 2013; Codice SBC-PAT 687, 10442-10444; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2464, codice 21205007; VIArch 2015, sito n. 75.

P.A. **048**

Oggetto **edificio**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale Moderna

X **46.0707**

Y **11.11425**

Segnalazione **Puntuale**

Distanza dall'opera **>1000**

Grado di rischio **nessuno**

Resti di strutture murarie attribuite ad epoca romana e medievale, rinvenute casualmente nel 1883.

Bibliografia / Dati d'archivio Codice SBC-PAT 648; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2663, codice 20205058; VIArch 2015, sito n. 71.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
17P.A. **049**Oggetto **insediamento, struttura per il culto, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Deggia (stazione ferroviaria)

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07118**Y **11.11915**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **883**Grado di rischio **basso**

Sito pluristratificato: tracce di insediamento di epoca romana, sulle quali si imposta, in epoca altomedievale (IX-X secolo) un complesso monastico e annessa area cimiteriale.

Bibliografia / Dati d'archivio Codice SBC-PAT 651-652, 10440; https://care.huma-num.fr/it/index.php?title=TRENTO,_S._Lorenzo#Contesto_Insediativo (scheda di N. Pisu, 2014); VIArch 2015, sito n. 71.P.A. **050**Oggetto **luogo ad uso pubblico, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza dell'Anfiteatro

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06898**Y **11.12513**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Anfiteatro romano di Tridentum. L'esistenza dell'edificio (individuato già nel 1929) è stata accertata da recenti indagini archeologiche, che hanno documentato la presenza di una potente struttura muraria, ad andamento ellissoidale, che comprende l'area oggi occupata da piazzetta Anfiteatro, vicolo S. Pietro, vicolo degli Orbi e palazzo Consolati in via S. Maria Maddalena. Con la costruzione della seconda cinta muraria, l'anfiteatro fu gradualmente abbandonato e spogliato delle strutture e degli elementi di rivestimento, per essere poi utilizzato come area cimiteriale nel VI-VII secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 49; Bassi 2006; Codice SBC-PAT 828, 9163-9165; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2448, codice 21205004; VIArch 2015, sito n. 66.P.A. **051**Oggetto **struttura fortificativa, infrastruttura viaria, infrastruttura idrica, struttura**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo piazza Cesare Battisti

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.0694**Y **11.12401**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato (Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas) riportato in luce negli anni Trenta del secolo scorso durante i lavori di demolizione dell'antico quartiere del Sas, in parte raso al suolo per la realizzazione dell'odierna piazza Cesare Battisti. Nell'area sono visibili resti di edifici pubblici e privati: un lungo tratto del muro della cinta urbana orientale con una torre trasformata in età imperiale in porta urbana, un esteso tratto di strada basolata e, al disotto di questa, tracce di condotti riferibili ad un'articolata rete fognaria; sono inoltre visibili anche i resti di alcuni ambienti di domus.

Bibliografia / Dati d'archivio Ciurletti 2003, pp. 40- 41; Cavada Endrizzi 1998, p. 174; Bassi 2005, p. 273; Codice SBC-PAT 9181-91874; VIArch 2015, sito n. 65.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
18P.A. **052**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via S. Martino

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.0735**Y **11.12568**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **580**Grado di rischio **basso**

Rinvenimento fortuito di un'area di necropoli romana, avvenuto nel XIX secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 40; Codice SBC-PAT 697; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2660, codice 20205061; VIArch 2015, sito n. 77.

P.A. **053**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Piedicastello - villa Salvotti

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07575**Y **11.10326**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Rinvenimento fortuito di una sepoltura di epoca romana, avvenuto fra 1857 e 1858.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, pp. 30-31; Codice SBC-PAT 837; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2649, codice 20205018; VIArch 2015, sito n. 81.

P.A. **054**Oggetto **ritrovamento sporadico**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Malvasia - casa Marchesoni

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07703**Y **11.12424**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **170**Grado di rischio **basso**

Rinvenimento di materiale sporadico di epoca romana.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 45; Bassi 2006; Codice SBC-PAT 838; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2659, codice 20205063; VIArch 2015, sito n. 77.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
19P.A. **055**Oggetto **insediamento**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Dosso di S. Agata

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07052**Y **11.15786**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Sito pluristratificato, con tracce di insediamento preistorico (epoca neolitica) e di strutture murarie di età medievale.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1952, p. 35; Codice SBC-PAT 653, 1416-1417; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2652, codice 20205022; VIArch 2015, sito n. 78.

P.A. **056**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Cognola-Marniga

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07613**Y **11.15008**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Rinvenimento fortuito di un'area di necropoli romana, avvenuto nel 1900.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1955; Codice SBC-PAT 700; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2661, codice 20205040; VIArch 2015, sito n. 79.

P.A. **057**Oggetto **insediamento, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Solteri cava di pietra

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.08205**Y **11.1242**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **307**Grado di rischio **basso**

Area di necropoli, con sepolture riferibili al Neolitico e all'età del Bronzo, in parte rinvenute fortuitamente, in parte a seguito di saggi archeologici (1963).

Bibliografia / Dati d'archivio Perini 1975, p. 308, fig. 20; Dalmeri, Nicolodi 2005, p. 74; Codice SBC-PAT 703-705, 9516-9517; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2960, codice 20205010; VIArch 2015, sito n. 83.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
20P.A. **058**Oggetto **insediamento, struttura per il culto**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo La Vela

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.08043**Y **11.10268**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Indagini archeologiche eseguite fra il 1960 e gli anni Duemila hanno individuato resti di insediamento e di un luogo di culto d'età preistorica (Neolitico) e protostorica.

Bibliografia / Dati d'archivio Barfield 1970; Pedrotti 1990; Degasperi, Pedrotti 1997; Dalmeri, Nicolodi 2005, pp. 73-74; Codice SBC-PAT 10463; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2648, _2460, _2461 codice 20205016, -5003, -5002; VIArch 2015, sito n. 82.

P.A. **059**Oggetto **ritrovamento sporadico**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Martignano

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.08783**Y **11.13101**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Rinvenimento di materiale sporadico ed eterogeneo databile fra epoca protostorica e medievale.

Bibliografia / Dati d'archivio webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2658 codice 20205050; VIArch 2015, sito n. 85.

P.A. **060**Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo Martignano

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.08954**Y **11.13426**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nullo**

Tomba a cista di età neolitica rinvenuta nel 1949 nell'area di Villa Menghin.

Bibliografia / Dati d'archivio Barfield 1970, p. 171; Codice SBC-PAT 710; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2647 codice 20205011; VIArch 2015, sito n. 86.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. Foglio
IB02 3A R22SH AH 0001 001 **B** 21P.A. **061** Oggetto **ritrovamento sporadico**

Comune Trento TN Località/indirizzo Martignano - Piazzina

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.08733**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.12811**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **889** Grado di rischio **basso**

Rinvenimento di materiale sporadico di epoca romana.

Bibliografia / Dati d'archivio Weber 1924, p. 271; Roberti 1946b, pp. 184-185; Codice SBC-PAT 850; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2657 codice 20205052; VIArch 2015, sito n. 84.

P.A. **062** Oggetto **insediamento**

Comune Trento TN Località/indirizzo Cognola-Riparo Gaban

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.09248**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.1242**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **914** Grado di rischio **basso**

Sito indagato fin dagli anni Settanta, in cui è stata evidenziata una sequenza stratigrafica relativa ad un insediamento datato fra Mesolitico antico e Bronzo medio.

Bibliografia / Dati d'archivio Bagolini, Pedrotti 1996 (con bibl. prec.); Dalmeri, Nicolodi 2005, pp. 69-71; Codice SBC-PAT 9259, 9486 -9492; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2414 codice 20205001; VIArch 2015, sito n. 87.

P.A. **063** Oggetto **area ad uso funerario**

Comune Trento TN Località/indirizzo Martignano-Maso Boleri

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X **46.1015**
 Protostorica Medievale Moderna Y **11.1252**Segnalazione **Puntuale** Distanza dall'opera **>1000** Grado di rischio **nullo**

Rinvenimento fortuito di un'area di necropoli romana, avvenuto nel XIX secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio Roberti 1942, p. 28; Codice SBC-PAT 711; webgis.provincia.tn.it, Id PUP036_2615 codice 20205009; VIArch 2015, sito n. 88.

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHECOMMESSA
IB02LOTTO
3ACODIFICA
R22SHDOCUMENTO
AH 0001 001REV.
BFoglio
22P.A. **064**Oggetto **struttura abitativa, area ad uso funerario**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo via Tommaso Gar

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.06744**Y **11.11672**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nessuno**

Scavi condotti per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Lettere dell'Università di Trento hanno riportato in luce la pars rustica di una villa la cui costruzione è databile tra I e II secolo. Sui livelli di abbandono e distruzione dell'edificio (III secolo) si imposta una necropoli (22 sepolture), i cui corredi rimandano a un orizzonte cronologico di V-VI secolo.

Bibliografia / Dati d'archivio **Baroncioni 2012, pp. 21-22.**P.A. **065**Oggetto **area ad uso funerario, infrastruttura viaria, struttura fortificativa**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo vicolo S. Maria Maddalena

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.0682**Y **11.12634**Segnalazione **Puntuale**Distanza dall'opera **>1000**Grado di rischio **nessuno**

Area funeraria con tombe monumentali a sarcofago, in cassa laterizia e a fossa terragna rinvenuta al disotto dell'oratorio dei ss. Pietro e Paolo. Insieme alle sepolture è stato rinvenuto un tratto di strada glareata orientata circa E-O posta immediatamente a S della necropoli e coerente con essa. L'asse viario risulta poi tagliato da una serie di tombe a cappuccina e da un'imponente fondazione, attribuita al rifacimento di III secolo della cinta urbana.

Bibliografia / Dati d'archivio **Baroncioni 2012, pp. 39-40.**P.A. **100**Oggetto **infrastruttura viaria**

Comune Trento

TN

Località/indirizzo n.d.

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata
 Protostorica Medievale ModernaX **46.07806**Y **11.12448**Segnalazione **Generica**Distanza dall'opera **0**Grado di rischio **alto**

Tracciato ipotetico della via Claudia Augusta "padana", così denominata per distinguerla dall'altro ramo (detto "altinate"). Il percorso stradale - menzionato nell'Itinerarium Antonini (III sec. d.C.) e nella Tabula Peutingeriana (IV sec. d.C.) - congiungeva Hostilia (Ostiglia) con Tridentum, dove si congiungeva con la via Claudia Augusta proveniente da Altino. Da qui il tracciato risaliva la Valle dell'Adige fino a Pons Drusi (Bolzano), piegava verso occidente in direzione di Maia (Merano), valicava il Passo Resia, percorreva la valle del fiume Aenus (Inn), raggiungeva Foetibus (Füssen), seguiva il corso del Lecha (Lech), toccava Augusta Vindelicum (Augsburg), per terminare a Submuntorium (Donauwörth).

Bibliografia / Dati d'archivio **Bresciani 1941-1942; Basso 1986; Allavena 1990; Bosio 1991; Pesavento Mattioli 2000.**

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHE

COMMESSA
IB02

LOTTO
3A

CODIFICA
R22SH

DOCUMENTO
AH 0001 001

REV.
B

Foglio
23

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X

Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X

Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X

Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio

SCHEDE SINTETICHE DELLE
PRESENZE ARCHEOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	Foglio
IB02	3A	R22SH	AH 0001 001	B	24

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X
 Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X
 Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio

P.A. Oggetto

Comune Località/indirizzo

Cronologia Preistorica Romana Rinascimentale Non determinata X
 Protostorica Medievale Moderna Y

Segnalazione Distanza dall'opera Grado di rischio

Bibliografia / Dati d'archivio