



- FASI ESECUTIVE**
- FASE 1:  
- FINE SCAVO MECCANIZZATO.
- FASE 2:  
- ESECUZIONE DI CONSOLIDAMENTI RADIALI DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E DI QUELLI AL CONTOURNO.
- FASE 3:  
- RIMOZIONE DELLA TESTA DELLA FRESA, GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO FINO AD ±1m DAL FINE SCAVO DELLA FRESA;  
- SCAVO DELLA SEZIONE DI TRANSIZIONE (6m);  
- ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI SECONDO SEZIONE TIPO C2p\* PER SUCCESSIVO CAMPO
- FASE 4:  
- GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO SEZIONE DI TRANSIZIONE;  
- SCAVO SEZIONE TIPO C2p\* PER 8m;  
- ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI SECONDO SEZIONE TIPO C2p\* PER SUCCESSIVO CAMPO (SOLO LATO PALERMO);  
- ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI DEL DIAFRAMMA DA FERMO FRONTE LATO CATANIA.
- FASE 5:  
- GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO CAMPI SEZIONE TIPO C2p\* PRECEDENTEMENTE SCAVATI;  
- SCAVO SEZIONE TIPO C2p\* PER 8m (SOLO LATO PALERMO);  
- ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI DEL DIAFRAMMA DA LATO PALERMO.
- FASE 6:  
- GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO CAMPO SEZIONE TIPO C2p\* PRECEDENTEMENTE SCAVATO
- FASE 7:  
- SCAVO DEL DIAFRAMMA (DA LATO PALERMO A LATO CATANIA) CON SEZIONE TIPO C2p\* PER CAMPI DI AVANZAMENTO DI L=6.00m.
- FASE 8:  
- GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO FINO A FRONTE SCAVO.
- FASE 9:  
- RIPETIZIONE DELLE FASI 7 E 8 FINO AL COMPLETAMENTO DELLO SCAVO E DEL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELL'INTERA TRATTA.
- NOTE:  
OVE' NON ESPRESSAMENTE DICHIARATO LE FASI DI CONSOLIDAMENTO E DI SCAVO SONO DA ESEGUIRSI DA ENTRAMBI I FRONTI DI SCAVO.  
SI SPECIFICA CHE LA SACOMATURA DEL FRONTE DI SCAVO DOVRA' AVERE UNA FORMA CONCAVA

- NOTE**
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
  - PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO
  - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO RS3U40D07SP00000001

- LEGENDA**
- P.C.= PIANO DEI CENTRI  
P.F.= PIANO DEL FERRO  
P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. GALLERIE**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**  
**GALLERIE TRINACRIA**  
**SCAVO TRADIZIONALE**  
Fasi esecutive incontro TBM Tav. 1/2

SCALA: **Varie**

COMMESSA: **RS3U40** LOTTO FASE: **ENTRATA** TIPO DOC: **B2** OPERA/DISCIPLINA: **G0103000** PROG. REV.: **001A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	Entrata Esecutiva	[Firma]	08/09/2011	[Firma]	08/09/2011	[Firma]	08/09/2011	

File: RS3U40D07B2G010300001A In. Elab.: 07\_99\_4