



| LEGENDA  |   |
|----------|---|
| Elemento | Descrizione   |
|          | Tubo in acciaio zincato saldato longitudinalmente con estremità filettate, conforme alla norma UNI EN 10255, posa sottopavimento.   |
|          | Tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente di colore grigio stabilizzato all'esposizione dei raggi UV, conforme alla norma UNI EN 1451-1, con giunzione a bicchiere e guarnizione in elastomero a doppio labbro con anello di ritagno, per scarichi di acque reflue, posa sottopavimento. |
|          | Punto idrico singolo acqua fredda sanitaria dotato di valvola di sezionamento.  |
|          | Punto di scarico del terminale idrico sanitario.  |
|          | Contatore per acqua fredda, Calibro 1"<br>Escluso dalla fornitura dell'impianto idrico dell'edificio.   |
|          | Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati, diarmati delle dimensioni 40 x 40 x 60 cm e con chiusura in cemento armato vibrocompreso non carrabili delle dimensioni 40 x 40 cm.  |

- NOTE:
- Gli allacci idrici ai singoli apparecchi sono tutti DN 20 o 1/2" (Adduzione idrica)
  - Ogni scarico di sanitario sarà dotato di sifone
  - I singoli allacci degli apparecchi sanitari sono i seguenti:
 

|        |        |
|--------|--------|
| Lavabo | De 40  |
| Vaso   | De 110 |
  - Nel pozzetto di connessione dell'adduzione idrica con la rete acquedottistica sono presenti i seguenti componenti (descritti nell'elaborato ASFO1D17DXIT15D1001A-Schema funzionale):
    1. Contatore per acqua fredda
    2. Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile
    3. Filtro autovalvente semiautomatico
    4. Riduttore di pressione

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**  
**U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**

Stazione Caltanissetta Xirbi - Impianti meccanici  
 Layout Fabbricato Viaggiatori - Impianto idrico sanitario 1/3

SCALA:  
 1:50

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| RS3U     | 40    | D    | 17   | PB        | IT0101           | 003    | A    |

| Rev. | Descrizione         | Redatto    | Data          | Verificato | Data          | Approvato   | Data          | Autorizzato Data             |
|------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| A    | Emissione Esecutiva | C. Minzone | Dicembre 2019 | M. Damiani | Dicembre 2019 | A. Falaschi | Dicembre 2019 | A. Falaschi<br>Dicembre 2019 |