



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM		
Simbolo	Quan.	Descrizione
	4	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC 373 ENE SP-PS LF 163A; lampade LED 29W; grado di protezione IP65, IK08, classe di isolamento II, flusso luminoso 3193 lm, sistema di controllo ad onde convogliate, alimentate da generatore.
	1	Piafoniera di emergenza 12W a LED
	2	Interruttore unipolare per installazione in scatola porta frutto in resina IP 40 fissata a parete
	1	Presse 2P+T 16A 230V tipo P40 - Frutto in resina per installazione in scatola in resina IP40 da parete
	1	Gruppo prese industriali in materiale termoplastico per montaggio a parete composto da: 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 2P+T 16A 230V 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 3P+T 16A 400V
	30m	Montante salita/discesa
	5	Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di protezione IP55 - morsettera classe II
	40m	Tubo in PVC Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione

  

ETICHETTA D'IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	
	A: NOME QUADRO B: SEZIONE QUADRO C: TIPO DI APPARATO D: TIPO DI EDIFICIO/STRUTTURA E: PROGRESSIVO CIRCUITO

NOTA: in rosso gli apparati a servizio dei circuiti "Normale/Preferenziale"  
 in verde gli apparati a servizio dei circuiti "No-break"

COMMITTENTE: **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**  
**IMPIANTI LFM**  
 GALLERIE  
 Galleria Trinacria  
 Cabina MT intermedia in Galleria - Km 17+000  
 Pianta Locale Cabina MT con disposizione caviddotti ed apparecchiature

SCALA:  
**1:50**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3U	40	D	67	PB	LF04D3	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva		01/2019		01/2019		01/2019	01/2019

File: RS3U40D67PBLF04D3001A.dwg n. Etab: 67\_LF\_123