



Strada esistente da adeguare (piazzole)

Strada esistente da adeguare (piazzole)

AS.06  
SUPERFICIE 30.000 mq

CB.01  
SUPERFICIE 25.000 mq

AT.15  
SUPERFICIE 11.100 mq

AT.14  
SUPERFICIE 21.400 mq

Attraversamento idraulico esistente eventualmente da adeguare ai fini della cantierizzazione

**LEGENDA**

	CB - CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA IN PROGETTO
	CO - CANTIERE OPERATIVO		OPERE IN PROGETTO APPARTENENTI AD ALTRI LOTTI FUNZIONALI
	AT - AREA TECNICA		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PRIMARIA (A19 PA-CT)
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO		VIABILITA' SECONDARIA O LOCALE
	DEMOLIZIONI		PISTA DI CANTIERE
	CONFINI COMUNALI		ACCESSO AI CANTIERI
	FRONTE DI AVANZAMENTO IN GALLERIA - SCAVO TRADIZIONALE		AREA DI LAVORO
	FRONTE DI AVANZAMENTO IN GALLERIA - SCAVO MECCANIZZATO		AREA DI LAVORO IN GALLERIA
	SENDO UNICO DI MARCA PER I MEZZI DI CANTIERE		CORSI D'ACQUA
	DIREZIONI		
	OPERE IN PROGETTO		

**NOTA**  
PER LE FASI DI INGRESSO/USCITA DAL CANTIERE DELLE MACCHINE TBM L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE AD EVENTUALI ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLE VIABILITA' ESISTENTI ONDE PERMETTERE L'INCRONIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI COMPONENTI DELLA FRESA.

**LEGENDA CARTELLONISTICA D.LGS 81/08 E S.M.I.**

	PERICOLO GENERICO		DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
	CADUTA MATERIALI		DIVIETO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOVRESI
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA		DIVIETO DI SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
	PERICOLO DI MORTE		CONTROLLO TRIMESTRALE DELLE FUNI
	CARICHI SOVRESI		CADDO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA
	MATERIALE INFAMMABILE O ALTA TEMPERATURA		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UOGLIO
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
	SOCCACCAMENTO DELLE MANI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO		QUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
	PERICOLO DI INCAMPIO		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
	CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
	DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
	DIVIETO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOREVULORE		USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
	VIETATO FUMARE O USARE FIANNE LIBERE		PRONTO SOCCORSO
	DIVIETO DI SPERDERE CON ACQUA		PERICOLO/LUCITA DI EMERGENZA
	DIVIETO DI RIMOVIERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA		ESTINTORE
	DIVIETO DI INQUINARE		CARTELLI STOP
	CARTELLI LIMITE DI VELOCITA'		LAVORI IN CORSO
	CARTELLI LIMITE DI COESIA		PERICOLO RESTRINTEMENTO DI COESIA
	PERICOLO RESTRINTEMENTO DI COESIA		CARTELLI DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE
	PERICOLO RESTRINTEMENTO DI COESIA		CARTELLI DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA

**LEGENDA**

1	GUARDIANA		ACCESSO CARRABILE
2	UFFICIO		ACCESSO PEDONALE
3	PRESEDO SANITARIO		RECINZIONE DI CANTIERE PANNELLI IN LEGNO
4	SPOLIATOIO / SERVIZI IGIENICI		RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE IN PANNELLI METALLICI
5	LOCALE REFETTORIO / MENSA		DELIMITAZIONE NEW-JERSEY
6	WIC CHIMICO		RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA H=2.00 m
7	DORMITORI		NEW JERSEY + RETE SOV
8	AREA RACCOLTA RIFIUTI		PERCORSO PEDONALE
9	VASCA LAVAGGIO RUOTE		VIABILITA' DI CANTIERE
10	CABINA ELETTRICA		TORRE FARO
11	GENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA		POSTI PER LE AUTO
12	LABORATORIO PROVE TERRE E MATERIALI		POSTI MEZZI OPERATIVI
13	OFFICINA		PARCHEGGIO MEZZI DI SOCCORSO
14	BARACCAMENTI AD USO RICOVERO		PRESEDO DI PRONTO SOCCORSO
15	MAGAZZINO		ESTINTORE
16	DEPOSITO OLI E CARBURANTI		
17	MAGAZZINO DI RICOVERO MATERIALI MINUTI		
18	AREA LAVORAZIONE FERRO E ARMATURE		
19	AREA RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE		
20	AREA MONTAGGIO FRESA		
21	AREA LAVORAZIONE FERRI E ASSEMBLAGGIO CARPENTERIA		
22	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI GALLERIA		
23	IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
24	IMPIANTO DI BENTONAGGIO		
25	IMPIANTO ARIA COMPRESSA		
26	IMPIANTO DI MISCELAZIONE MALTA		
27	IMPIANTO DI PREFABBRICAZIONE CONCI		
28	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI		
29	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI COSTRUZIONE		
30	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISERVA FERRE E/O DEMOLIZIONI		
31	AREA STOCCAGGIO DI MATERIALI DA ELETTRIFICAZIONE		
32	AREA DI STOCCAGGIO DELLE GARBIE D'ARMATURA		
33	AREA STOCCAGGIO PIETRISSO, TRASSERIE		
34	AREA STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE CONCI		
35	TRONCHINO PER RICOVERO TRENO CANTIERE		
36	SERBATOIO IDRICO		
37	VASCA DI STOCCAGGIO VOLUME DI SCAVO GORNALIERO		
38	FILTROPRESSE		
39	IMPIANTO POMPAGGIO CLS PER INIEZIONI/CONSOLIDAMENTO		

**NOTE**

1) PRELIMINARMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE, IN TUTTE LE AREE, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA IDENTIFICA DEI ORDINI BELLECCI SUPERFICIALE E PROFONDA.

2) L'ORGANIZZAZIONE INTERNE DELLE AREE DI CANTIERE E' INDICATIVA LA STESSA POTRA' ESSERE RIVISTITA DALL'APPALTATORE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA, ORGANIZZAZIONE, MEZZI E APPREZZAMENTI IN DISPOSIZIONE.

3) LE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE TUTTE DELIMITATE MEDIANTE RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI.

4) LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE (BARACCHE, ECC.) E' PURAMENTE INDICATIVA MA LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE STRUTTURE A SERVIZIO E' COERENTE CON LA PRESENZA MEDIA IN CANTIERE.

5) SI PRECISA CHE NEL COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA SARANNO VALORIZZATI I SOLI APPREZZAMENTI DI CANTIERE RIMANENTI NEI COSTI DELLA SICUREZZA, CONSERVANDO I RIMANENTI, SOLAMENTE COME INGOMBRI NELL'ARE, IDENRI DELL'APPALTATORE.

\* Il dimensionamento delle aree e' stato determinato all'interno del progetto di cantierizzazione.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE GESTIONE COMMESSE  
FIELD OPERATIONS SICUREZZA E MESSA IN SERVIZIO

PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Ing. Salvatore Varada	DATA	Luglio 2021	FIRMA	
Incarico con lettera	4610N.06.07.0011P.0019999999.00.04.12.19				
Emessa da	Int. progetto Ing. Salvatore Varada				
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	PI Sergio Lodi	DATA	Luglio 2021	FIRMA	
Incarico con lettera	4625.07.000000.00.04.12.19				
Emessa da	Responsabile dei lavori Ing. Salvatore Varada				

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO  
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA  
Tratta Caltanissetta Xirbi-Enna - Lotto funzionale 4a

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
Planimetria aree di cantiere - 5 di 8

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3U	40	D	72	PU	SZ0002	012	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	LUCI	LUGLIO 2021	PERLUCI	LUGLIO 2021	BARRECA	LUGLIO 2021	FORSTÀ	LUGLIO 2021
B	Emissione per validazione	LUCI	LUGLIO 2021	PERLUCI	LUGLIO 2021	BARRECA	LUGLIO 2021	FORSTÀ	LUGLIO 2021

File: RS3U40D72PUS2002008B\_15B.DWG In: Elab.: 72\_13