

IMPIANTO AGRI-NATURALISTICO-VOLTAICO (ANaV) CERIGNOLA SAN GIOVANNI IN FONTE

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE di CERIGNOLA

Progetto per la realizzazione dell'impianto (ANaV)
per la produzione di energia elettrica da fonte solare della
potenza complessiva di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola,
località "San Giovanni in Fonte" e relative opere di connessione
nei comuni di Stornarella, Orta Nova e Stornara (FG)

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

Titolo:

Rel. 03

Relazione Tecnica

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

Y1CRT40_RelazioneTecnica_03

Progettazione:

Committente:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DAGRI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Università degli Studi di Firenze

Prof. Dott. Enrico Palchetti
Piazzale delle Cascelle, 18 - 50121 Firenze
Centralino +39 055 2755800
enrico.palchetti@unifi.it - dagri@pec.unifi.it



Industrial service S.r.l.
Via Allano, 25 - 71042 Bolzano (BZ) - Italia
Tel. 0885 542 07 74
info@industrial-service.it

TOZZIgreen

TOZZI GREEN S.p.a.
Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA)
Tel 0544 525311 Fax 0544 525319
info@tozzigreen.com - tozzi.re@legalmail.it
www.tozzigreen.com

ALIA

ALIA Società Semplice
Prof. Dott. Giovanni Campeol
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso
Tel. 0422 235343
alia@aliavalutazioni.it - aliasocieta@pec.it



Studio Tecnico Calcarella
Dott. Ing. Fabio Calcarella
Via Bartolomeo Ravenna, 14 - 73100 Lecce
Mob. 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

Consulenza Scientifica:

Politecnico di Bari
Dip. Meccanica Matematica e Management
Prof. Ing. Riccardo Amirante
via Orabona 4 - 70126 Bari
amirante@poliba.it



SE.ARCH. S.r.l.

SE.ARCH- S.r.l.
Dott. Alessandro de Leo
Via del Vigneto, 21 - 39100 Bolzano (BZ) - Italia
Mob. 320 339 41 99
deleo@serviziarcheologia.com

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Marzo 2021	Prima emissione	STC	FC	Tozzi Green

Sommario

1. PREMSSA	3
2. OGGETTO.....	4
3. DATI GENERALI DEL PROPONENTE	4
4. CARATTERISTICHE DELLA FONTE UTILIZZATA ED ANALISI DELLA PRODUCIBILITÀ.....	8
4.1 L'energia solare.....	8
4.2 Analisi della producibilità	9
5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO, DELLE FASI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
5.1 Fasi di lavorazione.....	14
5.2 Cronoprogramma.....	15
6. OPERE CIVILI E OPERE ELETTRICHE.....	17
6.1 OPERE CIVILI – IMPIANTO ANAV	17
6.1.1 Preparazione del sito	17
6.1.2 Area di Cantiere	17
6.1.3 Area Logistica di Cantiere	17
6.1.4 Realizzazione strade interne.....	18
6.1.5 Realizzazione di trincee e cavidotti – rete BT e MT interna	19
6.1.6 Realizzazione scavo per cavidotto di vettoriamento.....	19
6.1.7 Realizzazione recinzione perimetrale e cancelli	20
6.1.8 Realizzazione del sistema di illuminazione e videosorveglianza	22
6.1.9 Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici.....	23
6.1.10 Regimazione idraulica.....	26
6.2 OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE (30/150).....	26
6.2.1 Preparazione del sito	26
6.2.2 Area apparecchiature elettromeccaniche	27
6.2.3 Realizzazione strade interne e piazzali	27
6.2.4 Realizzazione di trincee e cavidotti – rete MT interna e AT esterna.....	27
6.2.5 Realizzazione recinzione perimetrale e cancello	27
6.2.6 Realizzazione del sistema di illuminazione e videosorveglianza	28
6.2.7 Edificio Locale Tecnico	30
6.2.8 Regimentazione Idraulica	30
6.3 OPERE ELETTRICHE IMPIANTO ANAV	30
6.3.1 Architettura elettrica dell'Impianto.....	30
6.3.2 Moduli fotovoltaici – caratteristiche dimensionali e prestazionali	34
6.3.3 Gruppi di conversione/trasformazione (Shelter).....	36
6.3.4 Cabina di Raccolta CdR.....	36
6.3.5 Cavidotto MT di Vettoriamento MT.....	37
6.4 OPERE ELETTRICHE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE (30/150).....	38
6.4.1 Quadro MT.....	38
6.4.2 Trasformatore MT/AT	39
6.4.3 Apparecchiature AT.....	39
6.4.4 Sistema di condivisione punto di consegna dell'energia prodotta.....	40

6.4.5	Rete di terra.....	40
6.4.6	Protezioni	41
7.	RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.....	41
8.	PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO.....	42
8.1	Descrizione delle fasi di dismissione	42
9.	RICADUTE ECONOMICHE E SOCIALI.....	44
10.	ELENCO NULLA OSTA, PARERI, AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE	46
11.	VISURA CAMERALE PROPONENTE.....	52

1. PREMSSA

Il presente elaborato è relativo alla realizzazione dell'impianto *Agro-Naturalistico-Voltaico* e delle relative opere di connessione nei comuni di Cerignola in località "San Giovanni in Fonte", Orta Nova, Stornara e Stornarella, in Provincia di Foggia, denominato "**Impianto ANaV Cerignola San Giovanni in Fonte**".

Il progetto mira a coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con la tutela dell'attività agricola, nonché con elevati standard di sostenibilità agronomica, ambientale, naturalistica.

Il sistema integrato **ANaV** si caratterizza per diversi aspetti innovativi ed unici:

1. **Tecnologici:** l'impiego di pannelli fotovoltaici, opportunamente sollevati da terra e distanziati tra loro, del tipo a Tracker mono-assiali ad inseguimento, che consente di disporre di fasce costantemente libere dall'ingombro dei pannelli (indipendentemente dalla posizione in oscillazione) larghe più di 9 metri; in tal modo viene massimizzato il suolo a disposizione delle colture agricole che vengono effettuate sia nell'interfila sia, parzialmente, sotto i pannelli stessi;
2. **Agronomici:** l'adozione di colture agricole scelte in sintonia con gli ordinamenti colturali della zona senza perturbare il mercato locale, incluso quello del lavoro e l'impianto di frutteti, vigneti e oliveti nelle fasce marginali del sito di progetto;
3. **Naturalistici:** il preservare alcune zone dalle interferenze antropiche al fine di favorire l'insediamento dell'entomofauna e microfauna tipiche dell'habitat naturale (Habitat 62: Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli - 6220*: Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea). In tal modo si contribuisce all'incremento del livello di biodiversità vegetale ed animale della zona;
4. **Culturali e paesaggistici:** la valorizzazione della fascia di rispetto del tratturello Stornara-Montemilone quale segno territoriale adiacente al progetto a valenza paesaggistica, con lo scopo di recepire ed enfatizzare gli obiettivi di **salvaguardia della continuità**, della **fruibilità del percorso** e della **leggibilità del tracciato** indicati dalle Linee Guida per la formazione del Documento Regionale di Valorizzazione della rete dei tratturi, dal Progetto Pilota del PPTR per il Recupero e valorizzazione del tratturo Pescasseroli-Candela e dalle norme del PPTR; inoltre, lo studio delle fasce perimetrali del progetto al fine di un migliore inserimento paesaggistico dello stesso, anche attraverso il recupero e il potenziamento dell'*habitat* 6220 (*Prati aridi mediterranei*), tipico dei percorsi tratturali e presente nell'intorno dell'area di progetto.
5. **Integrativi:** l'inserimento all'interno del sistema colturale di aree dedicate alla coltivazione di specie erbacee mellifere per l'allevamento di api (*Apis mellifera*) ospitate in arnie poste sotto i pannelli fotovoltaici per una accessoria produzione di miele (Miele-Solare); si incrementa così il livello di biodiversità vegetale della zona;

6. Monitoraggio: l'adozione di un intenso e continuativo monitoraggio del sistema agricolo e naturalistico in fase di esercizio dell'impianto ANaV, mediante una prolungata campagna di raccolta dati per la valutazione del mantenimento degli originali livelli di fertilità, biodiversità vegetale ed animale della zona. Si valorizza il territorio con la creazione di un'area di studio/dimostrativa unica in Italia.

2. OGGETTO

Scopo del progetto è la realizzazione di un di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza complessiva di 99,420 MW, da realizzarsi nel comune di Cerignola, in località "San Giovanni in Fonte", con relative opere di connessione alla **RTN**, nei Comuni di Stornarella, Orta Nova e Stornara (FG).

In particolare le opere di connessione prevedono:

- Cavidotto MT a 30 kV;
- Sottostazione Utente 30/150 kV;
- Sistema di Sbarra AT a 150 kV per la condivisione con altri produttori del punto di Consegna dell'Energia prodotta, al futura Smistamento Terna 150 kV di stornara.

3. DATI GENERALI DEL PROPONENTE

La società proponente è **TOZZI GREEN S.p.A**, con sede in Mezzano (Ravenna), 48123, Via Brigata Ebraica n. 50, pec tozzi.re@legalmail.it, specializzata in soluzioni, servizi e progetti per lo sviluppo d'impianti e per la generazione di energia da fonti rinnovabili, è tra gli attori protagonisti del mercato della produzione di energia, con la sua storia scritta da tre generazioni della famiglia Tozzi, costruita su concretezza, precisione e serietà.

Azienda pioniera nella produzione di energia rinnovabile, Tozzi Green affonda le sue radici nei primi anni del 900 in Romagna a Casola Valsenio, dove la famiglia Tozzi, in qualità di gestore di una piccola centrale idroelettrica che alimentava il fabbisogno energetico dell'intero paese, poteva dirsi vera antesignana e precorritrice della green economy.

Un'azienda stabile e sana, con un modello di business efficace e consolidato.

Elemento distintivo del Gruppo è la capacità di gestire in maniera completa e trasversale, attraverso le società che ne fanno parte, l'intera filiera delle rinnovabili offrendo ai suoi clienti la possibilità di interfacciarsi con un interlocutore unico, completo e credibile per tutte le tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): idroelettrici, maxi eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas.


Tra i più importanti player al mondo nell'elettrificazione rurale e nello sviluppo rurale sostenibile, Tozzi Green risponde anche al bisogno di fornitura di energia elettrica dei Paesi in via di Sviluppo. Il Gruppo rappresenta una realtà solida e internazionale con un cuore pulsante tutto italiano, che si distingue per innovazione, organizzazione, efficienza e certezza dei risultati. Convinti sul futuro dell'ecosostenibilità e ispirati allo stesso tempo da un settore, quello delle rinnovabili, che poggia le radici nella propria storia familiare, in oltre 30 anni di attività Tozzi Green ha realizzato per conto proprio e per conto terzi impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per circa 700 MW, distribuiti su un'ampia e diversificata area geografica.


120,5 MW
Capacità installata
Italia & Madagascar

217.025 kit
Solar Home Systems
installati al 31.01.2020
Perù

616 MW
Capacità under
management

SUDDIVISIONE PERCENTUALE POTENZA INSTALLATA PER TIPOLOGIA DI FONTE RINNOVABILE



PRESENZA CONSOLIDATA NELLE 4 TIPOLOGIE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI


FOTVOLTAICO
Da oltre 15 anni Tozzi Green ha avviato l'attività di sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Attualmente fra gli asset di proprietà si trovano **3 impianti fotovoltaici situati in Italia.**

ASSET IN PORTAFOGLIO
46,66 MW


IDROELETTRICO
Il Gruppo detiene **2 impianti idroelettrici in Madagascar.** Ha in pipeline lo sviluppo di nuovi impianti in Italia, Madagascar e America Latina.

ASSET IN PORTAFOGLIO
19,4 MW


EOLICO
Tozzi Green detiene fra gli asset di proprietà **3 impianti eolici e 19 impianti mini eolici in Italia** ed è impegnata in attività di sviluppo soprattutto nelle regioni italiane meridionali.

ASSET IN PORTAFOGLIO
53,5 MW


BIOGAS
In Italia il Gruppo è attivo nel settore biogas con **un impianto nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

ASSET IN PORTAFOGLIO
1 MW

In linea con le radici familiari del Gruppo, legate anche alla cultura contadina, l'identità imprenditoriale di Tozzi Green, tramandata di generazione in generazione, volta ad una crescita

integrata e sostenibile del territorio, trova il suo completamento nella pratica agricola e si esprime per mezzo delle società partecipate Solar Farm s.r.l., Terra dei Gessi s.r.l., Cantina I Turrizzi s.r.l.

Dal connubio tra innovazione tecnologica e valorizzazione delle peculiarità del territorio e delle antiche tradizioni locali nasce nel 2010 a Sant'Alberto di Ravenna, su un'estensione di circa 70 ettari, il Pratopascolo di proprietà Solar Farm, primo ed unico esempio italiano di fotovoltaico concepito in maniera perfettamente integrata ad un allevamento estensivo di ovini e all'annesso caseificio, consentendo lo sviluppo dell'intera filiera produttiva lattiero casearia e una produzione a km inferiore allo zero.





L'impianto della potenza di 34,6 MW soddisfa il fabbisogno energetico di diecimila famiglie.

Le strutture dei pannelli fotovoltaici del campo sono state progettate e installate in maniera tale da non ostacolare il passaggio degli ovini che, pascolando, contribuiscono al mantenimento delle aree agricole e del manto erboso.

Dal punto di vista prettamente agronomico la scelta del prato pascolo, oltre a consentire una completa bonifica del terreno da pesticidi e fitofarmaci, svolge un'importante funzione fertilizzante del suolo attraverso un'accurata selezione delle sementi. I moduli fotovoltaici impiegati sono totalmente riciclabili, le strutture di supporto degli stessi sono realizzate in totale assenza di fondazioni in cemento armato, così da permettere una completa reversibilità del sito al termine del ciclo di vita dell'impianto (stimato intorno ai 30 anni).

L'opera ha generato e continua a produrre lavoro per le attività legate alla gestione del caseificio e alla produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari. Il caseificio Buon Pastore rappresenta una modernissima realtà in aperta campagna, che gestisce tutta la filiera produttiva nel rispetto del bestiame, dell'ambiente e del consumatore.

Il Pratopascolo ha, inoltre, una valenza sociale, didattica, divulgativa. Attraverso l'iniziativa "La Fattoria Didattica", infatti, l'impianto di Sant'Alberto di Ravenna e l'annesso caseificio sono resi accessibili a tecnici, ricercatori e scolaresche con il chiaro obiettivo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi energetici e di riqualificazione del territorio. Per gli studenti vengono organizzate visite guidate e percorsi didattici mirati per ogni ciclo di studi, dalla scuola d'infanzia ai corsi di scuola media superiore. Circa 400 studenti hanno visitato la struttura nell'ultimo triennio.

L'azienda ha siglato una convenzione con le Facoltà di Veterinaria, Tecnologia Alimentare, Agraria e Scienze Ambientali dell'Università di Bologna. Un percorso specifico di quattro ore all'interno della fattoria fornisce ai laureandi approfondimenti su tematiche di studio in ambito agricolo, zootecnico, alimentare e ambientale. Nell'ultimo triennio circa 60 studenti universitari hanno avuto modo di visitare il Pratopascolo.

Il dialogo con il territorio, l'amore per la terra e per le pratiche agricole si declinano ulteriormente ed in maniera più schietta nelle attività delle aziende agricole

- Terra dei Gessi che gestisce i poderi "Tozzi" nel comune di Casola Valsenio. Qui sorgono un frutteto di 20 ettari, un allevamento suinicolo e 7,5 ettari di vigneto. La particolare conformazione del territorio, la straordinaria varietà morfologica riproducono un microclima ideale sia per la produzione di olio che di vini quali Chardonnay, incrocio Manzoni, Pinot nero, Merlot, Albana (primo DOCG in Italia) ed il Sangiovese.
- "Cantina I Turrizzi" che, nella contrada "I Moganazzi", a Castiglione di Sicilia, sul fronte nord dell'Etna, a 650 m sul livello del mare, tra viti antiche e scultoree che affondano radici tra le pietre di origine vulcanica, in continuità con le coltivazioni locali, gestisce vigne e produce vini, Etna rosso ed Etna bianco, entrambi espressione e carattere di una terra selvaggia e nobile.

Dalla combinazione delle due anime del Gruppo, forte dell'esperienza consolidata tanto nel settore delle energie rinnovabili quanto in quello agricolo, in continuità con l'attuale uso del territorio ma con la volontà di conferirgli valore aggiunto, nasce il progetto dell'Impianto Agro- Naturalistico-Voltaico Cerignola San Giovanni in Fonte, sinergia tra agricoltura, natura, incremento della biodiversità, energia da fonte rinnovabile.

4. CARATTERISTICHE DELLA FONTE UTILIZZATA ED ANALISI DELLA PRODUCIBILITÀ

4.1 L'energia solare

In linea generale, quella solare è l'energia derivante dalla radiazione solare. Rappresenta la fonte primaria di energia sulla Terra.

È, infatti, la forma di energia normalmente utilizzata dagli organismi autotrofi, cioè quelli che eseguono la fotosintesi, comunemente indicati come "vegetali" (da cui si originano anche i combustibili fossili); gli altri organismi viventi sfruttano, invece, l'energia chimica ricavata dai vegetali o da altri organismi che a loro volta si nutrono di vegetali e quindi in ultima analisi sfruttano anch'essi l'energia solare, se pur indirettamente.

Da questa energia derivano più o meno direttamente quasi tutte le altre fonti energetiche disponibili all'uomo quali i combustibili fossili, l'energia eolica, l'energia del moto ondoso, l'energia idroelettrica, l'energia da biomassa con le sole eccezioni dell'energia nucleare, dell'energia geotermica e dell'energia delle maree. Può essere utilizzata direttamente a scopi energetici per produrre calore o energia elettrica con varie tipologie di impianto. L'energia solare rappresenta quindi una importante fonte rinnovabile.

Gli impianti fotovoltaici in particolare:

- contribuiscono alla riduzione della dipendenza energetica;
- riducono l'incertezza sui costi futuri dell'energia;
- garantiscono una riduzione dell'impatto ambientale e la sostenibilità dello sviluppo nel lungo periodo;
- costituiscono una opportunità di sviluppo a livello locale.

Le ragioni dell'importanza delle fonti rinnovabili nel panorama energetico mondiale risiedono:

- nel fabbisogno di energia stimato per i prossimi decenni;
- nella necessità di uno sviluppo eco-sostenibile e che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.
- risparmio energetico: con una riduzione del 20% rispetto al trend attuale;
- energia rinnovabile: il 20% dell'energia prodotta al 2020, deve essere ottenuta da fonte rinnovabile;
- le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 20% rispetto al 1990.

Nello scenario Comunitario l'Europa necessita di energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. L'energia è di importanza cruciale per i servizi essenziali di tutti i giorni, senza i quali niente può funzionare. Abbiamo bisogno di energia per l'illuminazione, il riscaldamento, i trasporti e la produzione industriale. E una volta soddisfatte le esigenze di base, l'energia ci serve anche per far funzionare elettrodomestici quali lavatrici, computer, televisori e altri, che utilizziamo quasi senza pensarci. Garantire l'approvvigionamento di tutta l'energia che ci occorre, a un prezzo economicamente accessibile, ora e in futuro, non è però così facile.

È d'obbligo sottolineare, come illustrato in premessa, che l'iniziativa in esame presenta aspetti innovativi ed unici che vanno a sommarsi agli indubbi vantaggi appena illustrati legati all'energia prodotta dai parchi fotovoltaici tradizionali.

4.2 Analisi della producibilità

In linea generale le perdite di sistema tengono conto di diversi fattori.

In prima analisi si considera l'efficienza percentuale del pannello ANaV.

L'efficienza dei pannelli fotovoltaici, al fine di avere dei riferimenti identici per tutti i produttori, viene calcolata alle condizioni **STC (Standard Test Condition)**, ovvero un irraggiamento di 1000 W/mq, temperatura di 25°C, distribuzione spettrale = 1,5.

Il rendimento di un pannello è la quantità di energia solare che un pannello riesce a convertire in energia elettrica per unità di superficie, ed è sempre il massimo rendimento alle condizioni STC di cui sopra.

Il valore dell'efficienza di un pannello ANaV è riportato in genere sul data-sheet del modulo, quindi è fornito dal produttore. È altresì semplice da calcolare conoscendo la potenza di picco e le sue dimensioni (si utilizzano le dimensioni del pannello comprese le cornici, in definitiva l'ingombro massimo del modulo).

La formula per il calcolo del rendimento del pannello è:

$$\text{Rendimento \%} = (\text{Potenza modulo} / \text{Superficie} / 1000) * 100$$

nel caso particolare in esame avremo:

$$\text{Rendimento \%} = (615 / 2,172 * 1,303 / 1000) * 100 = 21,73 \%$$

Altri fattori di perdita che il calcolo prende in considerazione sono:

- Perdita FV causa temperatura;
- Perdita per qualità modulo;
- Perdite ohmiche di cablaggio;
- Perdite nell'inverter;
- Perdite nell'inverter per superamento V_{max} ;

In relazione alle caratteristiche dell'impianto, al numero di moduli fotovoltaici (162.092), alla loro potenza unitaria, **615 Wp** (135.436 moduli) e **605 Wp** (26.656 moduli), all'irraggiamento previsto nell'area di impianto, dall'analisi condotta in PVGIS si è stimata una produzione di energia elettrica totale di circa **185,30 GWh/anno**, pari a circa 1.860 kWh / KW_p / anno.

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO, DELLE FASI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Come detto in premessa, scopo del progetto è la realizzazione di un impianto Agro-Naturalistico-Voltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza

complessiva di 99,42 MW, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ovvero:

- 1) linee MT interne di collegamento tra le unità di conversione/trasformazione, Shelter; in configurazione a stella;
- 2) linee MT in cavo interrato sino a una **Cabina di Raccolta (CdR)** ubicata all'interno dell'impianto, per la raccolta della potenza proveniente dagli Shelter;
- 3) linea MT in cavo interrato, dalla Cabina di Raccolta sino alla Sottostazione Elettrica Utente comprensiva di Stalli AT produttore 30/150 kV,
- 4) Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in cui avviene la raccolta dell'energia prodotta (in MT a 30 kV), la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV) alla futura SE TERNA 150 kV di Stornara.

In particolare la Sottostazione Elettrica Utente sarà connessa in aereo al futuro Smistamento Terna 150 kV di Stornara, tramite un sistema di sbarre AT a 150 kV che consentirà la connessione anche di altri produttori che condivideranno quindi lo stallo all'interno dello Smistamento Terna già autorizzato e di prossima realizzazione.

I principali componenti dell'impianto agrivoltaico sono:

- il generatore ANaV (moduli fotovoltaici) installati su strutture di sostegno in acciaio di tipo mobile (inseguitori) con relativi motori elettrici per la movimentazione, ancorate al suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno;
- le linee elettriche interrate di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivisi da un punto di vista elettrico in stringhe, ai quadri di parallelo stringa;
- i quadri di parallelo stringa, posizionati in prossimità degli inseguitori, all'interno di box;
- le linee elettriche interrate in bassa tensione in c.a. dai quadri di parallelo stringa di campo agli Shelter;
- gli Inverter centralizzati ed i trasformatori BT/MT, alloggiati all'interno degli Shelter prima detti. In particolare trattasi di apparecchiature prefabbricate e preassemblate in stabilimento dal fornitore;
- le linee elettriche MT interrate e relative apparecchiature di sezionamento all'interno delle aree in cui sono installati i moduli fotovoltaici, che collegano elettricamente tra gli Shelter alla Cabina di Raccolta;
- la Cabina di Raccolta, in cui viene raccolta tutta l'energia prodotta dall'impianto ANaV (proveniente dai 15 Shelter);
- il cavidotto interrato MT (di lunghezza pari a circa 15,5 km), per il trasferimento dell'energia prodotta dall'impianto ANaV (raccolta nella **CdR**) verso la SSE 30/150 kV;

➤ la Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in cui avviene la raccolta dell'energia prodotta (in MT a 30 kV), la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV) alla nuova stazione Elettrica Terna di smistamento a 150 KV, localizzata in agro di Stornara. Nella SSE sarà installato un trasformatore elevatore 30/150 kV.

L'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, raggruppati in stringhe (ovvero gruppi di 28 moduli collegati in serie tra loro, con tensione massima di stringa pari a circa 1.199,37), viene prima raccolta all'interno dei quadri di stringa. Da questi viene trasferita all'interno degli Shelter dove avviene:

- la conversione della corrente da continua in corrente alternata a 800 V – 50 Hz trifase;
- l'innalzamento di tensione sino a 30 kV.

Dagli Shelter, in configurazione a "stella", l'energia prodotta viene trasportata come detto nella **Cabina di Raccolta (Cdr)**, posizionata all'interno dell'impianto e per poi essere convogliata tramite linea in cavo interrato sempre a 30 kV, alla Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in cui avviene la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV) alla futura SE TERNA 150 kV.



Inquadramento generale dell'Impianto ANaV e delle opere di connessione alla RTN

La particolare struttura impiantistica precedentemente descritta dei pannelli installati nell'impianto ANaV, consente una forte elasticità di azione in campo agricolo sia in termini di accessibilità da parte dei macchinari che di scelta delle colture e delle metodologie di coltivazione. In aggiunta il posizionamento dei pannelli secondo file parallele e equidistanti consente di organizzare razionalmente i piani colturali e le rotazioni e/o successioni colturali.

Le colture che ci si prefigge di inserire negli ordinamenti colturali dell'impianto ANAV sono colture che, per definizione, danno una elevata remunerazione ad ettaro a fronte di forti richieste di manodopera. La loro natura di colture sarchiate ne impone la coltivazione a file che ben si adattano alla struttura a fasce dell'impianto ANAV così come la limitata crescita in altezza che consente di posizionarne alcune file anche sotto la parte saltuariamente ombreggiata dai pannelli fotovoltaici oscillanti. Non richiedono macchinari ingombranti che potrebbero danneggiare i pannelli.

Per risultare economicamente efficace la loro produzione deve avvenire, come nel caso del distretto agroalimentare di Cerignola, in distretti agricoli che abbiano già la filiera dotata di: approvvigionamento di materiale di propagazione (piantine), celle frigo, locali di lavorazione e sistemi di trasporto. Per la parte prettamente agronomica dell'intervento, si rimanda alla Relazione agronomica.

5.1 Fasi di lavorazione

La realizzazione dell'impianto prevede una serie articolata di lavorazioni, complementari tra di loro, che possono essere sintetizzate mediante una sequenza di dieci fasi, determinata dall'evoluzione logica, ma non necessariamente temporale.

1°fase - Riguarda la "predisposizione" del cantiere attraverso i rilievi sull'area e la realizzazione delle piste d'accesso alle aree del campo ANaV. Segue a breve l'allestimento dell'area di cantiere recintata, ed il posizionamento dei moduli di cantiere. In detta area sarà garantita una fornitura di energia elettrica e di acqua.

2°fase – Realizzazione delle strade interne all'impianto (perimetrali e trasversali alla direzione N-S) e piazzole antistanti le cabine elettriche;

3°fase – Scavi per le platee di fondazione delle cabine elettriche;

4°fase – Trasporto dei componenti di impianto (moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, cabine elettriche prefabbricate) posa in opera ed assemblaggio componenti interni;

5°fase – Tracciamento della posizione dei pali di sostegno delle strutture metalliche dei moduli fotovoltaici (tracker);

6°fase – Montaggio strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici mediante l'infissione diretta dei pali di sostegno delle stesse, a mezzo di idoneo mezzo battipalo;

7°fase – Realizzazione dei cavidotti interrati sia di **Media Tensione** a (**MT** a 30 kV), che di **Bassa Tensione** (**BT**);

8° fase - Montaggio moduli Fotovoltaici e collegamenti elettrici;

9° fase – Collaudi elettrici e Start Up dell’Impianto;

10° fase – Opere di ripristino e mitigazione ambientale: il trasporto a rifiuto degli inerti utilizzati per la realizzazione del fondo delle aree di lavoro e posa di terreno vegetale allo scopo di favorire l’inerbimento e comunque il ripristino delle condizioni *ex ante*

11° fase – Messa a dimora di siepi e reperimento di materiale vegetale per la riqualificazione delle fasce habitat

12° fase – Lavorazioni del terreno profonde propedeutiche alla successiva coltivazione (aree interne ed esterne)

13° fase – Operazioni di semina e/o messa a dimora delle colture perenni (carciofo e asparago), realizzazione degli impianti dei vigneti e delle fruttifere ed installazione delle arnie per apicoltura.

Parallelamente alle suddette fasi, si svolgeranno i lavori di costruzione della Sottostazione Elettrica Utente da realizzarsi in agro di *Stornara* (FG).

5.2 Cronoprogramma

Per la realizzazione dell’opera è previsto il seguente cronoprogramma di massima. In definitiva è previsto che la costruzione dell’impianto abbia una durata di 52 settimane, cioè 12 mesi, comprendendo il *commissioning* ovvero collaudi e prove abbiano una durata di circa 3 mesi, prima della connessione alla RTN.

Tale previsione è suscettibile di variazioni, conseguenti della reale forza lavoro che sarà disponibile in fase esecutiva di cantiere.

6. OPERE CIVILI E OPERE ELETTRICHE

6.1 OPERE CIVILI – IMPIANTO ANAV

6.1.1 Preparazione del sito

Sarà necessaria una pulizia propedeutica del terreno dalle graminacee e dalle piante selvatiche preesistenti o qualsiasi altro tipo di coltura arborea.

In generale gli interventi di spianamento e di livellamento, dovendo essere ridotti al minimo, saranno ottimizzati in fase esecutiva e quindi di Direzione Lavori.

6.1.2 Area di Cantiere

Durante le fasi di costruzione dell'Impianto, è prevista un'area di dimensioni pari a 1 ha, la cui funzione sarà quella di area di stoccaggio dei moduli. Adiacentemente ad essa sarà realizzata un'area logistica per i baraccamenti e gli uffici (v. elaborato 18a).


6.1.3 Area Logistica di Cantiere

L'area Logistica di cantiere avrà una estensione di 5.000 m² (50 m x 100 m). Ospiterà moduli prefabbricati per (vedi immagine e tabella sotto riportata) (v. elaborato 18a):


1	Modulo prefabbricato adibito a sala riunioni (6x2.5x2.5m)
2-3-4	Moduli prefabbricati adibiti ad uffici (5x2.5x2.5m)
5	Modulo prefabbricato adibito a spogliatoio (5x2.5x2.5m)
6	Modulo prefabbricato adibito a refettorio (5x2.5x2.5m)
7	Modulo bagni attrezzato con 4 docce, 2 lavabi e 3 WC (6x2.5x2.5m)
8	Modulo bagni attrezzato con 4 docce, 2 lavabi e 3 WC (6x2.5x2.5m)
9	Pozzo nero

N.B.

- n.3 turche da cantiere saranno di volta in volta ubicate in posizione diverse a seconda delle esigenze
- n.2 moduli prefabbricati (5x2.5x2.5m) saranno posizionati in prossimità dell'area di costruzione della SSE ed adibiti uno ad ufficio e l'altro a refettorio / riposo
- n. 1 turca da cantiere sarà posizionata in prossimità dell'area di costruzione della SSE



6.1.4 Realizzazione strade interne



La viabilità interna all'impianto ANaV, come indicato negli elaborati di progetto, sarà costituita da una strada perimetrale interna alla recinzione e da una strada che attraversa da nord a sud l'impianto. Avranno rispettivamente una larghezza pari a 5 e 10 metri. Dal punto di vista strutturale, tale strada consisterà in una massicciata tipo "**MACADAM**". Si prevede quindi:

- scoticamento superficiale per una profondità massima di 20 cm;
- posa di strato di base costituito da materiale lapideo proveniente da cave di prestito o scavi di cantiere, per uno spessore di 20 cm – pezzatura 70-100 mm;

- c) posa di uno strato superiore a formare il piano viabile, in misto di cava per uno spessore di 10 – pezzatura 0-20 mm.

In base alla tipologia del terreno di sottofondo riscontrato, potrebbe essere necessario l'utilizzo di telo di geo-tessuto ad ulteriore rinforzo del sottofondo, così da evitare cedimenti al passaggio dei mezzi di servizio, e crescita di erbe infestanti durante la fase di esercizio dell'impianto.

Il materiale di cui ai punti a) e b), potrà essere rinvenuto direttamente in sito durante le fasi di scavo per la posa delle Cabine di Campo. La natura del terreno su cui sorgerà il sito infatti, presenta una elevata percentuale a componente rocciosa, costituita in alcune zone oltre che da roccia "sciolta", anche da banchi di roccia affiorante.

Tale materiale potrà quindi essere riutilizzato, previa caratterizzazione, per la costituzione delle fondazioni stradali.

Ciò consentirà di ridurre notevolmente l'apporto di materiale da cave di prestito, riducendo così anche i costi dell'intero progetto.

Le strade perimetrali e quelle interne, seguiranno l'andamento orografico attuale, che di per se risulta pressoché pianeggiante. Avranno uno sviluppo totale di 7.680 m.

6.1.5 Realizzazione di trincee e cavidotti – rete BT e MT interna

Rete BT

Gli scavi (trincee) a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi di Bassa Tensione tra i Quadri di Parallelo Stringhe e le *Power Station* (gruppi conversione/trasformazione), avranno ampiezza pari a 40 cm e profondità pari 0,8 m.

La rete BT si svilupperà per un totale di circa 12.165 m.

Rete MT

Come detto gli Shelter saranno collegati alla Cabina di Raccolta in configurazione a "stella", quindi da ciascuno di essi partirà una linea MT (da 50 mm²) che si atterrerà al Quadro MT nella CdR. Saranno effettuati due scavi principali, uno avente larghezza variabile da 40 a 90 cm e profondità pari a 1,5 m (per accogliere un massimo 9 terne di cavi MT), ed uno avente larghezza variabile da 40 a 60 cm e profondità pari a 1,50 m (per accogliere un massimo di 6 terne di cavi MT).

La rete MT così descritta, si svilupperà su complessivi 3.000 m circa di scavo.

6.1.6 Realizzazione scavo per cavidotto di vettoriamento

Il cavidotto di vettoriamento MT per il collegamento della CdR di Impianto (*Cabina di Raccolta*), avrà una lunghezza di circa 15,5 km. Percorrerà sia strade asfaltate che strade sterrate, nonché tratti di terreno vegetale. In particolare "correrà" per:

- 11.300 m circa su strade asfaltate, cioè la SP83, la Strada Comunale della Via Vecchia Cerignola, la Strada vicinale Cenerata, la SP 88, la Strada Comunale Capolongo, la Strada vicinale Capolongo;
- 3.800 m circa su strade locali sterrate;
- 200 m circa su terreno.

Lo scavo in trincea a cielo aperto, avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza di 110 cm;
- profondità di 1,20 m.


Le terne di cavi saranno posate direttamente sul fondo dello scavo, poiché i cavi saranno del tipo "AirBag", cioè dotati di fabbrica protezione meccanica contro lo schiacciamento. Il riempimento della trincea sarà effettuato con lo stesso materiale rinveniente dagli scavi, precedentemente accantonato sul bordo dello stesso scavo.

6.1.7 Realizzazione recinzione perimetrale e cancelli


La recinzione dell'impianto sarà realizzata con pannelli di rete metallica a maglia sciolta 50x200 mm, di lunghezza pari a 2 m ed altezza di 2 m, per assicurare un'adeguata protezione dalla corrosione il materiale sarà zincato e rivestito con PVC di colore verde, per una lunghezza totale di 5.375 m. I pannelli saranno fissati a paletti di acciaio anche essi con colorazione verde. I paletti saranno infissi nel terreno e bloccati da piccoli plinti in cemento (dimensioni di riferimento 40x40x40 cm) completamente annegati nel terreno e coperti con terreno vegetale. Alcuni paletti saranno poi opportunamente controventati.

Alcuni dei moduli elettrosaldati saranno rialzati in modo da lasciare uno spazio verticale di 30 cm circa tra terreno e recinzione, per permettere il movimento interno-esterno (rispetto l'area di impianto) della piccola fauna.

I cancelli saranno realizzati in acciaio zincato anch'essi grigliati e sostenuti da paletti in tubolare di acciaio.



Recinzione e cancello



Tipologico di pannello per recinzione perimetrale

La recinzione tipo presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- **DIMENSIONI**

- Maglia 50x200 mm;
- Tondo diametro 5 mm;
- Larghezza mm 2000;
- Maglie mm 150 x 50;
- Diametro dei fili verticali mm 5 e orizzontali mm 6.

- **MATERIALE**

- Acciaio S235Jr EN 10025 – zincato secondo la Norma EN 10244-2;

- **RIVESTIMENTO**

- Verniciatura con poliestere;

- **COLORE**

- Verde RAL 6005.

In fase di progettazione esecutiva le caratteristiche della recinzione potrebbero subire modifiche. L'impianto sarà dotato di un cancello carrabile per ognuno dei 6 lotti di terreni. Il cancello sarà costituito da 2 pilastri in acciaio zincato a sostegno della struttura. I pilastri saranno ancorati ad una trave di fondazione sulla quale sarà anche posizionato il binario per lo scorrimento dello stesso cancello.

Al di fuori della recinzione sarà installata una siepe perimetrale di altezza pari a quella della stessa recinzione, il cui scopo è quello di mitigare l'impatto visivo. Nei punti in cui è presente vegetazione spontanea esistente, la siepe potrebbe essere non installata.

6.1.8 Realizzazione del sistema di illuminazione e videosorveglianza

Video sorveglianza

L'accesso all'area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema di Sistema integrato Anti-intrusione composto da:

- N. 135 telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 40 m circa così suddivisi:
Queste saranno installate su pali in acciaio zincato di altezza pari a m 3,50 ed ancorati su opportuno pozzetto di fondazione porta palo e cavi;
- cavo *alfa* con anime magnetiche, collegato a sensori microfonic, aggraffato alle recinzioni a media altezza, e collegato alla centralina d'allarme in cabina;
- barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di cabina e del cancello di ingresso;
- N.1 badge di sicurezza a tastierino, per accesso alla cabina;
- N.1 centralina di sicurezza integrata installata in cabina.

I sistemi appena elencati funzioneranno in modo integrato.

Il cavo *alfa* sarà in grado di rilevare le vibrazioni trasmesse alla recinzione esterna in caso di tentativo di scavalco o danneggiamento.

Le barriere a microonde rileveranno l'accesso in caso di scavalco o effrazione nelle aree del cancello e/o della cabina. Le telecamere saranno in grado di registrare oggetti in movimento all'interno del campo, anche di notte; la centralina manterrà in memoria le registrazioni.

I badge impediranno l'accesso alla cabina elettrica e alla centralina di controllo ai non autorizzati. Al rilevamento di un'intrusione, da parte di qualsiasi sensore in campo, la centralina di controllo, alla quale saranno collegati tutti i sopradetti sistemi, invierà una chiamata alla più vicina stazione di polizia e al responsabile di impianto tramite un combinatore telefonico automatico e trasmissione via antenna *gsm*.

Illuminazione

L'impianto di illuminazione sarà costituito da 2 sistemi:

- Illuminazione perimetrale
- Illuminazione esterno cabina

Tali sistemi sono di seguito brevemente descritti.

Illuminazione perimetrale

- Tipo lampada: Proiettori LED, Pn = 250W
- Tipo armatura: proiettore direzionabile
- Numero lampade: 270;
- Numero palificazioni: 135;
- Funzione: illuminazione stradale notturna e anti-intrusione;
- Distanza tra i pali: circa 40 m.

Illuminazione esterno cabine

- Tipo lampade: Proiettori LED - 40W;
- Tipo armatura: corpo Al pressofuso, forma ogivale;
- Numero lampade: 4;
- Modalità di posa: sostegno su tubolare ricurvo aggraffato alla parete. Posizione agli angoli di cabina;
- Funzione: illuminazione piazzole per manovre e sosta.

Il suo funzionamento sarà esclusivamente legato alla sicurezza dell'impianto. Ciò significa che qualora dovesse verificarsi un'intrusione durante le ore notturne, il campo verrà automaticamente illuminato a giorno dai proiettori a led, installati sugli stessi pali montanti le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Quindi sarà a funzionamento discontinuo ed eccezionale. Inoltre la direzione di proiezione del raggio luminoso, sarà verso il basso, senza quindi oltrepassare la linea dell'orizzonte o proiettare la luce verso l'altro.

Da quanto appena esposto si può evincere che detto impianto di illuminazione è conforme a quanto riportato all'art.6 della L.R. N.15/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", ed in particolare al comma 1, lettere a), b), e) ed f).

6.1.9 Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici

Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno costituite da inseguitori (tracker) monoassiali, ovvero strutture di sostegno mobili che nell'arco della giornata "inseguono" il movimento del sole orientando i moduli fotovoltaici su di essi installati da est a ovest, con range di rotazione completo del tracker da est a ovest è pari a 110° ($-55^\circ/+55^\circ$), come indicato in figura.

I moduli fotovoltaici saranno installati sull'inseguitore su una sola fila con configurazione *portrait* (verticale rispetto l'asse di rotazione del tracker).

Il numero dei moduli posizionati su un inseguitore è variabile. Nell'impianto in progetto avremo inseguitori da 28.

Tracker	Pot. Mod. (W)	N° moduli	Pot. Tracker (kWp)
<i>Tracker 28 mod</i>	615	28	17,22
<i>Tracker 28 mod</i>	605	28	16,94


Ciascun tracker monofila si muove in maniera indipendente rispetto agli altri poiché ognuno è dotato di un proprio motore. La movimentazione dei tracker nell'impianto ANaV è controllata da un software che include un algoritmo di backtracking per evitare ombre reciproche tra file adiacenti. Quando l'altezza del sole è bassa, i pannelli ruotano dalla loro posizione ideale di inseguimento per evitare l'ombreggiamento reciproco, che ridurrebbe la potenza elettrica delle stringhe. L'inclinazione non ideale riduce la radiazione solare disponibile ai pannelli fotovoltaici, ma aumenta l'output complessivo dell'impianto, in quanto globalmente le stringhe fotovoltaiche sono esposte in maniera più uniforme all'irraggiamento solare.

Da un punto di vista strutturale il tracker è realizzato in acciaio da costruzione in conformità agli Eurocodici, con maggior parte dei componenti zincati a caldo. I tracker possono resistere fino a velocità del vento di 55 km/h, ed avviano la procedura di sicurezza (ruotando fin all'angolo di sicurezza) quando le raffiche di vento hanno velocità superiore a 50 km/h. L'angolo di sicurezza non è zero (posizione orizzontale) ma un angolo diverso da zero, per evitare instabilità dinamico ovvero particolari oscillazioni che potrebbero danneggiare i moduli ed il tracker stesso.


Per quanto attiene le fondazioni i tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. La profondità standard di infissione è di 1,5 m, tuttavia in fase esecutiva in base alle caratteristiche del terreno ed ai calcoli strutturali tale valore potrebbe subire modifiche che tuttavia si prevede siano non eccessive. La scelta di questo tipo di inseguitore evita l'utilizzo di cemento e minimizza i movimenti terra per la loro installazione.




Palo del tracker infisso nel terreno



Prospetto frontale e pianta del Tracker



Prospetto all'inclinazione massima



Prospetto laterale del Tracker in posizione orizzontale

6.1.10 Regimazione idraulica

Per la realizzazione dell'impianto:

- 1) non saranno realizzati movimenti del terreno (scavi o riempimenti);
- 2) le strade perimetrali ed interne saranno realizzate con materiale inerte semi permeabile e saranno mantenute alla stessa altezza del piano di campagna esistente
- 3) la recinzione sarà modulare con pannelli a maglia elettrosaldata, alcuni moduli saranno rialzati di circa 30 cm rispetto al piano di campagna

Questi accorgimenti progettuali non genereranno alterazioni piano altimetrici e permetteranno il naturale deflusso delle acque meteoriche. Ad ogni modo, qualora in alcuni punti lo si ritenga necessario la regimazione delle acque meteoriche verrà garantita attraverso la realizzazione di fossi di guardia lungo le strade o di altre opere quali canalizzazioni passanti sotto il piano stradale. Gli Shelter saranno leggermente rialzati rispetto al piano di campagna, tuttavia occupano una superficie di circa 32 m² e pertanto si ritiene che non possano in alcun modo ostacolare il naturale deflusso delle acque.

6.2 OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE (30/150)

6.2.1 Preparazione del sito

Sarà necessaria una pulizia propedeutica del terreno dalle graminacee e dalle piante selvatiche preesistenti o qualsiasi altro tipo di coltura arborea. Successivamente si procederà ad uno scoticamento generale dell'area per una profondità di 30 cm circa, in modo tale da rimuovere la

coltre di terreno vegetale che sarà accantonata in cantiere per essere poi riutilizzata nell'ambito dei ripristini a fine costruzione o per sistemazioni fondiarie senza alterare la morfologia dei terreni circostanti.

6.2.2 Area apparecchiature elettromeccaniche

L'area al di sotto delle apparecchiature elettromeccaniche, sarà costituita da ghiaietto calcareo con pezzatura tra 0,5 e 4 cm.

Le apparecchiature elettromeccaniche saranno montate su strutture metalliche prefabbricate, a loro volta ancorate su strutture in c.a. per il cui pre-dimensionamento e calcolo si rimanda alla *Relazione di Calcolo delle Strutture*.

6.2.3 Realizzazione strade interne e piazzali

Il piazzale interno della Sottostazione Elettrica Utente sarà asfaltato e costituito da:

- geotessuto di rinforzo, con sovrapposizione minima dei "fogli" pari a 20 cm;
- strato di fondazione stradale costituito da misto granulometrico stabilizzato – spessore 30 cm;
- strato di base costituito da aggregati naturali o artificiali riciclati – spessore 10 cm;
- strato di collegamento (binder) costituito da materiale bituminoso aperto – spessore 7 cm;
- tappetino stradale costituito da materiale bituminoso chiuso – spessore 3 cm.

La posa in opera del materiale sarà effettuata con una corretta umidificazione ed un adeguato costipamento, preceduto, se necessario, da un mescolamento per evitare la segregazione. La posa in sottofondo sarà preceduta da accurata costipazione del terreno in sito.


La sagoma trasversale del piazzale sarà realizzata con pendenza verso i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

6.2.4 Realizzazione di trincee e cavidotti – rete MT interna e AT esterna.

Gli scavi (trincee) a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi di Media Tensione che compreso quelli si attesteranno ai quattro Trasformatori MT/AT da 25 MVA ognuno, avranno una ampiezza variabile in relazione al numero di terne che dovranno essere posate (da 40 a 60 cm), ed avranno profondità minima di 1,2 m, per i cavi AT 1,5 m.

6.2.5 Realizzazione recinzione perimetrale e cancello

La recinzione dalla Sottostazione sarà del tipo a "pettine" cioè costituita da elementi prefabbricati in cemento incastrati su un cordolo di altezza pari a 50 cm, e fondati su plinti in cemento armato opportunamente dimensionati.



Il cancello carrabile, avente larghezza pari a 6,50 m, scorrerà su un binario annegato in un cordolo in c.a. avente dimensioni di circa 50 cm di larghezza e 50 cm di altezza, in continuità con la fondazione della recinzione prima detta.

La Sottostazione sarà dotata anche di un cancello pedonale di ampiezza pari a 1,20 m.

6.2.6 Realizzazione del sistema di illuminazione e videosorveglianza

Video sorveglianza

L'accesso all'area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema di Sistema integrato Anti-intrusione composto da:

- N. 10 telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 30 m circa così suddivisi:

Queste saranno installate su pali in acciaio zincato di altezza pari a m 3,50 ed ancorati su opportuno pozzetto di fondazione porta palo e cavi;

- cavo *alfa* con anime magnetiche, collegato a sensori microfonic, aggraffato alle recinzioni a media altezza, e collegato alla centralina d'allarme in cabina;
- barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di cabina e del cancello di ingresso;

- N.1 badge di sicurezza a tastierino, per accesso alla cabina;
- N.1 centralina di sicurezza integrata installata in cabina.

I sistemi appena elencati funzioneranno in modo integrato.

Il cavo *alfa* sarà in grado di rilevare le vibrazioni trasmesse alla recinzione esterna in caso di tentativo di scavalco o danneggiamento.

Le barriere a microonde rileveranno l'accesso in caso di scavalco o effrazione nelle aree del cancello e/o della cabina. Le telecamere saranno in grado di registrare oggetti in movimento all'interno del campo, anche di notte; la centralina manterrà in memoria le registrazioni.

I badges impediranno l'accesso alla cabina elettrica e alla centralina di controllo ai non autorizzati. Al rilevamento di un'intrusione, da parte di qualsiasi sensore in campo, la centralina di controllo, alla quale saranno collegati tutti i sopradetti sistemi, invierà una chiamata alla più vicina stazione di polizia e al responsabile di impianto tramite un combinatore telefonico automatico e trasmissione via antenna *gsm*.

Illuminazione

L'impianto di illuminazione sarà costituito da 2 sistemi:

- Illuminazione perimetrale
- Illuminazione esterno cabina

Tali sistemi sono di seguito brevemente descritti.

Illuminazione perimetrale

- Tipo lampada: Proiettori LED, Pn = 250W
- Tipo armatura: proiettore direzionabile
- Numero lampade: 20;
- Numero palificazioni: 10;
- Funzione: illuminazione stradale notturna e anti-intrusione;
- Distanza tra i pali: circa 30 m.

Illuminazione esterno fabbricato servizi e magazzini

- Tipo lampade: Proiettori LED - 40W;
- Tipo armatura: corpo Al pressofuso, forma ogivale;
- Numero lampade: 4;
- Modalità di posa: sostegno su tubolare ricurvo aggraffato alla parete. Posizione agli angoli di cabina;

- Funzione: illuminazione piazzole per manovre e sosta.

Il suo funzionamento sarà esclusivamente legato alla sicurezza dell'impianto. Ciò significa che qualora dovesse verificarsi un'intrusione durante le ore notturne, il campo verrà automaticamente illuminato a giorno dai proiettori a led, installati sugli stessi pali montanti le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Quindi sarà a funzionamento discontinuo ed eccezionale. Inoltre la direzione di proiezione del raggio luminoso, sarà verso il basso, senza quindi oltrepassare la linea dell'orizzonte o proiettare la luce verso l'altro.

Da quanto appena esposto si può evincere che detto impianto di illuminazione è conforme a quanto riportato all'art.6 della L.R. N.15/05 "*Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*", ed in particolare al comma 1, lettere a), b), e) ed f).

6.2.7 Edificio Locale Tecnico

All'interno dell'area della SSE sarà realizzato un edificio in cui prenderanno posto i seguenti locali tecnici:

- Locale Sala controllo e Sala Quadri BT
- Locale Sala Quadri MT

L'edificio avrà dimensioni complessive di 21,0 x 4,50 m= 94,50 m² ed altezza fuori terra di 3,30 m. Le fondazioni dell'edificio saranno realizzate in cemento armato così come lo scheletro portante costituita da pilastri e solai.

6.2.8 Regimentazione Idraulica

All'interno della Sottostazione sarà realizzato un sistema di regimentazione delle acque meteoriche costituito da una rete idrica interrata che afferirà ad una vasca di trattamento. In particolare verrà realizzato un sistema integrato per la raccolta ed il trattamento delle *acque di prima pioggia* (per la cui trattazione specifica e pre-dimensionamento si rimanda alla *Relazione di Calcolo Preliminare degli Impianti*).

6.3 OPERE ELETTRICHE IMPIANTO ANAV

6.3.1 Architettura elettrica dell'Impianto

Da un punto di vista elettrico il generatore ANaV è costituito da stringhe. Una stringa è formata da 28 moduli collegati in serie, pertanto la tensione di stringa è data dalla somma delle tensioni a vuoto dei singoli moduli, mentre la corrente di stringa coincide con la corrente del singolo modulo.

Moduli per stringa	V _{mp} (V)	I _{mp} (A) - STC	Tensione stringa
28	34,6	17,49	1.199,37 V

Ciascun Tracker monterà 28 moduli, quindi una singola stringa.

L'energia elettrica prodotta a 550 V in c.c. dai generatori fotovoltaici (moduli) viene prima raccolta in dei Quadri di Parallelo Stringhe posizionati in campo in prossimità delle strutture di sostegno dei moduli e quindi convogliata presso i gruppi di conversione/trasformazione (Shelter), all'interno dei quali avviene dapprima la conversione della corrente da c.c. a c.a. (per mezzo di un inverter centralizzato da 6.628 kVA) e successivamente l'innalzamento di tensione da 0,55 kV a 30 kV (per mezzo di un trasformatore MT/BT). Da qui, l'energia sarà trasportata verso una Cabina di Raccolta, ubicata anch'essa all'interno delle aree di impianto.

Da ciascun Shelter quindi, partirà una linea in Media Tensione verso la Cabina di Raccolta (CdR), originando così un collegamento di tipo a "stella". Dalla Cabina di Raccolta l'energia sarà convogliata in una Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV (di nuova realizzazione), da ubicarsi nel Comune di Stornara, in prossimità della futura Stazione Elettrica Terna 150/380 kV. Il collegamento alla Sottostazione Elettrica Utente, avverrà tramite una linea elettrica interrata a 30 kV avente lunghezza di circa 15,5 km.

Nelle tabelle di seguito riportate il dettaglio per ciascuno degli Shelter/Inverter.

IMPIANTO SAN GIOVANNI IN FONTE INVERTER 1								
Tracker Type	N° Strings/Tracker	N° PV Panels/Tracke	Tracker quantity	Total N° strings	QP	Totale N° PV Panels	Peak Power (kWp)	Nominal Power (kVA)
Trck 28 PV M	1	28	384	384	16	10.752	6.612,48	6.628
Total			384	384		10.752	6.612,48	

IMPIANTO SAN GIOVANNI IN FONTE INVERTER 2								
Tracker Type	N° Strings/Tracker	N° PV Panels/Tracke	Tracker quantity	Total N° strings	QP	Totale N° PV Panels	Peak Power (kWp)	Nominal Power (kVA)
Trck 28 PV M	1	28	384	384	16	10.752	6.612,48	6.628
Total			384	384		10.752	6.612,48	

IMPIANTO SAN GIOVANNI IN FONTE INVERTER 3								
Tracker Type	N° Strings/Tracker	N° PV Panels/Tracke	Tracker quantity	Total N° strings	QP	Totale N° PV Panels	Peak Power (kWp)	Nominal Power (kVA)
Trck 28 PV M	1	28	384	384	16	10.752	6.612,48	6.628
Total			384	384		10.752	6.612,48	

IMPIANTO SAN GIOVANNI IN FONTE INVERTER 4								
Tracker Type	N° Strings/Tracker	N° PV Panels/Tracke	Tracker quantity	Total N° strings	QP	Totale N° PV Panels	Peak Power (kWp)	Nominal Power (kVA)
Trck 28 PV M	1	28	384	384	16	10.752	6.612,48	6.628
Total			384	384		10.752	6.612,48	

IMPIANTO SAN GIOVANNI IN FONTE									
Tracker Type	PV Panel Power	N° Strings/Tracker	N° PV Panels/Tracke	Tracker quantity	Total N° strings	QP	Totale N° PV Panels	Peak Power (kWp)	Nominal Power (kVA)
Trck 28 PV M	615	1	28	4.837	4.837	231	135.436	83.293,14	99.420
Trck 28 PV M	605	1	28	952	952		26.656	16.126,88	
Total				5.789	5.789		135.436	99.420,02	


In estrema sintesi l'Impianto sarà composto da:

- a. **162.092 moduli fotovoltaici** in silicio monocristallino (collettori solari) di potenza massima unitaria pari a 615 Wp e 605 Wp, installati su inseguitori monoassiali da 28 moduli. In particolare saranno installati 135.436 moduli da 615 Wp e 26.656 moduli da 605 Wp;
- b. **5.789 stringhe**, ciascuna costituita da 28 moduli da 615 Wp o 605 Wp ciascuno, collegati in serie. Tensione di stringa 1.199,37 V e corrente di stringa 17,49 A;
- c. **15 Shelter prefabbricati** contenenti il gruppo conversione/trasformazione, quindi per ciascuno di essi:
 - **1 Inverter centralizzato da 6.628 kVA**; a ciascuno di essi afferiranno un massimo di 24 stringhe;
 - **1 trasformatore BT/MT** con potenza massima pari a 7.186 kVA;
- d. **Una Cabina di Raccolta**, in cui viene raccolta tutta l'energia prodotta dall'impianto ANaV proveniente dai 15 cabinati Shelter prima detti;
- e. **linea MT in cavo interrato**, per il trasporto dell'energia dalla **Cabina di Raccolta** sino ad una Sottostazione Elettrica Utente (SSE) 30/150 kV, che sarà realizzata nei pressi della futura Stazione Elettrica Terna 150 kV Stornara.
- f. **Una Sottostazione Elettrica Utente** in cui avviene la raccolta dell'energia prodotta (in MT a 30 kV), la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV). In essa saranno installati quattro trasformatori elevatori di Tensione 30/150 kV, con potenza ognuno pari a 25 MVA, munito di variatore di rapporto sotto carico (150+/- 10 x 1,25%), gruppo vettoriale YNd11, esercito con il centro stella lato AT non collegato a terra;
- g. Gruppi di Misura (GdM) dell'energia prodotta, a loro volta costituiti dagli Apparecchi di Misura (AdM) e dai trasduttori di tensione (TV) e di corrente (TA). Particolare rilievo assumono a tal proposito il punto di installazione degli AdM, il punto e le modalità di prelievo di tensione e corrente dei relativi TA e TV, la classe di precisione dei singoli componenti del GdM;
- h. Apparecchiature elettriche di protezione e controllo BT, MT, AT, ed altri impianti e sistemi che rendono possibile il sicuro funzionamento dell'intera installazione e le comunicazioni al suo interno e verso il mondo esterno;
- i. Apparecchiature di protezione e controllo dell'intera rete MT e AT;

- j. **Area per condivisione stallo di consegna**, costituita da **sbarre AT a 150 kV**, apparecchiature elettromeccaniche e palo "gatto" per la connessione in aereo alla futura Stazione di Smistamento Terna 150 kV di Stornara.

6.3.2 Moduli fotovoltaici – caratteristiche dimensionali e prestazionali

I moduli fotovoltaici che si prevede utilizzare, saranno in silicio monocristallino di potenza pari a 605 e 615 Wp. Avranno dimensioni pari a 2.172 x 1.303 x 35 mm.





Power Tolerance- P_{MAX} (W)	0 ~ +5				
Maximum Power Voltage- V_{MPP} (V)	33.8	34.0	34.2	34.4	34.6
Maximum Power Current- I_{MPP} (A)	17.31	17.35	17.40	17.44	17.49
Open Circuit Voltage- V_{oc} (V)	40.9	41.1	41.3	41.5	41.7
Short Circuit Current- I_{sc} (A)	18.37	18.42	18.47	18.52	18.57
Module Efficiency η_m (%)	20.7	20.8	21.0	21.2	21.4

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Maximum Power- P_{MAX} (Wp)	443	447	451	454	458
Maximum Power Voltage- V_{MPP} (V)	31.5	31.7	31.9	32.0	32.2
Maximum Power Current- I_{MPP} (A)	14.05	14.09	14.13	14.18	14.22
Open Circuit Voltage- V_{oc} (V)	38.5	38.7	38.9	39.1	39.3
Short Circuit Current- I_{sc} (A)	14.81	14.85	14.88	14.92	14.96

NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.



(Nel Datasheet del modulo di progetto sono riportate le curve riferite al modulo di 590 Wp)

TEMPERATURE RATINGS

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	43°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P_{MAX}	- 0.34%/°C
Temperature Coefficient of V_{oc}	- 0.25%/°C
Temperature Coefficient of I_{sc}	0.04%/°C

(Do not connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in parallel connection)

MAXIMUM RATINGS

Operational Temperature	-40~+85°C
Maximum System Voltage	1500V DC (IEC)
Max Series Fuse Rating	30A

WARRANTY

- 12 year Product Workmanship Warranty
- 25 year Power Warranty
- 2% first year degradation
- 0.55% Annual Power Attenuation

(Please refer to product warranty for details)

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per 40' container: 512pieces

6.3.3 Gruppi di conversione/trasformazione (Shelter)

Come detto l'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, arriverà dapprima ai quadri di parallelo stringhe, per poi essere convogliata all'interno di cabinati prefabbricati e preassemblati dal fornitore, contenenti il gruppo conversione/trasformazione costituito da 1 Inverter centralizzato ed un trasformatore BT/MT, oltre a tutti i sistemi di protezione di impianto.

Il gruppo così definito, sarà costituito da 3 Cabinati, 2 da 10' ed 1 da 20'



Gruppo conversione/trasformazione (Shelter 2x10' e 1x20')

Nel caso in esame è prevista l'installazione di 15 gruppi come sopra descritto, per una potenza nominale massima lato AC di 99.420 kVA.

Come detto a ciascun gruppo arriverà un massimo di 24 stringhe. Ogni stringa ha una potenza pari a 17,22 kWp o 16.94 kWp, in funzione della potenza del modulo (615 Wp x 28 moduli o 605 Wp x 28 moduli), per una potenza massima in ingresso, lato DC di ogni Inverter, pari a massimo 482,16 kW o 406,56 kWp.

6.3.4 Cabina di Raccolta CdR

La *Cabina di Raccolta*, di ingombro massimo pari a (L, H, p) 25,00 x 3,00 x 4,00 m, raccoglie l'energia prodotta dall'impianto e raccolta all'interno degli Shelter.

Da questa, sempre tramite una linea in cavo interrata a 30 kV, l'energia verrà convogliata alla Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, per la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV).

All'interno del locale troverà alloggiamento l'armadio di media tensione costituito da:

- N. 15 scomparti per l'arrivo delle linee dagli Shelter, costituiti da sezionatori motorizzati isolati in aria, con involucro metallico 24 kV;
- N. 4 scomparti partenza linea con sezionatore di terra (risalita cavi con involucro metallico 24 kV) per la partenza verso la Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV.

All'interno degli scomparti arrivo linee "IM", sono installati gli interruttori 3x630 A – 24 kV isolato in SF6 DG all'interno di scomparto metallico, su cui agiscono:

- la protezione generale PG del tipo SEPAM S41 con protezioni 50/51, 50N/51N, 67N;
- la protezione di interfaccia PI del tipo THYTRONIC NV 10P, con protezioni 27, 59, 81S max, 81s min, 59 Vo.



Tipico Cabina prefabbricata monoblocco

6.3.5 Cavidotto MT di Vettoriamento MT

Come detto il cavidotto di vettoriamento MT per il collegamento della **CdR** di Impianto (**Cabina di Raccolta**), avrà una lunghezza di circa 15,5 km. Percorrerà sia strade asfaltate che strade sterrate, nonché tratti di terreno vegetale. In particolare "correrà" per:

- 11.300 m circa su strade asfaltate, cioè la SP83, la Strada Comunale della Via Vecchia Cerignola, la Strada vicinale Cenerata, la SP 88, la Strada Comunale Capolongo, la Strada vicinale Capolongo;
- 3.800 m circa su strade locali sterrate;
- 200 m circa su terreno.

Sarà costituito da 4 terne di cavi MT a 30 kV, di sezione pari a 500 mm². A scopo cautelativo si assume, per le lunghezze, una tolleranza positiva, che portano ad una lunghezza totale per ciascuna terna di cavi pari a circa 15.944 m, come specificato nella tabella che segue.

Cavidotto esterno di vettoriamento									
Tratti	Potenza cumulata (kWp)	Tensione (kV)	Corrente (A)	Sezione (mm ²)	Portata	Lunghezza CAD (m)	5%	Ingr. in Cabina (m)	Stima finale (m)
CdR - SSE	99.686,58	30,00	1.957,62						
Linea 1	24.921,65	30,00	489,41	500,00	636 A	15.175	15.933,75	10,00	15.943,75
Linea 2	24.921,65	30,00	489,41	500,00	636 A	15.175	15.933,75	10,00	15.943,75
Linea 3	24.921,65	30,00	489,41	500,00	636 A	15.175	15.933,75	10,00	15.943,75
Linea 4	24.921,65	30,00	489,41	500,00	636 A	15.175	15.933,75	10,00	15.943,75

6.4 OPERE ELETTRICHE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE (30/150)

L'energia prodotta dall'impianto ANaV viene raccolta nella **CdR** e convogliata verso la Sottostazione Elettrica Utente (tramite linea interrata MT a 30 kV), dove è effettuata la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna dell'energia. La SSE sarà ubicata in prossimità della futura Stazione Elettrica Terna di Stornara e collegata ad essa in cavo.

Si prevede che la SSE occupi complessivamente una superficie di 5.060 m² (110 x 46 m).

Il collegamento al nodo della RTN avverrà in aereo tramite la realizzazione di un sistema di sbarre AT a 150 kV, che si atterrerà da una parte allo stallo Utente all'interno della SSE, e dall'altro allo stallo di consegna del futuro Smistamento TERNA di Stornara. Il sistema di Sbarre a 150 kV, sarà predisposto per la connessione anche di altri Utenti Produttori, che quindi condivideranno il punto di consegna dell'energia prodotta dai loro impianti.

Al suo interno saranno realizzati:

- Un edificio servizi, ospitante la sala Quadri MT, la Sala Quadri BT e Sala Controllo;
- 4 stalli AT/MT, ognuno con trasformatore elevatore di Tensione BT/MT da 25 MVA e apparecchiature elettromeccaniche come dettagliato negli elaborati grafici dedicati alla SSE Utente.

6.4.1 Quadro MT

Sarà installato in apposito locale nell'ambito dell'edificio facente parte della SSE Utente, si compone di:

- interruttori Linee in arrivo – dalla CdR (impianto ANaV);
- protezione trasformatore ausiliari;
- interruttore generale;
- sezionatore;
- partenza linee per trasformatore MT/AT (150/30 kV);

- scomparto misure/ TV sbarra.

Si tratta di un quadro MT 36 kV di tipo protetto (più una risalita sbarre). Per quanto riguarda il trasformatore dei Servizi Ausiliari (SA) è prevista l'installazione un trasformatore da 100 kVA.

Il quadro sarà in esecuzione da interno, di tipo protetto, realizzato in lamiera d'acciaio con spessore minimo 2 mm, saldata, ripiegata e rinforzata opportunamente, sarà completo di sbarre principali e di derivazione dimensionate secondo i carichi e le correnti di corto circuito.

Ciascuno scomparto sarà composto dalle seguenti celle segregate tra loro:

- cella interruttore MT, allacciamento cavi e sezionatore di terra con porta esterna di accesso cernierata;
- cella sbarre omnibus (comune per tutto il quadro);
- cella per circuiti ausiliari BT con porta esterna di accesso cernierata.

Nei quadri saranno inseriti tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre, che possano compromettere l'efficienza delle apparecchiature e la sicurezza del personale addetto all'esercizio dell'impianto.

A valle del trasformatore ausiliari sarà installato un quadro BT utilizzato per l'alimentazione di tutte le utenze BT della SSE Utente.

6.4.2 Trasformatore MT/AT

Per la trasformazione di tensione 30/150 kV saranno utilizzati quattro trasformatori trifase con avvolgimenti immersi in olio, da esterno, di potenza nominale pari a 25 MVA ciascuno, muniti di variatore di rapporto sotto carico ($150 \pm 10 \times 1,25\%$), con neutro ad isolamento pieno verso terra, gruppo vettoriale YNd11, esercito con il centro stella lato AT non collegato a terra, ma comunque accessibile e predisposto al collegamento futuro se necessario e/o richiesto.

6.4.3 Apparecchiature AT

Le apparecchiature AT, dello stallo utente, saranno collegate tra di loro tramite conduttori rigidi o flessibili in alluminio. Avremo in definitiva 4 stalli AT costituiti ciascuno da, a partire dal trasformatore:

1. Scaricatori di sovratensione tensione 150 kv – n. 3
2. Trasformatori di corrente in SF6 (TA di misura e protezione) – n. 3
3. Interruttore tripolare in SF6
4. Trasformatori di tensione induttivi (TVI) – n. 3
5. Sezionatore a doppia apertura con lame di terra


Ciascuno dei quattro stalli si attesterà ad un sistema di sbarre AT a 150 kV, che si collegherà alla futura Stazione di Smistamento Terna di Stornara.

6.4.4 Sistema di condivisione punto di consegna dell'energia prodotta

Come detto il collegamento al nodo della RTN avverrà in aereo tramite la realizzazione di un sistema di sbarre AT a 150 kV, che si attesterà da una parte allo stallo Utente all'interno della SSE, e dall'altro allo stallo di consegna del futuro Smistamento TERNA di Stornara. Il sistema di Sbarre a 150 kV, sarà predisposto per la connessione anche di altri Utenti Produttori, che quindi condivideranno il punto di consegna dell'energia prodotta dai loro impianti.

Il sistema di condivisione sbarre sarà costituito dai seguenti componenti:

- Sbarre AT a 150 kV. Saranno perpendicolari ai 4 stalli AT utente;
- Trasformatore di corrente 150 kV (TA);
- Interruttore tripolare;
- Trasformatore di tensione induttivo 150 kV (TV);
- Sezionatore tripolare con lame di terra;
- Isolatori portanti;
- Paolo "gatto" per la connessione allo stallo di consegna.



6.4.5 Rete di terra

La rete di terra della SSE utente sarà estesa a tutta l'area recintata. L'impianto sarà costituito essenzialmente da una maglia realizzata con corda di rame nuda di sezione 50/63 mm², posta ad intimo contatto con il terreno ad una profondità di circa 80 cm dal piano campagna. Le maglie saranno quadrate, regolari e il dimensionamento del lato della maglia dipenderà dalla corrente di guasto a terra che sarà comunicata da TERNA prima della realizzazione dell'impianto e sarà tale da limitare le tensioni di passo e contatto a valori non pericolosi così come previsto dalla Norma CEI 11-1. La maglia sarà infittita in corrispondenza delle apparecchiature AT ed in generale nei punti con maggiore gradiente di potenziale. Inoltre, la maglia sarà collegata ai ferri di armatura dei plinti di fondazione delle apparecchiature e del locale tecnico in più punti. Il collegamento ai ferri

dei plinti è consentito dalla norma e non provoca alcun tipo di danno (corrosione) ai ferri di armatura stessi. Tutte le apparecchiature saranno collegate al dispersore mediante due o quattro corde di rame (sezione tipica 125 mm²). Prima dell'installazione dell'impianto di terra sarà effettuata una misura della resistività del terreno e, una volta realizzata la rete di terra, sarà effettuata una misura di verifica per testare una eventuale necessità di irrobustimento della rete di terra stessa con l'adozione di accorgimenti specifici (picchetti aggiuntivi, aumento della magliatura).

6.4.6 Protezioni

Come previsto dal Codice di Rete pubblicato l'Utente produttore dovrà stipulare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto un Regolamento di Esercizio che conterrà la regolamentazione tecnica di dettaglio del collegamento del proprio impianto alla Rete AT, nonché dei rapporti di tutti i soggetti interessati al collegamento stesso.

Il coordinamento e la definizione delle tarature delle protezioni saranno definiti di concerto con TERNA. Il Produttore sarà responsabile dei valori di taratura forniti e imposti da TERNA, ed in ogni caso varrà il principio che qualunque guasto e/o anomalia dell'impianto di produzione, che potrebbe avere ripercussioni pericolose sulla rete AT, dovrà provocare automaticamente l'esclusione della sezione di impianto guasto, nel minimo tempo compatibile con gli automatismi di impianto. Inoltre, in caso di cortocircuito sulla Rete AT i generatori del Produttore dovranno trovarsi predisposti con i loro sistemi di protezione in modo da separarsi dalla rete nei modi e nei tempi previsti dai piani di taratura.

Lo stato delle protezioni sarà periodicamente monitorato dal Produttore, allo scopo di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature.

7. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Terminata la costruzione, i terreni eventualmente interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni, saranno ripristinati.

Nel dettaglio tali operazioni interesseranno le seguenti superfici:

- Area principale di cantiere: ripristino di tutta la superficie interessata;
- Altre superfici: aree interessate dal deposito dei materiali rivenienti dagli scavi e dai movimenti materie;

Le operazioni di ripristino consisteranno in:

- Rimozione del terreno di riporto o eventuale rinterro, fino al ripristino della geomorfologia pre-esistente;
- Finitura con uno strato superficiale di terreno vegetale;
- Idonea preparazione del terreno per l'attecchimento;
- Eventuale ripristino muretti a secco, rispettando le dimensioni originarie e riutilizzando per quanto più possibile il pietrame originario;

Particolare cura si osserverà per:

- eliminare dalla superficie della pista e/o dell'area provvisoria di lavoro, ogni residuo di lavorazione o di materiali;
- provvedere al ripristino del regolare deflusso delle acque di pioggia attraverso la rete idraulica costituita dalle fosse campestri, provvedendo a ripulirle ed a ripristinarne la sezione originaria;
- dare al terreno la pendenza originaria al fine di evitare ristagni.

8. PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

8.1 Descrizione delle fasi di dismissione

L'Autorizzazione Unica ex D.lgs 387/03 è un titolo per la costruzione ed esercizio dell'impianto ANaV. La Regione Puglia prevede che l'autorizzazione all'esercizio abbia validità di 20 anni.

I costi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi saranno coperti da una fideiussione bancaria indicata nell'atto di convenzione definitivo fra società proponente e Comuni interessati dall'intervento.

Il Piano di Dismissione e Ripristino dei luoghi è il documento che ha lo scopo di fornire una descrizione di tutte le attività e relativi costi, da svolgersi a "*fine vita impianto*", per riportare lo stato dei luoghi alla condizione ante-operam. Tuttavia al termine della vita utile dell'impianto agrivoltaico, l'attività agricola non cesserà, per cui alcune opere, quali recinzione, impianto di video sorveglianza ed illuminazione, la viabilità interna, potrebbero non essere rimosse.

Di seguito si elencano le fasi principali della dismissione dell'Impianto.

Come detto l'impianto sarà dismesso dopo 20 anni (periodo di autorizzazione all'esercizio) dalla entrata in regime seguendo le prescrizioni normative in vigore a quella data.

Le fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in:

- **relativamente all'impianto ANaV ed al cavidotto**
 - a) Sezionamento impianto lato DC e lato AC (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e MT (locale cabina di trasformazione);

- b) Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo *multicontact*;
 - c) Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.;
 - d) Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno (tavole);
 - e) Impacchettamento moduli mediante appositi contenitori;
 - f) Smontaggio sistema di illuminazione;
 - g) Smontaggio sistema di videosorveglianza;
 - h) Sfilaggio cavi BT e MT da canali / trincee interrati;
 - i) Rimozione tubazioni interrate;
 - j) Rimozione pozzetti di ispezione;
 - k) Rimozione parti elettriche;
 - l) Smontaggio struttura metallica (inseguitori monoassiali);
 - m) Rimozione del fissaggio al suolo;
 - n) Rimozione degli Shelter contenenti il gruppo conversione / trasformazione;
 - o) Rimozione manufatti prefabbricati e/o demolizione manufatti gettati in opera;
 - p) Rimozione recinzione;
 - q) Rimozione ghiaia dalle strade;
 - r) Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento;
 - s) Ripristino stato dei luoghi alle condizioni ante-operam mediante apporto di materiale inerte e terreno vegetale a copertura di scavi e/o trincee.
- **relativamente alla Sottostazione Utente (SSE)**
 - a) Smontaggio di tutte le apparecchiature elettromeccaniche (AT, MT; BT);
 - b) Rimozione delle tubazioni interrate (vie cavi) e dei cavi elettrici (AT, MT, BT e di segnale) in esse contenuti;
 - c) Rimozione plinti di fondazione delle apparecchiature AT;
 - d) Rimozione del fabbricato locali tecnici, ivi comprese le fondazioni;
 - e) Rimozione del piazzale con finitura in asfalto;
 - f) Rimozione della recinzione, ivi compreso il cordolo di fondazione e i cancelli;
 - g) Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento;
 - h) Riempimento dei volumi occupati dalle fondazioni con materiale inerte proveniente da cave di prestito;
 - i) Apporto di terreno vegetale sugli strati superficiali per uno spessore di 30-40 cm.

Dall'analisi effettuata, i costi di Dismissione e Ripristino dell'Impianto, ammontano a 5.357.000,00 € comprensivo di IVA.

Per la trattazione specifica si rimanda alla relazione “*Piano di dismissione e ripristino*” e relativo computo metrico.

9. RICADUTE ECONOMICHE E SOCIALI

Come analizzato nello specifico nella **Analisi Costi e Benefici** riportata nella Relazione Descrittiva Generale, la realizzazione dell’Impianto apporterà dei vantaggi su territorio sia a **livello globale**, quindi in fatto di “risparmio” di emissioni nocive nell’atmosfera, sia a **livello locale**, quindi occupazionale e di introiti per l’Amministrazione Comunale.

Vediamo allora quali sono le contropartite *economiche* del territorio a fronte dei costi esterni sostenuti (citati nella Relazione Generale Descrittiva)

Innanzitutto il Comune di Cerignola (FG), in cui è prevista l’installazione dell’impianto, percepirà in termini di IMU un introito annuale quantificabile in circa 1.000,00 € per ogni ettaro occupato dall’impianto e quindi complessivamente:

$$163.57 \text{ ha} \times 1000 \text{ €/ha} = 163.573 \text{ €/anno}$$

L’attività di gestione e manutenzione dell’impianto è stimata essere di 10.000,00 €/MWp ogni anno. Assumendo cautelativamente che solo il 20% (2.000,00 €/MWp) sia appannaggio di imprese locali (sorveglianza, tagli del verde, piccole opere di manutenzione), stimiamo cautelativamente, un ulteriore vantaggio economico per il territorio di:

$$99,42 \text{ MWp} \times 2.000,00 \text{ €/MWp} = 198.840 \text{ €/anno}$$

Per quanto concerne i costi di costruzione dell’impianto e delle relative opere di connessione si stima un costo di circa 664.000 €/MWp. Considerando, ancora in maniera conservativa, che il 15% (99.600 €/MWp) sia appannaggio di imprese locali, abbiamo complessivamente un introito di:

$$99,42 \text{ MWp} \times 99.600 \text{ €/MWp} = 9.902.232 \text{ €}$$

Non considerando (conservativamente) alcun tasso di attualizzazione e dividendo semplicemente per 20 anni (durata del periodo di esercizio dell’impianto così come autorizzato dalla Regione Puglia), abbiamo:

$$9.902.232 \text{ €} / 20 \text{ anni} = 495.111 \text{ €/anno}$$

Infine, per la gestione operativa di un impianto di 99 MWp, necessita l'assunzione di almeno 6 operatori che con cadenza giornaliera si rechino presso l'impianto. Necessariamente pertanto queste maestranze dovranno essere locali. La ricaduta economica sul territorio è quantificabile in 150.000,00 €/anno.

Infine, tra i benefici locali non andiamo a quantificare introiti legati soprattutto alle attività di consulenza, quali servizi tecnici di ingegneria, servizi di consulenza fiscale, che tipicamente (ma non necessariamente) sono affidati a professionisti locali.

In definitiva abbiamo la seguente quantificazione dei benefici locali.

	BENEFICI LOCALI
<i>IMU</i>	163.573 €/anno
<i>Manutenzione impianto</i>	198.840 €/anno
<i>Lavori di costruzione</i>	495.111 €/anno
<i>Assunzioni per gestione operativa impianto</i>	150.000,00 €/anno
TOTALE	1.007.524 €/anno

In tabella è riportato il confronto tra la quantificazione dei costi esterni, benefici locali, benefici globali, ribadendo peraltro che i benefici globali e locali sono sicuramente sottostimati.

COSTI ESTERNI	BENEFICI GLOBALI	BENEFICI LOCALI
1.389.818 €/anno	3.335.549 €/anno	1.007.524 €/anno

È evidente dalle stime effettuate che:

- I benefici globali sono **più che doppi** rispetto ai COSTI ESTERNI;
- I benefici locali quasi **annullano** i COSTI ESTERNI.

In definitiva, il bilancio costi – benefici (sia a livello globale sia a livello locale) riferito all'impianto in progetto è sempre positivo.

10. ELENCO NULLA OSTA, PARERI, AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE

Ai sensi dell'art 27-bis, comma 1, del D.lgs 152/2006 si riporta, di seguito, l'elenco puntuale degli enti deputati al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, concerti nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto:

<u>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</u>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
PROVVEDIMENTO DI VIA <input checked="" type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input type="checkbox"/> COMPRENSIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - art. 4 c. 6 della L.R. 11/2001 VIA Volontaria (Regione Puglia)	PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE AMBIENTE protocollo@cert.provincia.foggia.it
AUTORIZZAZIONE UNICA	D.Lgs. 387/03 art. 12	<u>REGIONE PUGLIA</u> – DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO / SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO / SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI – SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO protocollo@cert.provincia.foggia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE VIABILITA' protocollo@cert.provincia.foggia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		AERONAUTICA MILITARE – COMANDO SCUOLE A.M. – 3 ^A REGIONE AEREA aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it AERONAUTICA MILITARE – CENTRO INFORMAZIONI GEOTOPOGRAFICHE AERONAUTICHE (C.I.G.A.) aerogeo@postacert.difesa.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONI TERRITORIALI – PUGLIA E BASILICATA dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ANAS S.P.A. – DIREZIONE GENERALE anas@postacert.stradeanas.it ANAS S.P.A. – STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA anas.puglia@postacert.stradeanas.it

Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		AQP S.P.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ARPA PUGLIA - DIREZIONE GENERALE dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROV.LE FOGGIA dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ASL FOGGIA aslfg@mailcert.aslfg.it protocollo.asl.foggia@pec.rupar.puglia.it
NULLA OSTA COMPATIBILITÀ IDRAULICA	NTA del PAI Puglia (Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'art. 17 c.6 ter della Legge 183/89)	AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE SEDE PUGLIA segreteria@pec.adb.puglia.it protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA consorzio@pec.bonificacapitanata.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA com.foggia@cert.vigilfuoco.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		COMUNE DI CERIGNOLA protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		COMUNE DI STORNARA protocollo@pec.comune.stornara.fg.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		COMUNE DI STORNARELLA comunedistornarella@legpec.it

Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		COMUNE DI ORTA NOVA Protocollo.ortanova@pec.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ENAC – DIREZIONE GENERALE protocollo@pec.enac.gov.it ENAC – DIREZIONI E UFFICI OPERAZIONI SUD – NAPOLI operazioni.napoli@postacert.enac.gov.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		ENAV S.p.A. funzione.psa@pec.enav.it protocollogenerale@pec.enav.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MIBACT – SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MIBACT - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA mbac-sabap-fq@mailcert.beniculturali.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA PUGLIA mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO FORZE OPERATIVE SUD comfopsud@postacert.difesa.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO MARITTIMO SUD marina.sud@postacert.difesa.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" cme_puglia@postacert.difesa.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO (1^ REPARTO - SERVIZIO BONIFICA ORDINI ESPLOSIVI) geniodife@postacert.difesa.it

Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLA DIFESA - 15° REPARTO INFRASTRUTTURE infrastrutture_bari@postacert.difesa.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE – DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD – UFFICIO SUPPORTO BARI dgt.sudbari@pec.mit.gov.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – DIVISIONE III – DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI -ISPettorato TERRITORIALE PUGLIA, BASILICATA E MOLISE dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE - DIVISIONE IV - SEZIONE UNMIG DI NAPOLI dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it
AUTORIZZAZIONE ANTISISMICA	D.P.R. 380/2011 art. 94	PROVINCIA DI FOGGIA SERVIZIO SISMICO PROVINCIALE protocollo@cert.provincia.foggia.it
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SOTTOSUOLO	D.Lgs. 152/2006 art.104 – RR n.26/2013	PROVINCIA DI FOGGIA protocollo@cert.provincia.foggia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERVIZIO V.I.A. E V.I.N.C.A dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA – SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO – SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE URBANISTICA – SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE – UFFICIO COORDINAMENTO STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE DI FOGGIA ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SEZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE – PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO servizioidifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI FOGGIA upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONE RIGUARDANTE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO	ART.146 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DI CUI AL D.LGS 42/2004 D.P.R. 616/1977	REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE – SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE – P.O. ATTUAZIONE POLITICHE FORESTALI DI FOGGIA servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE –SEZIONE RISORSE IDRICHE servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDARIA serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO PARCO TRATTURI parcotratturi@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEZIONE RIFORMA FONDARIA servizio.riformafondaria@pec.rupar.puglia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE BARI INGEGNERIA-TECNOLOGIE REPARTO PATRIMONIO, ESPROPRI E ATTRAVERSAMENTI rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		SNAM RETE GAS S.P.A. snamretegas@pec.snamretegas.it distrettosor@pec.snamretegas.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		TELECOM ITALIA S.P.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A telecomitalia@pec.telecomitalia.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		FASTWEB S.P.A fastweb@pec.fastweb.it
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		TERNA S.P.A. connessioni@pec.terna.it

Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI		E-DISTRIBUZIONE SPA e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it. eneldistribuzione@pec.enel.it

11. VISURA CAMERALE PROPONENTE

Si allega alla presente Visura Camerale della Società proponente il progetto.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.impres@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02132890399
del Registro delle Imprese di RAVENNA
data di iscrizione: 28/07/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 28/07/2003

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RA-174504

Denominazione: TOZZI GREEN S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
RAVENNA (RA) VIA BRIGATA EBRAICA, 50 CAP 48123
Frazione MEZZANO

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: TOZZI.RE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 15/07/2003

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 815600870959ED5D7E06
Data scadenza: 22/03/2020

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
ARTICOLO 3 - OGGETTO
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO DELLE SEGUENTI
ATTIVITA':
1) LA PRODUZIONE, LO SFRUTTAMENTO, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA, IN
PROPRIO E PER CONTO TERZI, DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PRODOTTA DA FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA E NON;
2) LO STUDIO, LA CONSULENZA, LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI, LA
REALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI OPERE DI INGEGNERIA IN GENERALE
ED IN PARTICOLARE DI SISTEMI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI E NON, IVI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI E SERVIZI CORRELATI A TALE ATTIVITA' PER LA MESSA A PUNTO, LA
REGOLAZIONE, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE, LA MISURAZIONE E LA UTILIZZAZIONE
DELLENERGIA GENERATA DA TALI SISTEMI, NONCHE' LADDESTRAMENTO TECNICO OPERATIVO
PER LINSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI STESSI;
3) LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RIATTIVAZIONE, LA MANUTENZIONE E
L'ESERCIZIO IN CONTO PROPRIO, PER CONTO TERZI E PER CONTO DI SOCIETA'
CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE, DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LO
SFRUTTAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E NON;
4) LA RICERCA E LA PROGETTAZIONE PER LA MESSA A PUNTO DI TECNOLOGIE, PROCESSI E
MATERIALI, ANCHE INNOVATIVI, PER LA PRODUZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELLENERGIA IN
GENERALE;
5) L'ATTIVITA' DI COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI
RIFIUTI STESSI AI SENSI DELL'ART. 212 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152;
6) LO SVILUPPO DI SITI IDONEI PER LINSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI,

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo
CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

EOLICI, IDROELETTRICI E A BIOMASSA, DALLINDIVIDUAZIONE DEL SITO AL
CONSEGUIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI;

7) LASSUNZIONE, LA DETENZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
PARTECI-PAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED ALTRE IMPRESE IN ITALIA E
ALLESTERO;

8) LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE O CONTROLLATE DI
FUN-ZIONI DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI COORDINAMENTO, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI
TUTTE LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE ED ORGANIZZATIVE;

9) LESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SERVIZI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
O CONTROLLATE QUALI ATTIVITA' DI CONSULENZA, ASSISTENZA, FORMAZIONE, RICERCA E
SVILUPPO, AVVALENDOSI ANCHE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA AGLI
ISCRITTI A COLLEGIO, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI;

10) LESERCIZIO DELLE ATTIVITA', NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DI CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI SIA FRUTTIFERI, SIA INFRUTTIFERI, IL COORDINAMENTO TECNICO,
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE
APPARTE-NENTI ALLO STESSO GRUPPO;

11) ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO IN AMBITO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E
DEGLI INGREDIENTI: SETTORI NUTRACEUTICO E NUTRIGENOMICO, ALIMENTI FUNZIONALI E
INTEGRATORI ALIMENTARI E MANGIMI PER LA NUTRIZIONE ANIMALE, ANCHE ATTRAVERSO LA
TRASFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI CO-PRODOTTI E SCARTI DELLE FILIERE
AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI.

AI SOLI FINI STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA'
POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE, FINANZIARIA,
COMMERCIALE, ESERCITARE INDUSTRIE E COMMERCII AFFINI E COMUNQUE COMPIERE
QUALSIASI ATTIVITA' CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ABBAIA ATTINENZA CON
L'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PRESTARE FIDEIUSSIONI, GARANZIE ED AVALLI A FAVORE
ANCHE DI TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE OD ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE
CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE,
SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE, IL TUTTO IN VIA STRUMENTALE ED IN MISURA
NON PREVALENTE RISPETTO ALLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER
LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE
NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTENUTA
NELLE LEGGI SPECIALI, IN PARTICOLARE IN TEMA DI ATTIVITA' FINANZIARIA, OVVERO
RISERVATA AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI
COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo
CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS, 2506-TER ULTIMO COMMA C.C.;
- B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ;
- D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- F) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE QUALORA RISULTI PERDUTO OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E LA SOCIETA' ABBAIA EMESSE AZIONI SENZA VALORE NOMINALE.

PERTANTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO SIA ESSO MONOCRATICO O COLLEGIALE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA E PARTICOLARMENTE AD ESSI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI AD AGIRE IN MODO INFORMATO CON I POTERI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2381 C.C..

CIASCUN AMMINISTRATORE PUO' CHIEDERE AGLI ORGANI DELEGATI CHE IN CONSIGLIO SIANO FORNITE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI A FARNE PARTE, ANCHE IL PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI I CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA.

IL CONSIGLIO, CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO' DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI. AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI, AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C., A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'ORGANO DI CONTROLLO GESTIONALE CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE.

POSSONO ESSERE ALTRESI' NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

AL PRESIDENTE CHE VERRA' SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO AL MOMENTO DELLA NOMINA, SI INTENDONO CON LA NOMINA STESSA ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- PROMUOVERE O RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE, ANCHE CONSERVATIVE, ESECUTIVE, INTIMARE PRECETTI, PROPORRE ISTANZE FALLIMENTARI, INTERVENIRE NELLE ESECUZIONI, NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORSUALI IN GENERE;
- DEFINIRE CONTROVERSIE E NOMINARE ARBITRI;
- NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI TECNICI E PROFESSIONISTI IN GENERE;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI LE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE O DA COSTITUIRE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO;
- APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI;
- CONCORDARE E DEFINIRE LE LINEE DI AFFIDAMENTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARI RILASCIANDO EVENTUALI FIDEIUSSIONI;
- FIRMARE LE RICHIESTE DI BENESTARE ED I BENESTARI FRANCO VALUTA ALLA TEMPORANEA E DEFINITIVA IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE RILASCIATI DALLA BANCA D'ITALIA E DALLE BANCHE AGENTI A NOME DELLA SOCIETA' ;
- AGIRE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA' AVANTI AI COMITATI DIRETTIVI DEGLI AGENTI DI CAMBIO ED AVANTI AI COLLEGI PERITALI;
- RICHIEDERE A TERZI DEPOSITI CAUZIONALI E/O FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI PER CONTO DELLA SOCIETA' PER:
- A) PARTECIPAZIONI A GARE, OFFERTE, BANDI, APPALTI, CONCORSI, ESECUZIONI DI OPERE DI CUI AI CONTRATTI DI VENDITA;
- B) ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI DA CLIENTI;

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239


1/3/2021

- C) ALTRI MOTIVI CONNESSI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PROPRI DELLA SOCIETA';
D) RIMBORSO DI IMPOSTE E IVA;
E) MOTIVI DOGANALI PER ACQUISTI;
- EFFETTUARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO MINISTERI, UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI, LA INTENDENZA DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI E COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI, ED OGNI ALTRO UFFICIO, ENTE GOVERNATIVO O PRIVATO; ALTRETTANTO PER NORMALI UTENZE (TELEFONO, TELEX, ENEL, ECC.) PER FORNITURE DI BENI (STAMPE, MODELLI, CONTENITORI, BOMBOLE, ECC.) DI TERZI;
 - CEDERE CREDITI IN GARANZIA A BANCHE E A TERZI;
 - ESIGERE CREDITI PER QUALUNQUE IMPORTO PER LA SOCIETA';
 - INCASSARE PER LA SOCIETA': ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, PAGHERO', TRATTE, VAGLIA ED ALTRI TITOLI DI CREDITO;
 - DISPORRE PAGAMENTI, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, ESCLUSO PAGHERO' CAMBIARI, EFFETTUARE PRELIEVI DA CONTI BANCARI ATTIVI ED ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI DISPONIBILI E PRELIEVI DA CONTI CORRENTI POSTALI;
 - PAGARE E CONCORDARE TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI ACCETTANDO O RESPINGENDO ACCERTAMENTI, RIMBORSI, CON COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE;
 - APRIRE CASELLE POSTALI, RITIRARE PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI POSTALI, LE FERROVIE DELLO STATO, LE COMPAGNIE DI TRASPORTO, LE DOGANE, RITIRANDO MERCI ED INOLTRANDO RICORSI E RECLAMI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA, PROMUOVENDO RICORSI DI DANNO ED ESIGENDO INDENNIZZI EVENTUALI;
 - COMPIERE OGNI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;
 - FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE NELL'AMBITO DELLE PROCURE CONFERITE, FACENDO PRECEDERE AL PROPRIO NOME IL NOME DELLA SOCIETA' E LA QUALIFICA;
 - ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE IMPIANTI, MACCHINARI E LORO ACCESSORI, ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE DA CALCOLO, AUTOMEZZI SVOLGENDO, OVE NECESSARIO, PRATICHE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI OD ALTRI UFFICI COMPETENTI;
 - PRENDERE IN LOCAZIONE DA TERZI SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, LOCALI PER UFFICI, MAGAZZINI, DEPOSITI, AGENZIE PER ALTRI FINI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SOCIALE;
 - ACQUISTARE MERCI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE;
 - STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA' O ISTITUTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A LIQUIDAZIONI DI DANNO O INDENNITA';
 - STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO E SPEDIZIONE, ANCHE MARITTIMA, CONVENENDO PATTI E CONDIZIONI;
 - DEFINIRE LE FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE, IMPARTIRE I COMPITI, DECIDERE IN MERITO AD EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI, CONDURRE TRATTATIVE RELATIVE A CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI DI LAVORO ED ALTRI ACCORDI SINDACALI;
 - ASSUMERE, PROMUOVERE, SOSPENDERE, LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI E MODIFICARE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO NELL'AMBITO DELLA POLITICA DEL PERSONALE;
 - RILASCIARE CERTIFICATI, DICHIARAZIONI PER LE DENUNCE DEI REDDITI E IVA, ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE, SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI CHE PER ALTRI ENTI O PRIVATI;
 - CONCEDERE FINANZIAMENTI E PRESTITI A FAVORE DI DIPENDENTI;
 - PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE PERIODICHE COMPETENZE DI NATURA SALARIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE NONCH DEI RELATIVI CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI;
 - VENDERE, ESPORTARE, ANCHE CON CONTRATTI CONTINUATIVI, PRODOTTI DELL'AZIENDA FISSANDO PREZZI, TERMINI, CONDIZIONI, CONCEDENDO ABBUONI, SCONTI E FIRMARE I RELATIVI ATTI;
 - VENDERE SFRIDI, SCARTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE;
 - CONCORRERE AD APPALTI, ASTE, LICITAZIONI PRESSO AZIENDE PRIVATE E PRESSO ENTI PUBBLICI E GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI;

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot. : CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

- COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI CON ALTRE IMPRESE NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O CONSORZIO AVENTI PER SCOPO LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO, LICITAZIONI ED EVENTUALMENTE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER QUANTO DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' E PROVVEDERE ALLO SCIoglimento DEI RAGGRUPPAMENTI SUINDICATI;
- NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER GLI ATTI SINGOLI O PER CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DI POTERE A DISPOSIZIONE.
- ACQUISTARE E CEDERE IMMOBILI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00).

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED ANCHE IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OD AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE SE ELETTO ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI CONFERENDO LE NECESSARIE FACOLTA' E LA FIRMA SOCIALE, NEI LIMITI DELLA PROCURA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 37 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di recesso:
ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di prelazione:
ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE ANCHE IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

IN DATA 2.1.2007 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS.

Deposito statuto aggiornato:
CON ATTO DEL NOTAIO CAVALLOTTI LAURA DEL 07/08/2019 34502/11565 SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO

Modifica articoli dello statuto:
SI MODIFICA L'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE

Condizioni sospensive:
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 14 SETTEMBRE 2018 AL N. 24902/13715 DI REPERTORIO DEL NOTAIO FABIO GASPARE PANTE' DI MILANO, E' STATO DELIBERATO:
I) SUBORDINATAMENTE AL RILASCIO DA PARTE DI BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DALLA STESSA BORSA ITALIANA S.P.A.
- DI APPROVARE L'AUMENTO DEL NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE IN RAPPORTO DI 1:100 E, QUINDI, DI AUMENTARE IL NUMERO DELLE AZIONI DA 460.000 A 46.000.000, E DI ELIMINARE IL VALORE NOMINALE DELLE STESSE;
- DI MODIFICARE L'ARTICOLO DELLO STATUTO SOCIALE INERENTE IL CAPITALE SOCIALE AL FINE DI RECEPIRE LE SUDDETTE MODIFICHE, NEL TESTO COME INFRA ALLEGATO;
II) DI APPROVARE, A SERVIZIO DEL PROGETTO DI QUOTAZIONE, L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, PER MASSIMI NOMINALI EURO 1.100.000,00 (UNMILIONECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), CON EMISSIONE DI MASSIME N. 22.000.000 (VENTIDUEMILIONI) DI NUOVE AZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO COMMA, COD. CIV., CON

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

EFFICACIA SUBORDINATA AL RILASCIO DA PARTE DI BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DALLA STESSA BORSA ITALIANA S.P.A. E DA ATTUARSI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 30 GIUGNO 2019, RINUNCIANDO AD OGNI ULTERIORE FORMALITA' E PROCEDURA;

- DI MODIFICARE CONSEGUENTEMENTE L'ARTICOLO DELLO STATUTO RIFERITO AL CAPITALE SOCIALE;

III) DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE E CON EFFICACIA SUBORDINATA AL RILASCIO DA PARTE DI BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DALLA STESSA BORSA ITALIANA S.P.A., PER LA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA DELIBERA, LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A TITOLO GRATUITO MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE DISPONIBILI, IN UNA O PIU' VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, PER MASSIMI NOMINALI EURO 90.000,00 (NOVANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 1.800.000 NUOVE AZIONI PRIVE DEL VALORE NOMINALE AL SERVIZIO DI UNO O PIU' PIANI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 8, DEL CODICE CIVILE, RINUNCIANDO AD OGNI ULTERIORE FORMALITA' E PROCEDURA;

- DI MODIFICARE CONSEGUENTEMENTE L'ARTICOLO DELLO STATUTO RIFERITO AL CAPITALE SOCIALE;

IV) DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE ALLEGATO SUB "A" AL FINE DI ADEGUARE LO STATUTO DELLA SOCIETA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI ALLE SOCIETA' QUOTATE, CON EFFICACIA SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALL'AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/08/2018 VIENE DELIBERATO DI NOMINARE UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DI 7 MEMBRI DI CUI 2 INDIPENDENTI NELLE PERSONE DEI SIGG. PIERO MANZONI E ALBERTO CLO' E DI SUBORDINARE L'EFFICACIA DELLA NOMINA DEI 2 CONSIGLIERI SIGNORI PIERO MANZONI E ALBERTO CLO', ALL'AVVIO DELEL NEGOZIAZIONI DELLE AZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) ORAGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A
VIENE INOLTRE DELIBERATO DI CONFERIRE ALLA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI CHE SI CHIUDERANNO DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2026, IN RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' E AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO, INCARICO SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO ALL'AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 2.300.000,00
sottoscritto 2.300.000,00
versato 2.300.000,00
conferimenti in ALTRA FORMA

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:


- azioni ordinarie
ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

- obbligazioni convertibili
ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

- altri strumenti finanziari
ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SOGGETTO/I A CUI LA SOCIETA' OD IL TITOLARE SUBENTRA:

Codice Fiscale: 00571770718

Denominazione: TOZZI SUD - SOCIETA' PER AZIONI

Titolo del subentro: SCISSIONE

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società

- TOZZI HOLDING S.R.L.

Sede: MEZZANO (RA) (RA) Numero REA 184620

Codice Fiscale: 02248010395

Data iscrizione: 19/06/2007

Data atto: 15/06/2007

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- TOZZI HOLDING S.R.L.

Sede: MEZZANO DI RAVENNA (RA) Numero REA 184620

Codice Fiscale: 02248010395

Data iscrizione: 02/10/2007 Data modifica: 14/12/2007

Data delibera: 27/09/2007 Esecuzione con atto del 11/12/2007

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società

- TOZZI S.R.L.

Sede: RAVENNA

Codice Fiscale: 01204540395

Data iscrizione: 13/04/2016

Data atto: 29/03/2016

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società

- TOZZI S.R.L.

Sede: RAVENNA

Codice Fiscale: 01204540395

Data iscrizione: 19/04/2016 Data modifica: 22/06/2016

Data delibera: 18/04/2016 Esecuzione con atto del 20/06/2016

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società

- TOZZI HOLDING S.R.L.

Sede: RA (RA) Numero REA 184620

Codice Fiscale: 02248010395

Data iscrizione: 15/05/2018

Data atto: 11/05/2018

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- TOZZI HOLDING S.R.L.

Sede: RAVENNA

Codice Fiscale: 02248010395

Data iscrizione: 18/05/2018 Data modifica: 27/07/2018

Data delibera: 17/05/2018 Esecuzione con atto del 19/07/2018

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- JATROPHA TECHNOLOGY FARM S.R.L.

Sede: RAVENNA

Codice Fiscale: 02319190399

Data iscrizione: 25/05/2020

Data atto: 20/05/2020

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

Fusione mediante incorporazione di:

- JATROPHA TECHNOLOGY FARM S.R.L.

Sede: RAVENNA

Codice Fiscale: 02319190399

Data iscrizione: 26/06/2020 Data modifica: 24/09/2020

Data delibera: 16/06/2020 Esecuzione con atto del 11/09/2020

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:

DAL 19/07/12 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E LE TELECOMUNICAZIONI

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/09/2003

Attivita' esercitata nella sede legale:

DAL 19/07/12 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E LE TELECOMUNICAZIONI

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
VIGENTE IN MATERIA.

DAL 28/10/2016 INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE,
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E
BARRIERE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE.

DAL 15/11/2017 EDIZIONE DI LIBRI

DAL 07/01/2019 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE ALTRE SCIENZE
NATURALI E DELL'INGEGNERIA: ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE
DELLA PRODUZIONE AGROINDUSTRIALE PER LA VALORIZZAZIONE DI CO-PRODOTTI E
SCARTI DELLE FILIERE AGRARIE

Abilitata per gli impianti Decreto 22/01/2008 n. 37 Art. 1

- LETTERA A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE

Provincia: RA del 28/10/2016 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA B

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Provincia: RA del 28/10/2016 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Albo Nazionale Gestori Ambientali

(fonte Ministero dell'Ambiente):

Iscritto nella sezione di: BOLOGNA

Numero iscrizione: BO/020552

Data cancellazione: 27/09/2017

Registro dei produttori di pile e accumulatori

(fonte Ministero dell'Ambiente):

Numero iscrizione: IT17070P00004552

Data iscrizione: 31/07/2017

Categoria: ACCUMULATORI INDUSTRIALI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.impres@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

Registro dei produttori di pile e accumulatori
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Numero iscrizione: IT20010P00005972
Data iscrizione: 23/01/2020
Categoria: PILE E ACCUMULATORI PORTATILI
Categoria: ACCUMULATORI INDUSTRIALI

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* TOZZI FRANCO (rappresentante dell'impresa)
nato a CASOLA VALSENI (RA) il 27/11/1936
codice fiscale: TZZFNC36S27B982M
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 28/10/2016
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
- CONSIGLIERE nominato con atto del 02/01/2020
presentazione il 29/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022
Data di prima iscrizione: 10/10/2018
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 02/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022
Data di prima iscrizione: 10/10/2018

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/01/2020 VIENE DELIBERATO DI
ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG.TOZZI FRANCO LA
RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, ANCHE DI
FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI DEL PRESENTE
MANDATO E COME DI SEGUITO MEGLIO DESCRITTI:

1. CORRISPONDENZA

1.1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE
RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI
COMPRESI NEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.

2. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI
2.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E
PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI TERRITORIALI O
DI CATEGORIA.

2.2. COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI
DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE,
GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD
ENTE PUBBLICO.

2.3. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI,
TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED
ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI,
CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI
PROVVEDIMENTI.

3. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

3.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

4. GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

4.1. ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE, DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI,
STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI.

4.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AGLI UFFICI ED ENTI DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SOCIETA', NONCHE' DI FRONTE AI SINDACATI NELLE TRATTATIVE PER I
CONTRATTI, GLI ACCORDI E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON FACOLTA' DI
SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI, STABILIRE TERMINI E CONDIZIONI E STIPULARE
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI.

4.3. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo
CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e PIVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

PERSONALE CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE A COMPIERE TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI E NORMATIVE IN MATERIA SINDACALE, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE.
4.4. CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CON FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO E CERTIFICATO.

5. LOCAZIONI, COMODATI, GARANZIE, DIRITTI REALI E CONVENZIONALI

5.1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI, PRELIMINARI E DEFINITIVI, DI AFFITTO, DI COMODATO E DI LEASING DI BENI IMMOBILI, DI MACCHINARI, DI MATERIE PRIME, DI ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E DI BENI MOBILI IN GENERALE.

5.2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE A NOME DELLA SOCIETA' CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI COSTITUZIONE DI SERVITU', ANCHE PERPETUE E INAMOVIBILI, DIRITTI DI SUPERFICIE, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE, ESEGUIRE E FARE ESEGUIRE FRAZIONAMENTI, PERFEZIONARE PRATICHE DI ESPROPRIO.

5.3. ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI DI GRADO DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, SU BENI IMMOBILI E AUTOVEICOLI.

5.4. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O COMODATO RELATIVI A SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, LOCALI PER UFFICI, MAGAZZINI, DEPOSITI, PER FINALITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CONTRATTI DI MANUTENZIONE, DI PULIZIA, DI ASSISTENZA E DI UTENZA (IDRICA, ELETTRICA, TELEFONICA, GAS ETC.);

5.5. RICHIEDERE ISCRIZIONI DI IPOTECHE SOLLEVANDO IL TITOLARE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DA QUALUNQUE RESPONSABILITA'.

6. COMPRAVENDITE, CONTRATTI

6.1. ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE A QUALSIASI TITOLO, SOTTOSCRIVENDONE I RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI, BENI MOBILI E IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INCLUSI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E TUTTO QUANTO POSSA ESSERE RICONDOTTO ALLA VOCE "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'.

6.2. STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI.

6.3. ACQUISTARE, PERMUTARE O VENDERE AUTOVEICOLI, SVOLGENDO TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO RELATIVO ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO.

6.4. VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PRODOTTI DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, ED EVENTUALMENTE TERMINI PER IL PAGAMENTO A RATE E SCONTI.

6.5. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE.

6.6. STIPULARE CONTRATTI DI TRASPORTO, DEPOSITO E SPEDIZIONE, ANCHE MARITTIMA, CONVENENDONE PATTI E CONDIZIONI.

6.7. CONFERIRE MANDATI A PROFESSIONISTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

6.8. STIPULARE CONTRATTI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

6.9. COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI CON ALTRE IMPRESE, ANCHE IN QUALITA' DI SOCIETA' MANDATARIA, NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILI, JOINT VENTURES, E/O ALTRI ORGANISMI AVENTI PER SCOPO LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'.


6.10. RELATIVAMENTE AGLI ATTI INDICATI NELLA PRESENTE SEZIONE, PAGARE ED INCASSARE, CONCEDERE QUIETANZA, RINUNCIARE AD AZIONI, RICONOSCERE DEBITI, CONCORDARE SANZIONI E CLAUSOLE PENALI, CONCEDERE PROROGHE E RITARDI, ESIGERE RENDICONTAZIONI, RIMETTERE DEBITI, COMPENSARE, NOVARE, TRANSIGERE, ACCETTARE E FARE DAZIONI IN PAGAMENTO, RISOLVERE, TERMINARE, REVOCARE E PORRE FINE TOTALMENTE O PARZIALMENTE AI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERE COMPROMESSI ARBITRALI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE.

7. APPALTI, LICENZE E BANDI DI GARA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

- 7.1. CONCORRERE, ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE IMPRESE, CONSORZI E/O ALTRI ORGANISMI A GARE D'APPALTO O DI CONCESSIONE, ASTE, LICITAZIONI PRIVATE, TRATTATIVE PRIVATE, APPALTI, CONCORSI E ALTRI PUBBLICI INCANTI NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, ANCHE "CHIAVI IN MANO", E/O DI STUDI, RICERCHE E/O DI SERVIZI IN GENERE PRESSO QUALUNQUE SOGGETTO NAZIONALE, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE, PUBBLICO E PRIVATO, PRESENTARE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, OFFERTE E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI, CONTRATTI E IMPEGNI, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE E/O LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI NEGOZIARE, CONCORDARE E/O PERFEZIONARE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRA' NECESSARIE E/O OPPORTUNE.
- 7.2. RICHIEDERE LICENZE, COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI, DEPOSITI E/O FIDEISSIONI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.
- 7.3. PARTECIPARE AD OGNI TIPO DI ASTA O INCANTO PUBBLICO O PRIVATO IN ITALIA E ALL'ESTERO.
8. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI
- 8.1. SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARE BANCARI, DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL VALORE DELLA MERCE ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO O UTILE PER LA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE E DI ACQUISTI ALL'ESTERO IN OGNI COMPETENTE SEDE.
9. RISCOSSIONI E RICEVUTE
- 9.1. RISCOUTERE, PER VERSAMENTO SUI CONTI DELLA SOCIETA', QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO, A SECONDA DEL CASO, LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO.
- 9.2. CEDERE QUALSIASI SOMMA OD ALTRI VALORI RIFERENTISI A CREDITI, INTERESSI O DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA VERSO OGNI UFFICIO PUBBLICO, ISTITUTO E SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' VERSO SINGOLI INDIVIDUI.
- 9.3. RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.
10. PAGAMENTI E OPERAZIONI FINANZIARIE
- 10.1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;
- 10.2. EFFETTUARE PAGAMENTI SENZA LIMITI DI IMPORTO.
- 10.3. DEPOSITARE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' QUALUNQUE SOMMA PER QUALSIASI RAGIONE DOVUTA O RISCOSSA PER LA SOCIETA'.
- 10.4. PRELEVARE DAI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', EMETTERE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI, TRARRE, ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI, TRATTE ED ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.
- 10.5. SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA, DERIVANTI DALL'ESPORTAZIONE;
- 10.6. CONCORDARE E DEFINIRE LE LINEE DI AFFIDAMENTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO, RICHIEDERE, ACCENDERE ED ESTINGUERE MUTUI E FINANZIAMENTI, RILASCIANDO EVENTUALI FIDEISSIONI;
- 10.7. PRESTARE FIDEISSIONI E GARANZIE DI OGNI GENERE AD ISTITUTI DI CREDITO, A COMPAGNIE ASSICURATRICI ED A BANCHE PER FIDI DI QUALSIASI NATURA, OPERANTI ANCHE ALLO SCOPERTO, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.
- 10.8. RICHIEDERE A TERZI, COMPRESO LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI CREDITO E LE COMPAGNIE ASSICURATRICI, IL RILASCIO DI FIDEISSIONI O QUALSIASI ALTRA GARANZIA REALE O PERSONALE, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.
11. ASSICURAZIONI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

11.1. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO A LIQUIDAZIONI DEL DANNO O INDENNITA' ANCHE IN VIA TRANSATTIVA.

12. IMPOSTE E TASSE

12.1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI E ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE NORME RELATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, NONCHE' IN MATERIA DI TASSE ED ACCISE), MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI; PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, , INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI

12.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, A LIVELLO STATALE O LOCALE ANCHE ALL'ESTERO, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.

13. PROCEDURE GIUDIZIARIE

13.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO.

13.2. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI.

13.3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI ARBITRALI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI E NOMINARE ARBITRI.

13.4. ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI.

13.5. NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI TECNICI E PROFESSIONISTI IN GENERE.

13.6. PROMUOVERE E/O RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE, ANCHE CONSERVATIVE, ESECUTIVE, INTIMARE PRECETTI, RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI - O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI A NORMA DELL'ART. 547 C.P.C., CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI.

13.7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ED IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCURSALE FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCUTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE.

13.8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI E PERITI, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412 E 420 C.P.C., COSI' COME MODIFICATI NEL TESTO DELLA LEGGE 11/8/1973 N. 533.

14. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

15. PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI

15.1. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI PER IL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.


16. PRIVACY

16.1. ORGANIZZARE E COORDINARE LE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 196/03 - "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA DEI MEDESIMI, CON COMPLETA AUTONOMIA DECISIONALE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA SUDETTA NORMATIVA, E CON AMPIA FACOLTA' DI DESIGNARE "RESPONSABILI DEL

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

TRATTAMENTO" ED "INCARICATI DEL TRATTAMENTO" AI SENSI DI LEGGE, E COMUNQUE DI SUB-DELEGARE LE SUDETTE FUNZIONI A DIPENDENTI O COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI, QUALORA RITENUTO OPPORTUNO IN FUNZIONE DELLA NECESSITA' DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA O DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. DI CONFERIRE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, PER IL COMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE CHE PRECEDONO, IVI COMPRESSE LE OCCORRENTI ISCRIZIONI DELLE DELIBERE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SUBDELEGARE TALE MANDATO E/O CONFERIRE PROCURA PER L'ESECUZIONE DEL MEDESIMO, A TERZI NON AMMINISTRATORI.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/10/2020 VIENE DELIBERATO DI DESIGNARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG.TOZZI FRANCO QUALE DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, COME DA D.LGS 81/2008 E DI AUTORIZZARE LO STESSO, DANDOGLI COSI' I NECESSARI POTERI, AL COMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERA CHE PRECEDE E LA SUA ISCRIZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESA LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI ALLA SICUREZZA, DELEGANDO GLI STESSI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PREVISTI NEL CITATO D.LGS 81/2008.

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n.37
RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B
del 28/10/2016 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

* TOZZI ANDREA (rappresentante dell'impresa)
nato a RAVENNA (RA) il 14/05/1969
codice fiscale: TZZNDR69E14H199X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 02/01/2020
presentazione il 29/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022
Data di prima iscrizione: 10/10/2018
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
02/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022
Data iscrizione: 14/02/2020

Poteri:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/01/2020 VIENE DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL SIG.TOZZI ANDREA IN QUALITA' DI VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, ANCHE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI DEL PRESENTE MANDATO E COME DI SEGUITO MEGLIO DESCRITTI:

1. CORRISPONDENZA
 - 1.1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.
2. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI
 - 2.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI TERRITORIALI O DI CATEGORIA.
 - 2.2. COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO.
 - 2.3. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI,

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI.

3. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

3.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

4. GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

4.1. ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE, DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI.

4.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AGLI UFFICI ED ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA', NONCHE' DI FRONTE AI SINDACATI NELLE TRATTATIVE PER I CONTRATTI, GLI ACCORDI E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI, STABILIRE TERMINI E CONDIZIONI E STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI.

4.3. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE A COMPIERE TUTTO QUANTO RICHiesto DALLE DISPOSIZIONI E NORMATIVE IN MATERIA SINDACALE, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE.

4.4. CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CON FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO E CERTIFICATO.

5. LOCAZIONI, COMODATI, GARANZIE, DIRITTI REALI E CONVENZIONALI

5.1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI, PRELIMINARI E DEFINITIVI, DI AFFITTO, DI COMODATO E DI LEASING DI BENI IMMOBILI, DI MACCHINARI, DI MATERIE PRIME, DI ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E DI BENI MOBILI IN GENERALE.

5.2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE A NOME DELLA SOCIETA' CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI COSTITUZIONE DI SERVITU', ANCHE PERPETUE E INAMOVIBILI, DIRITTI DI SUPERFICIE, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE, ESEGUIRE E FARE ESEGUIRE FRAZIONAMENTI, PERFEZIONARE PRATICHE DI ESPROPRIO.

5.3. ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI DI GRADO DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, SU BENI IMMOBILI E AUTOVEICOLI.

5.4. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O COMODATO RELATIVI A SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, LOCALI PER UFFICI, MAGAZZINI, DEPOSITI, PER FINALITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CONTRATTI DI MANUTENZIONE, DI PULIZIA, DI ASSISTENZA E DI UTENZA (IDRICA, ELETTRICA, TELEFONICA, GAS ETC.);

5.5. RICHIEDERE ISCRIZIONI DI IPOTECHE SOLLEVANDO IL TITOLARE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DA QUALUNQUE RESPONSABILITA'.

6. COMPRAVENDITE, CONTRATTI

6.1. ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE A QUALSIASI TITOLO, SOTTOSCRIVENDONE I RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI, BENI MOBILI E IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INCLUSI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E TUTTO QUANTO POSSA ESSERE RICONDOTTO ALLA VOCE "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'.

6.2. STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI.

6.3. ACQUISTARE, PERMUTARE O VENDERE AUTOVEICOLI, SVOLGENDO TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO RELATIVO ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO.

6.4. VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PRODOTTI DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, ED EVENTUALMENTE TERMINI PER IL PAGAMENTO A RATE E SCONTI.

6.5. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE.

6.6. STIPULARE CONTRATTI DI TRASPORTO, DEPOSITO E SPEDIZIONE, ANCHE MARITTIMA, CONVENENDONE PATTI E CONDIZIONI.

6.7. CONFERIRE MANDATI A PROFESSIONISTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

6.8. STIPULARE CONTRATTI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE CON LE PUBBLICHE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot. : CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

AMMINISTRAZIONI.

6.9. COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI CON ALTRE IMPRESE, ANCHE IN QUALITA' DI SOCIETA' MANDATARIA, NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILI, JOINT VENTURES, E/O ALTRI ORGANISMI AVENTI PER SCOPO LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'.

6.10. RELATIVAMENTE AGLI ATTI INDICATI NELLA PRESENTE SEZIONE, PAGARE ED INCASSARE, CONCEDERE QUIETANZA, RINUNCIARE AD AZIONI, RICONOSCERE DEBITI, CONCORDARE SANZIONI E CLAUSOLE PENALI, CONCEDERE PROROGHE E RITARDI, ESIGERE RENDICONTAZIONI, RIMETTERE DEBITI, COMPENSARE, NOVARE, TRANSIGERE, ACCETTARE E FARE DAZIONI IN PAGAMENTO, RISOLVERE, TERMINARE, REVOCARE E PORRE FINE TOTALMENTE O PARZIALMENTE AI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERE COMPROMESSI ARBITRALI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE.

7. APPALTI, LICENZE E BANDI DI GARA

7.1. CONCORRERE, ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE IMPRESE, CONSORZI E/O ALTRI ORGANISMI A GARE D'APPALTO O DI CONCESSIONE, ASTE, LICITAZIONI PRIVATE, TRATTATIVE PRIVATE, APPALTI, CONCORSI E ALTRI PUBBLICI INCANTI NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, ANCHE "CHIAVI IN MANO", E/O DI STUDI, RICERCHE E/O DI SERVIZI IN GENERE PRESSO QUALUNQUE SOGGETTO NAZIONALE, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE, PUBBLICO E PRIVATO, PRESENTARE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, OFFERTE E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI, CONTRATTI E IMPEGNI, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE E/O LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI NEGOZIARE, CONCORDARE E/O PERFEZIONARE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRA' NECESSARIE E/O OPPORTUNE.

7.2. RICHIEDERE LICENZE, COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI, DEPOSITI E/O FIDEJUSSIONI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.

7.3. PARTECIPARE AD OGNI TIPO DI ASTA O INCANTO PUBBLICO O PRIVATO IN ITALIA E ALL'ESTERO.

8. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI

8.1. SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARE BANCARI, DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL VALORE DELLA MERCE ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO O UTILE PER LA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE E DI ACQUISTI ALL'ESTERO IN OGNI COMPETENTE SEDE.

9. RISCOSSIONI E RICEVUTE

9.1. RISCOUTERE, PER VERSAMENTO SUI CONTI DELLA SOCIETA', QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO, A SECONDA DEL CASO, LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO.

9.2. CEDERE QUALSIASI SOMMA OD ALTRI VALORI RIFERENTISI A CREDITI, INTERESSI O DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA VERSO OGNI UFFICIO PUBBLICO, ISTITUTO E SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' VERSO SINGOLI INDIVIDUI.

9.3. RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

10. PAGAMENTI E OPERAZIONI FINANZIARIE

10.1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;

10.2. EFFETTUARE PAGAMENTI SENZA LIMITI DI IMPORTO.

10.3. DEPOSITARE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' QUALUNQUE SOMMA PER QUALSIASI RAGIONE DOVUTA O RISCOSSA PER LA SOCIETA'.

10.4. PRELEVARE DAI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', EMETTERE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI, TRARRE, ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI, TRATTE ED ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.

10.5. SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA, DERIVANTI DALL'ESPORTAZIONE;

10.6. CONCORDARE E DEFINIRE LE LINEE DI AFFIDAMENTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO, RICHIEDERE, ACCENDERE ED ESTINGUERE MUTUI E FINANZIAMENTI, RILASCIANDO EVENTUALI FIDEIUSSIONI;

10.7. PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI OGNI GENERE AD ISTITUTI DI CREDITO, A COMPAGNIE ASSICURATRICI ED A BANCHE PER FIDI DI QUALSIASI NATURA, OPERANTI ANCHE ALLO SCOPERTO, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.

10.8. RICHIEDERE A TERZI, COMPRESSE LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI CREDITO E LE COMPAGNIE ASSICURATRICI, IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI O QUALSIASI ALTRA GARANZIA REALE O PERSONALE, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.

11. ASSICURAZIONI

11.1. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO A LIQUIDAZIONI DEL DANNO O INDENNITA' ANCHE IN VIA TRANSATTIVA.

12. IMPOSTE E TASSE

12.1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI E ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE NORME RELATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, NONCHE' IN MATERIA DI TASSE ED ACCISE), MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI; PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI

12.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, A LIVELLO STATALE O LOCALE ANCHE ALL'ESTERO, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.

13. PROCEDURE GIUDIZIARIE

13.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO.

13.2. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI.

13.3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI ARBITRALI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI E NOMINARE ARBITRI.

13.4. ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI.

13.5. NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI TECNICI E PROFESSIONISTI IN GENERE.

13.6. PROMUOVERE E/O RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE, ANCHE CONSERVATIVE, ESECUTIVE, INTIMARE PRECETTI, RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI - O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI A NORMA DELL'ART. 547 C.P.C., CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI.

13.7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ED IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCURSALE FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE.

13.8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI E PERITI, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412 E 420 C.P.C., COSI' COME MODIFICATI NEL TESTO DELLA LEGGE 11/8/1973 N. 533.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot. : CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

14. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

15. PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI

15.1. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI PER IL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.

16. PRIVACY

16.1. ORGANIZZARE E COORDINARE LE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 196/03 - "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA DEI MEDESIMI, CON COMPLETA AUTONOMIA DECISIONALE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA SUDETTA NORMATIVA, E CON AMPIA FACOLTA' DI DESIGNARE "RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO" ED "INCARICATI DEL TRATTAMENTO" AI SENSI DI LEGGE, E COMUNQUE DI SUB-DELEGARE LE SUDETTE FUNZIONI A DIPENDENTI O COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI, QUALORA RITENUTO OPPORTUNO IN FUNZIONE DELLA NECESSITA' DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA O DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. DI CONFERIRE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, PER IL COMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE CHE PRECEDONO, IVI COMPRESI LE OCCORRENTI ISCRIZIONI DELLE DELIBERE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SUBDELEGARE TALE MANDATO E/O CONFERIRE PROCURA PER L'ESECUZIONE DEL MEDESIMO, A TERZI NON AMMINISTRATORI.

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 02/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022

Data di prima iscrizione: 10/10/2018

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/01/2020 VIENE DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL SIG. TOZZI ANDREA IN QUALITA' DI VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, ANCHE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI DEL PRESENTE MANDATO E COME DI SEGUITO MEGLIO DESCRITTI:

1. CORRISPONDENZA

1.1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.

2. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI
2.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI TERRITORIALI O DI CATEGORIA.

2.2. COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO.

2.3. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI.

3. RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

3.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

4. GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

4.1. ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE, DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI.

4.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AGLI UFFICI ED ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

DELLA SOCIETA', NONCHE' DI FRONTE AI SINDACATI NELLE TRATTATIVE PER I CONTRATTI, GLI ACCORDI E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI, STABILIRE TERMINI E CONDIZIONI E STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI.

4.3. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE A COMPIERE TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI E NORMATIVE IN MATERIA SINDACALE, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE.

4.4. CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CON FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO E CERTIFICATO.

5. LOCAZIONI, COMODATI, GARANZIE, DIRITTI REALI E CONVENZIONALI

5.1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI, PRELIMINARI E DEFINITIVI, DI AFFITTO, DI COMODATO E DI LEASING DI BENI IMMOBILI, DI MACCHINARI, DI MATERIE PRIME, DI ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E DI BENI MOBILI IN GENERALE.

5.2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE A NOME DELLA SOCIETA' CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI COSTITUZIONE DI SERVITU', ANCHE PERPETUE E INAMOVIBILI, DIRITTI DI SUPERFICIE, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE, ESEGUIRE E FARE ESEGUIRE FRAZIONAMENTI, PERFEZIONARE PRATICHE DI ESPROPRIO.

5.3. ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI DI GRADO DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, SU BENI IMMOBILI E AUTOVEICOLI.

5.4. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O COMODATO RELATIVI A SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, LOCALI PER UFFICI, MAGAZZINI, DEPOSITI, PER FINALITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CONTRATTI DI MANUTENZIONE, DI PULIZIA, DI ASSISTENZA E DI UTENZA (IDRICA, ELETTRICA, TELEFONICA, GAS ETC.);

5.5. RICHIEDERE ISCRIZIONI DI IPOTECHE SOLLEVANDO IL TITOLARE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DA QUALUNQUE RESPONSABILITA'.

6. COMPRAVENDITE, CONTRATTI

6.1. ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE A QUALSIASI TITOLO, SOTTOSCRIVENDONE I RELATIVI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI, BENI MOBILI E IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INCLUSI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI E TUTTO QUANTO POSSA ESSERE RICONDOTTO ALLA VOCE "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'.

6.2. STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI.

6.3. ACQUISTARE, PERMUTARE O VENDERE AUTOVEICOLI, SVOLGENDO TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO RELATIVO ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO.

6.4. VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PRODOTTI DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, ED EVENTUALMENTE TERMINI PER IL PAGAMENTO A RATE E SCONTI.

6.5. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE.

6.6. STIPULARE CONTRATTI DI TRASPORTO, DEPOSITO E SPEDIZIONE, ANCHE MARITTIMA, CONVENENDONE PATTI E CONDIZIONI.

6.7. CONFERIRE MANDATI A PROFESSIONISTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

6.8. STIPULARE CONTRATTI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

6.9. COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI CON ALTRE IMPRESE, ANCHE IN QUALITA' DI SOCIETA' MANDATARIA, NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, CONSORZIO, SOCIETA' CONSORTILI, JOINT VENTURES, E/O ALTRI ORGANISMI AVENTI PER SCOPO LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'.

6.10. RELATIVAMENTE AGLI ATTI INDICATI NELLA PRESENTE SEZIONE, PAGARE ED INCASSARE, CONCEDERE QUIETANZA, RINUNCIARE AD AZIONI, RICONOSCERE DEBITI, CONCORDARE SANZIONI E CLAUSOLE PENALI, CONCEDERE PROROGHE E RITARDI, ESIGERE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

RENDICONTAZIONI, RIMETTERE DEBITI, COMPENSARE, NOVARE, TRANSIGERE, ACCETTARE E FARE DAZIONI IN PAGAMENTO, RISOLVERE, TERMINARE, REVOCARE E PORRE FINE TOTALMENTE O PARZIALMENTE AI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERE COMPROMESSI ARBITRALI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE.

7. APPALTI, LICENZE E BANDI DI GARA

7.1. CONCORRERE, ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE IMPRESE, CONSORZI E/O ALTRI ORGANISMI A GARE D'APPALTO O DI CONCESSIONE, ASTE, LICITAZIONI PRIVATE, TRATTATIVE PRIVATE, APPALTI, CONCORSI E ALTRI PUBBLICI INCANTI NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, ANCHE "CHIAVI IN MANO", E/O DI STUDI, RICERCHE E/O DI SERVIZI IN GENERE PRESSO QUALUNQUE SOGGETTO NAZIONALE, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE, PUBBLICO E PRIVATO, PRESENTARE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, OFFERTE E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI, CONTRATTI E IMPEGNI, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE E/O LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI NEGOZIARE, CONCORDARE E/O PERFEZIONARE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRA' NECESSARIE E/O OPPORTUNE.

7.2. RICHIEDERE LICENZE, COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI, DEPOSITI E/O FIDEISSIONI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.

7.3. PARTECIPARE AD OGNI TIPO DI ASTA O INCANTO PUBBLICO O PRIVATO IN ITALIA E ALL'ESTERO.

8. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI

8.1. SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARE BANCARI, DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL VALORE DELLA MERCE ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO O UTILE PER LA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE E DI ACQUISTI ALL'ESTERO IN OGNI COMPETENTE SEDE.

9. RISCOSSIONI E RICEVUTE

9.1. RISCOUTERE, PER VERSAMENTO SUI CONTI DELLA SOCIETA', QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO, A SECONDA DEL CASO, LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO.

9.2. CEDERE QUALSIASI SOMMA OD ALTRI VALORI RIFERENTISI A CREDITI, INTERESSI O DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA VERSO OGNI UFFICIO PUBBLICO, ISTITUTO E SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' VERSO SINGOLI INDIVIDUI.

9.3. RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

10. PAGAMENTI E OPERAZIONI FINANZIARIE

10.1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;

10.2. EFFETTUARE PAGAMENTI SENZA LIMITI DI IMPORTO.

10.3. DEPOSITARE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' QUALUNQUE SOMMA PER QUALSIASI RAGIONE DOVUTA O RISCOSSA PER LA SOCIETA'.

10.4. PRELEVARE DAI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', EMETTERE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI, TRARRE, ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI, TRATTE ED ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.

10.5. SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA, DERIVANTI DALL'ESPORTAZIONE;

10.6. CONCORDARE E DEFINIRE LE LINEE DI AFFIDAMENTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO, RICHIEDERE, ACCENDERE ED ESTINGUERE MUTUI E FINANZIAMENTI, RILASCIANDO EVENTUALI FIDEISSIONI;

10.7. PRESTARE FIDEISSIONI E GARANZIE DI OGNI GENERE AD ISTITUTI DI CREDITO, A COMPAGNIE ASSICURATRICI ED A BANCHE PER FIDI DI QUALSIASI NATURA, OPERANTI ANCHE ALLO SCOPERTO, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

10.8. RICHIEDERE A TERZI, COMPRESSE LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI CREDITO E LE COMPAGNIE ASSICURATRICI, IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI O QUALSIASI ALTRA GARANZIA REALE O PERSONALE, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E COLLEGATE.

11. ASSICURAZIONI

11.1. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO A LIQUIDAZIONI DEL DANNO O INDENNITA' ANCHE IN VIA TRANSATTIVA.

12. IMPOSTE E TASSE

12.1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI E ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE NORME RELATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, NONCHE' IN MATERIA DI TASSE ED ACCISE), MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI; PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, , INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI

12.2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, A LIVELLO STATALE O LOCALE ANCHE ALL'ESTERO, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.

13. PROCEDURE GIUDIZIARIE

13.1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO.

13.2. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI.

13.3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI ARBITRALI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI E NOMINARE ARBITRI.

13.4. ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI.

13.5. NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI TECNICI E PROFESSIONISTI IN GENERE.

13.6. PROMUOVERE E/O RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE, ANCHE CONSERVATIVE, ESECUTIVE, INTIMARE PRECETTI, RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI - O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI A NORMA DELL'ART. 547 C.P.C., CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI.

13.7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ED IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCURSALE FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE.

13.8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI E PERITI, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412 E 420 C.P.C., COSI' COME MODIFICATI NEL TESTO DELLA LEGGE 11/8/1973 N. 533.

14. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

15. PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI

15.1. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E DIRETTORI PER IL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI COL PRESENTE ATTO.

16. PRIVACY

16.1. ORGANIZZARE E COORDINARE LE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI ATTUAZIONE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.: CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 196/03 - "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA DEI MEDESIMI, CON COMPLETA AUTONOMIA DECISIONALE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA SUDETTA NORMATIVA, E CON AMPIA FACOLTA' DI DESIGNARE "RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO" ED "INCARICATI DEL TRATTAMENTO" AI SENSI DI LEGGE, E COMUNQUE DI SUB-DELEGARE LE SUDETTE FUNZIONI A DIPENDENTI O COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI, QUALORA RITENUTO OPPORTUNO IN FUNZIONE DELLA NECESSITA' DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA O DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. DI CONFERIRE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, PER IL COMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE CHE PRECEDONO, IVI COMPRESI LE OCCORRENTI ISCRIZIONI DELLE DELIBERE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SUBDELEGARE TALE MANDATO E/O CONFERIRE PROCURA PER L'ESECUZIONE DEL MEDESIMO, A TERZI NON AMMINISTRATORI.

* FAGNOCCHI ROBERTO

nato a RAVENNA (RA) il 16/08/1969

codice fiscale: FGNRRT69M16H199W

- PROCURATORE nominato con atto del 24/01/2020

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 06/02/2020

Poteri:

CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO ERALDO SCARANO DI RAVENNA IN DATA 24 GENNAIO 2020, REP. 143654/37585, AL SIGNOR FAGNOCCHI ROBERTO, NATO A RAVENNA IL 16 AGOSTO 1969, RESIDENTE A RAVENNA, VIA VANVITELLI N. 65 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI

- 1) FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE ORDINARIA;
- 2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, REGISTRO DELLE IMPRESE ED ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IN ITALIA E ALLESTERO.
- 3) CONFERIRE MANDATI A PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI CONSULENZA PER LEROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E ATTIVITA' PROFESSIONALI IN GENERE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' CON COMPENSI ENTRO IL LIMITE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) ANNUI, PER SINGOLO MANDATO;
- 4) RISCOUTERE PER VERSAMENTO SUI CONTI DELLA SOCIETA', QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO A SECONDA DEL CASO, LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;
- 5) DEPOSITARE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', QUALUNQUE SOMMA PER QUALSIASI RAGIONE DOVUTA O RISCOSSA PER LA SOCIETA';
- 6) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI IN ITALIA E ALLESTERO, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE BANCARIA DI RIFERIMENTO;
- 7) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLA NORMATIVA KNOW YOUR CUSTOMER PREVISTA DALLE PROCEDURE OPERATIVE DELLE SOCIETA', COMPAGNIE ASSICURATIVE E ISTITUTI DI CREDITO SOGGETTI A TALE ADEMPIMENTO;
- 8) CONCORDARE, DEFINIRE ED OTTENERE LINEE DI AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTI FINO AD UN IMPORTO DI EURO 5 (CINQUE) MILIONI, CON GLI ISTITUTI DI CREDITO, CON POTERE DI SOTTOSCRIVERE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE BANCARIA DI RIFERIMENTO;
- 9) PRELEVARE DAI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', EMETTERE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, VAGLIA POSTALI, RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI, DISPORRE BONIFICI, IN ITALIA E ALLESTERO;
- 10) SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA;
- 11) STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO A LIQUIDAZIONI DEL DANNO O INDENNITA' ANCHE IN VIA TRANSATTIVA;
- 12) SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE E GLI ADEMPIMENTI NECESSARI, IN ITALIA E

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

ALLESTERO RELATIVI A QUALSIASI GENERE E TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE, CONTRIBUTI E ONERI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE NORME RELATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, NONCHE' IN MATERIA DI TASSE ED ACCISE), MODULI E QUESTIONARI, ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, RAGGIUNGERE ACCORDI, IMPUGNARE RUOLI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONI TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI;

13) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, TRIBUTARIO, DOGANALE O DELLA RISCOSSIONE, A LIVELLO STATALE O LOCALE, ANCHE ALLESTERO, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.

IN GENERALE, IL NOMINATO PROCURATORE VIENE AUTORIZZATO A COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO, UTILE, RICHIESTO OD ANCHE SEMPLICEMENTE OPPORTUNO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICAMENTE INDICATO, PER LESATTA E COMPLETA ESECUZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI SOPRA INDICATI, PURCHE' SEMPRE NELLAMBITO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA SI E' DETTO, CON PROMESSA DI RATO E VALIDO, SENZA BISOGNO DI ULTERIORE RATIFICA O CONFERMA.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 02/01/2020
presentazione il 29/01/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022
Data di prima iscrizione: 10/10/2018

* ROMERSA ANDREA
nato a PARMA (PR) il 01/01/1971
codice fiscale: RMRNDR71A01G337N
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 14/09/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 10/10/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 120181 del 13/02/2001
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* ZAFFERANI MONICA
nata a SAN MARINO stato: SAN MARINO il 05/02/1975
codice fiscale: ZFFMNC75B45Z130N
- SINDACO nominato con atto del 14/09/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 10/10/2018
Abilitazioni professionali
ISCRITTA ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA AL NR. 2729

* RIVALTA MAURIZIO ROMANO ANTONIO
nato a MILANO (MI) il 07/10/1956
codice fiscale: RVLNZR56R07F205W
- SINDACO nominato con atto del 14/09/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 10/10/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 49791 del 12/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* NANNINI GIOVANNI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

nato a BOLOGNA (BO) il 03/11/1963
codice fiscale: NNNGNN63S03A944H
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 14/09/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 10/10/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 40518 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* PERONI ALBERTO
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 01/01/1972
codice fiscale: PRNLRT72A01H223P
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 14/09/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 10/10/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 121804 del 24/08/2001
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: KPMG S.P.A.
codice fiscale: 00709600159
Sede: MILANO (MI) VITTOR PISANI 25 CAP 20124
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 20/05/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 70623 del 17/07/1997
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: TOZZI HOLDING S.R.L.
Numero REA: 184620 CCIAA: RA
codice fiscale: 02248010395
Sede: RAVENNA (RA) VIA BRIGATA EBRAICA 50 CAP 48123
frazione MEZZANO
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 02/01/2007

* MASETTI RICCARDO
nato a FAENZA (RA) il 30/10/1981
codice fiscale: MSTRCR81R30D458B
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 25/06/2019
presentazione il 04/07/2019
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 12/07/2019

Poteri:
CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLE FIRME DEL NOTAIO ERALDO SCARANO DI RAVENNA CON ULTIMA AUTENTICA DEL 25/6/2019 - REP. 142.916/37.115 LA SOCIETA' HA NOMINATO E COSTITUITO PROCURATORE SPECIALE L'ING. RICCARDO MASETTI, NATO A FAENZA IL 30 OTTOBRE 1981, DOMICILIATO IN MEZZANO DI RAVENNA, VIA BRIGATA EBRAICA N. 50, C.F. MST RCR 81R30 D458B, ATTRIBUENDOGLI LA QUALIFICA DI DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I NEI SETTORI E CON I LIMITI COME SOPRA ED IN APPRESSO MEGLIO SPECIFICATI (COMPLESSIVAMENTE LA DELEGA).

ART. 1 - AMBITI DELLA DELEGA
LA QUALIFICA DI DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. VIENE CONFERITA CON POTERE DIRETTIVO, DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

SPESA, E CON OGNI CONSEGUENTE POTERE DECISIONALE, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL PERSONALE IN ORGANICO NELLA SOCIETA' AFFERENTE ALLA SEDE LEGALE DI VIA BRIGATA EBRAICA N. 50 A MEZZANO DI RAVENNA, ALLE UNITA' LOCALI DELLA SOCIETA' ED AI SITI OPERATIVI DELLA SOCIETA', NEGLI AMBITI DI SEGUITO INDICATI (GLI AMBITI):

A) SORVEGLIANZA SANITARIA, PROTEZIONE INDIVIDUALE E RICONOSCIMENTO IL DELEGATO, PROVVEDERA' IN PIENA AUTONOMIA ALLA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, E PIU' PRECISAMENTE AVRA' LA RESPONSABILITA' ED I POTERI PER ADEMPIERE I SEGUENTI COMPITI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA':

I) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE E/O IL MEDICO COORDINATORE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08.

II) INVIARE I LAVORATORI ALLA VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO DALLA NORMATIVA COGENTE;

III) NEI CASI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS. N. 81/08, COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO COMPETENTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;

IV) INFORMARE TEMPESTIVAMENTE DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN RELAZIONE AL LORO STATO DI SALUTE COME RIPORTATO NEL CERTIFICATO DI IDONEITA' SANITARIA AL LAVORO EMESSO DAL MEDICO COMPETENTE, AFFINCHÉ NELL'ASSEGNAZIONE DEI COMPITI TENGANO CONTO DI EVENTUALI PRESCRIZIONI MEDICHE E VIGILARE AFFINCHÉ NELL'AFFIDAMENTO DEI COMPITI AI LAVORATORI, VENGA TENUTO ADEGUATO CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;

V) VIGILARE AFFINCHÉ IN ASSENZA DEL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA' I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI VIGILANZA SANITARIA NON SIANO ADDETTI A MANSIONI LAVORATIVE SPECIFICHE PER LE QUALI SIA PRESCRITTO IL GIUDIZIO DI IDONEITA';

VI) VERIFICARE CHE VENGANO ADOTTATI E CONSEGNATI A TUTTI I LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO LA SEDE LEGALE DI RAVENNA, NELLE UNITA' LOCALI DELLA SOCIETA' E PRESSO I SITI OPERATIVI DELLA SOCIETA' I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A TUTELA DELLA LORO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, VIGILANDO AFFINCHÉ GLI STESSI DISPOSITIVI SIANO EFFETTIVAMENTE E IDONEAMENTE UTILIZZATI E, PIU' IN GENERALE SIA ASSICURATO IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;

VII) VERIFICARE E, OVE NECESSARIO, DISPORRE AFFINCHÉ SIANO ADOTTATE MISURE APPROPRIATE PERCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE/ATTIVITA' CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;

VIII) NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

B) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

IL DELEGATO PROVVEDERA' IN PIENA AUTONOMIA ALLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, ADEMPIENDO AGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL D.LGS. 81/08, DANDO ATTUAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEFINITA DAL DATORE DI LAVORO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'AMBITO DELLA RIUNIONE PERIODICA EX ART. 35 DEL D.LGS. 81/08, NONCHÉ AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE CAPACITA' DEI LAVORATORI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA, CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE ACQUISITA, AFFINCHÉ NELL'ASSEGNAZIONE DEI COMPITI TENGANO CONTO DI EVENTUALI CARENZE FORMATIVE.

SARA' CURA DEL DELEGATO EFFETTUARE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE AFFINCHÉ DIRIGENTI E PREPOSTI ESIGANO L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot. : CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.

C) MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

IL DELEGATO PROVVEDERA' IN PIENA AUTONOMIA AD ORGANIZZARE, PREDISPORRE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA CORRETTA GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA, IN CONFORMITA' ALLE RELATIVE PROCEDURE APPROVATE DAL DATORE DI LAVORO; IN PARTICOLARE SARA' SUA CURA E RESPONSABILITA' PROVVEDERE A:

(I) DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA E GARANTENDO LORO LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA;

(II) SUPPORTARE IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRETTORE GENERALE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E SOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA LORO ATTUAZIONE, DISPONENDO I MEZZI E MISURE NECESSARI AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA E QUELLI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO SIANO PRONTAMENTE INFORMATI CIRCA IL RISCHIO STESSO, ADOTTANDO ALTRESI' LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE E CONTROLLANDO CHE I LAVORATORI, SALVO ECCEZIONI MOTIVATE DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, NON RIPRENDANO LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO.

RIENTRANO INOLTRE NEI COMPITI DEL DELEGATO E DUNQUE ATTRIBUITI ALLA SUA RESPONSABILITA' IN FORZA DELLA PRESENTE DELEGA (A) CONSULTARE I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 50 DEL D.LGS 81/2008; (B) CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS 81/2008; (C) CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE; (D) CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COPIA DEL DVR E L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL; (E) EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL E ALL'IPSEMA PREVISTE DALL'ART. 18, COMMA 1, LETT. R) E LETT. AA) DEL D.LGS. N. 81/2008; (F) ORGANIZZARE E MANTENERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DI CUI AL TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VIII DEL D.LGS. 81/08; (G) EFFETTUARE LA NOMINA E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, EX ART. 31 D.LGS. N. 81/08, FACENDOSI GARANTE DELLA LORO COMPETENZA E ADEGUATEZZA ALL'INCARICO, CURANDO LA LORO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ED ASSEGNANDO LORO COMPITI DI CARATTERE OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E VIGILANDO SUL LORO OPERATO.

IL DELEGANTE CON IL PRESENTE ATTO ATTRIBUISCE AL DELEGATO OGNI PIU' AMPIO POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI PER TUTTI GLI ATTI UTILI ALL'ADEMPIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA, ANCHE CON RIFERIMENTO A QUELLI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI SOPRA INDICATI.

ART. 2 - AUTONOMIA DI INTERVENTO DEL DELEGATO

NEL CASO DI SITUAZIONI CONTINGENTI CHE RICHIEDANO UN INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI OGGETTO DELLE PRESENTI DELEGHE, VIENE CONFERITO AL DELEGATO IL POTERE DI COMPIERE TUTTE LE AZIONI CHE RITERRA' UTILE, NECESSARIO O CONVENIENTE, AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONFERITO, IN MODO CHE NON POSSA ESSERGLI MAI OPPOSTO DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O MANCANZA DI POTERI, CON OBBLIGO DEL DELEGANTE DI AVERE PER VALIDO ED APPROVATO L'OPERATO DEL DELEGATO SENZA NECESSITA' ALCUNA DI RATIFICA E SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

AL DELEGATO VIENE ALTRESI' ATTRIBUITO IL POTERE DI SOSPENDERE, ANCHE PARZIALMENTE, L'ATTIVITA' LAVORATIVA, CON CONTESTUALE OBBLIGO DI IMMEDIATA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it



Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

COMUNICAZIONE AL SOGGETTO DELEGANTE, QUALORA IL PROTRARSI DELLA STESSA AVVENGA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E/O IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, OVVERO SI VERSI IN UNA SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, OVVERO QUANDO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O LE ATTREZZATURE DI LAVORO NON RISPONDANO AI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI DALLE NORME E PRESCRIZIONI VIGENTI.

ART. 3 - AUTONOMIA DI SPESA DEL DELEGATO

AL FINE DI CONSENTIRE ALL'ING. RICCARDO MASETTI DI ESERCITARE IN PIENA AUTONOMIA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA, ALLO STESSO VIENE CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE ANCHE DI SPESA FINO AL LIMITE DI EURO 40.000,00 (QUARANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIVOGLIA ATTO PREVISTO DALLE PRESENTI DELEGHE CHE COMPORTE UN IMPEGNO DI SPESA ECCELENDE I POTERI SOPRA SPECIFICATI, L'ING. RICCARDO MASETTI RICHIEDERA' AUTORIZZAZIONE AL DELEGANTE.

PER LE SOLE COMPROVATE SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE NON CONSENTANO IN ALCUN MODO LA PREVENTIVA INFORMATIVA AL SOGGETTO DELEGANTE, L'ING. RICCARDO MASETTI POTRA' COMPIERE GLI ATTI SOPRA SPECIFICATI SENZA LIMITE DI SPESA, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DI INFORMARE IL DELEGANTE NON APPENA POSSIBILE.

ART. 4 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DELEGATO

FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, L'ING. RICCARDO MASETTI RELAZIONERA' PERIODICAMENTE IL DELEGANTE SUL PROPRIO OPERATO COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA CIRCA L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA, PROVVEDENDO AD INVIARE PERIODICAMENTE RELAZIONI SCRITTE SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO.

IN PARTICOLARE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL DELEGATO DOVRA' TENERE INFORMATO IL DELEGANTE DELL'ESITO DI EVENTUALI VISITE ISPETTIVE, TRASMETTENDO EVENTUALI VERBALI CONTENENTI PRESCRIZIONI IMPARTITE DAGLI ORGANISMI DI VIGILANZA E DAGLI ENTI PUBBLICI DI COMPETENZA, NONCHE' EVENTUALI DIFFIDE O PROVVEDIMENTI, DI QUALUNQUE GENERE RELATIVI ALLE FUNZIONI OGGETTO DELLA DELEGA. IL DELEGATO DEVE INOLTRE SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DELEGANTE L'EVENTUALE INSORGENZA DI OGNI SITUAZIONE, ANCHE DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE IN MANIERA APPREZZABILE SULLE CONDIZIONI E I TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA.

ART. 5- FACOLTA' DI SUBDELEGA

ALL'ING. RICCARDO MASETTI E' CONSENTITO ASSEGNARE E RIPARTIRE ALCUNE DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO STATE DELEGATE, NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ATTO DI CONFERIMENTO.

LA SUBDELEGA PUO' ESSERE CONFERITA O EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA CON IL SOGGETTO DELEGANTE.

NELL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI, IL DELEGATO DOVRA' VERIFICARE LA CAPACITA' PROFESSIONALE DELL'INCARICATO E L'ADEGUATEZZA DELL'OPERA DA QUESTI PRESTATI IN RELAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DELLA FUNZIONE SUBDELEGATA; INOLTRE VIGILERA', COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE CHE HANNO RICHIESTO LA RICOGNIZIONEATTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGHI, SUL PUNTUALE ASSOLVIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI E SUL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE CHE DISCIPLINANO LO SPECIFICO SETTORE DI INTERVENTO E PROVVEDERA' ALL'IMMEDIATA REVOCA DELLA SUBDELEGA O DELL'INCARICO OVE ACCERTI IL VENIR MENO DEI REQUISITI E/O DELLE CONDIZIONI CHE HANNO CONSENTITO L'AFFIDAMENTO DEI COMPITI DELEGATI E/O UN ASSOLVIMENTO NEGLIGENTE O INCOMPLETO DEGLI OBBLIGHI.

L'ING. RICCARDO MASETTI E' AUTORIZZATO, ALTRESI', AD INTERVENIRE IN TUTTI I MODI POSSIBILI PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO E/O DANNO CAUSATI DAL SUBDELEGATO E/O DAL DIRIGENTE E, COMUNQUE, A GARANTIRE LA PIENA OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI, DISCIPLINARI, ECC. CHE REGOLANO LA SPECIFICA MATERIA DI INTERVENTO.

ART. 6 - FACOLTA' DI REVOCA E DECADENZA AUTOMATICA

IL DELEGANTE HA FACOLTA' DI REVOCARE IL PRESENTE ATTO IN QUALSIASI MOMENTO E

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

NELLE FORME CHE RITERRA' PIU' OPPORTUNE, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'ING. RICCARDO MASETTI.
RESTA INTESO CHE IL COMPIMENTO, DA PARTE DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEI COMPITI DELEGATI E DI OGNI ATTIVITA' DI INGERENZA E INTERFERENZA NELLA SFERA GESTIONALE ATTRIBUITA ALL'ING. RICCARDO MASETTI FA AUTOMATICAMENTE DECADERE LA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA SPECIALE E' CONDIZIONATA AL PERMANERE DEL RAPPORTO DI LAVORO ATTUALMENTE IN ESSERE TRA LA SOCIETA' E L'ING. RICCARDO MASETTI, DI GUIA CHE IL VENIR MENO DEL PREDETTO RAPPORTO, PER QUALSIASI MOTIVO O CAUSA, COMPORTERA' L'ESTINZIONE IMMEDIATA DELLA PRESENTE PROCURA ED IL CONSEGUENTE VENIR MENO DI OGNI E QUALSIASI POTERE CONFERITO MEDIANTE LA STESSA.

ART. 7 - ACCETTAZIONE DEL DELEGATO

L'ING. RICCARDO MASETTI HA ESPRESSAMENTE ACCETTATO E SOTTOSCRITTO LA PROCURA.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale LABORATORIO
RAVENNA (RA) VIA BRIGATA EBRAICA, SNC CAP 48123
Frazione MEZZANO

Attività esercitata:

DAL 31/03/13 RICERCA E SVILUPPO SU SISTEMI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA

Data apertura: 31/03/2013

- Unità locale UFFICIO COMMERCIALE
ENNA (EN) CONTRADA MISERICORDIA, SNC CAP 94100
Frazione ENNA

Data apertura: 11/05/2010

- Unità locale UFFICIO COMMERCIALE
LECCE (LE) VIA A. MANZONI, S.N. CAP 73100

Attività esercitata:

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE ALTRE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA.

Data apertura: 04/10/2013

- Unità locale UFFICIO COMMERCIALE
PALERMO (PA) VIA ENRICO ALBANESE, 114 CAP 90139

Data apertura: 20/10/2020

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Camera di Commercio
Ravenna



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - C.F. e P.IVA 00361270390 - tel. 800-010955
REGISTRO DELLE IMPRESE
registro.imprese@ra.camcom.it - protocollo@ra.legalmail.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it

Prot.:CEW/192/2021/CRA0239

1/3/2021

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIAM IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
AI SENSI DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 601 ARTT. 15 E 16 PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE
RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Per il Conservatore
DOTT. MAURO GIANNATTASIO
MARIA CRISTINA CAFFO

*** fine certificato ***

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo
CEW/192/2021/CRA0239. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.