



| SOTTOCAMPO 02 |                   |               |             |                     |           |
|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| AREA          | SOTTOCAMPO CABINA | NR STRING BOX | NR STRINGHE | DISTANZA SB-INV [m] | SEZ.      |
| 1             | C02               | SB-10201      | 12          | 130                 | 2x150     |
|               |                   | SB-10202      | 13          | 100                 | 2x150     |
|               |                   | SB-10203      | 18          | 80                  | 2x240     |
|               |                   | SB-10204      | 18          | 90                  | 2x240     |
|               |                   | SB-10205      | 17          | 10                  | 2x240     |
|               |                   | SB-10206      | 13          | 80                  | 2x150     |
|               |                   | SB-10207      | 10          | 210                 | 2x150     |
|               |                   | SB-10208      | 16          | 190                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10209      | 16          | 170                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10210      | 16          | 140                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10211      | 16          | 140                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10212      | 16          | 160                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10213      | 16          | 190                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10214      | 16          | 210                 | 2x240     |
|               |                   | SB-10215      | 16          | 230                 | 2x(2x150) |
|               |                   | SB-10216      | 15          | 270                 | 2x(2x150) |

LEGENDA

- Recinzione impianto agro-fotovoltaico
- Fascia arborea perimetrale impianto agro-fotovoltaico
- Strade e piazzali impianto agro-fotovoltaico
- Cancello di accesso impianto agro-fotovoltaico
- Struttura porta moduli fotovoltaici tipo A 30x2
- Struttura porta moduli fotovoltaici tipo B 15x2
- Power Station
- Cabina ausiliaria
- Magazzino/Sala controllo
- Cabina raccolta MT
- Ricovero/Deposito agricolo
- Cavidotto MT 30kV
- String Box
- Cavi DC (da SB a INV)
- Cavi Antintrusione/TVCC

COMMITENTE: Greendream1 S.r.l.

STUDIO DI PROGETTAZIONE: SCM INGENGERIA

**wood.**

REVISIONS

| REV. | DATE   | DESCRIPTION                   | BY | CHK | APP. |
|------|--------|-------------------------------|----|-----|------|
| 0    | Lun-21 | EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO |    |     |      |

APPROVED FOR CONSTRUCTION

DWG. REV. DATE

SIGNATURE

ORDER N°

SUPPLIER

CONTRACT N°: 0-B0-1010 A/B

OBJECT: **Tav. 14b**  
**Inquadramento sottocampo 02:**  
**Impianto agro-fotovoltaico ed opere di connessione**

SCALE: 1:500

FW DWG N°

SHEET 01 of 01

CAD FILE NAME: