



**LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE**

B1e	Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzata (del tipo Levotab 99 o similare) da riportare e stendere con vibratore stradale, sp. 10 cm.	L1e	Cordolo marciapiede in pietra da taglio dim. cm 10x25
B2e	Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di c/ci con terreno vegetale.	L2e	Cordolo prefabbricato in c.a.v.
B3e	Pavimentazione in pietra ricostituita (4cm) formato 100X50 cm, allettata su sabbia, sp. 90 mm. Lavorazione delle superfici con bocciarda.	B4	Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 6 cm.
B4e	Pavimentazione stradale in asfalto.	Pr	Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su zolla di terreno vegetale.
		Ga	Protezione alberatura con griglia metallica a corona circolare in acciaio zincato.

**NOTE**  
 Tutti i costi di verniciatura saranno effettuati secondo circolare FS 44v.  
 Tutti i marciapiedi della sede e lungo i binari alle stazioni terminali saranno costituiti di marciapiedi per disabili motori.  
 Tutti le porte di tipo semplice dotate di maniglia ergonomica, caratteristiche antiruggine e apparecchiatura di apertura automatica.  
 Tutti i lucchini sono operti con taglio porta-pavimentazione. In tutte le pavimentazioni vanno previsti giunti di frangimento.

INQUADRAMENTO GENERALE  
 Scale 1:500

COMMITTENTE: **RFI**  
 GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. ARCHITETTURA, STAZIONI, TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**

**STAZIONI E FERMATE**  
**STAZIONE CALTANISSETTA XIRBI**  
 Planimetria generale dell'intervento

SCALA: 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	01/01/2019
B	Emissione Esecutiva	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	01/01/2019
C	Emissione Esecutiva	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	[Firma]	01/01/2019	01/01/2019

File: RSSU.4.0.D.44.P8.FV.01.0.0.001.C n. Elab.: 44\_001