

[illegible]

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafondiera di riferimento semplice (senza interno nichilotti) con lampada LED da 4W. RFI DTDG STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
	Plafondiera di sicurezza (con accensione controllata) e lampada LED da 4W. RFI DTDG STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
	Plafondiera con interruttore a pannello, con accensione controllata per illuminazione delle vie di esodo RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10 RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
	QST1 - Qualora ci siano da trasformare 1000/200V in 230V, il sistema di illuminazione deve essere a tensione 230V RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10 (tensione 1,500mm)
----	Donnae illuminazione via in esodo in Galleria F10M10M 3x2,5 mmq RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
----	Denominazione Plafondiera F10M10M 3x4,5 mmq RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
----	Denominazione Lampadina F10M10M 2x2,5 mmq RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
----	Cassa di derivazione TPO B-SX-610 (PMAE) - TPO A-SX-610 (PMAE) RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
----	Cassa di derivazione TPO B-DX-610 - TPO B-SX-610 RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10
----	Cassa di derivazione TPO C - 610 (PMAE) RFI IDPRM STG L5F16 06/08 e 06/10, 12/10

TIPOLOGIA CONDUTTORI Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV
TIPOLOGIA DI POSA Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

n. Elab.: 67 UF