



| LEGENDA | |
|---------|---|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| | Piafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015 |
| | Piafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015 |
| | Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 Passo max 80,00 ml RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012 |
| | QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m) |
| | Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG16M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012 |
| | Derivazione Pulsante FG16M16 3x1,5 mmq RFI DPRIM STF IFS LF610 C del 24.04.2012 |
| | Derivazione Lampade FG16M16 2x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012 |
| | Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 |
| | Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 |
| | Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 |

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG16M16 0,6-1kV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

COMMITTENTE:  **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALEFF**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2
IMPIANTI LFM
GALLERIE
Galleria Alia
Illuminazione By-Pass
Planimetria con disposizione caviddoti ed apparecchiature

SCALA: **1:100**

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| RS3Z | 00 | D | 67 | PA | LF04A6 | 001 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|
| A | Emissione esecutiva | G. D'Alai | dic 2019 | G. Ligabue | dic 2019 | A. Bionica | dic 2019 | A. Presta dic 2019 |

File: RS3Z00D67PALF04A6001A.dwg n. Elab.: 67 LF_56