



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE N.3 -

Il Responsabile Ambientale:
Dott. Maurizio D'angelo



Titolo elaborato:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Stima degli oneri della sicurezza

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PE	PS	CM02	6	3

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
13	PEPSCM02_63_4137	1=1	4 1 3 7	
5				
4				
3	EMISSIONE PER C.D.S., RICH. ENTI TERZI E ULTERIORI OSSER. A.S. ANAS	Dicembre 2021	F. Rondelli	S. Fortino N. Behmann
2	RIEMMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Maggio 2021	F. Rondelli	S. Fortino N. Behmann
1	RIEMMISSIONE PER RIVISITAZIONE ONERI COVID 19 - DPCM 07.08.2020	Agosto 2020	F. Rondelli	S. Fortino D. Tironi
0	PRIMA EMISSIONE	Gennaio 2020	F. Rondelli	S. Fortino D. Tironi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Progettisti : Arch. Francesco Rondelli

Il Coordinatore per la
Esecuzione dei Lavori
arch. Francesco Rondelli

Il Progettista Responsabile
Ing. Antonio Ambrosi



Il Geologo
Dott. Geol. Gualtiero Bellomo



Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione:
Arch. Francesco Rondelli

Il Coordinatore per la
Esecuzione dei Lavori
arch. Francesco Rondelli

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Sandro Favero

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sandro Favero

ANAS S.p.A.

DATA: _____ PROTOCOLLO: _____

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO **L O 4 1 0 C E 1 1 0 1**

Dott. Ing. Luigi Mupo

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

VARIANTE 3

I costi di sicurezza previsti nel presente computo prevedono le opere relative alla proposta di variante (3 PVT3) presentata dal CG; per quanto riguarda i tempi di realizzazione si è fatto riferimento al programma dei lavori che prevede tempistiche diverse per ogni singola WBS ed una proroga complessiva di 517 giorni. Inoltre si è provveduto a descrivere i nuovi manufatti da realizzare ad integrazione di quanto già previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento approvato ed alle integrazioni redatte durante lo svolgimento dei lavori fino ad oggi, e si è provveduto ad aggiornare la stima dei costi della sicurezza, tenuto conto della maggiore durata di installazione degli apprestamenti conseguente alla rimodulazione del cronoprogramma.

PREZZIARI

Il calcolo dei costi della sicurezza, relativo a PVT3 ed emergenza COVID-19, è stato effettuato applicando i prezzi desunti dai seguenti Prezziari:

- Con suffisso “SIC”: Listino Prezzi 2017 Sicurezza ANAS;
- Con suffisso “SIC”: Listino Prezzi 2019 Sicurezza ANAS – SIC.2019 – Rev. 0;
- Con suffisso “SIC”: Listino Prezzi 2020 Sicurezza ANAS – Covid-19;
- Con suffisso “BARG” o similari: I Costi della Sicurezza Aggiornamento 2004 edito da C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale Roma e provincia;
- Con suffisso “S”: I Costi della Sicurezza Aggiornamento 2012 edito da C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale Roma e provincia;
- Con Suffisso “26.8.5.5” Prezziario Regionale LL.PP. Sicilia 2020 – Covid-19;

STIMA COSTI SICUREZZA PVT3 - CAPITOLO 1 - NUOVE OPERE

A) DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
DPIG09400	Corpetto ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi). Per lavori interferenti in presenza di traffico. Si considera il 50% dei lavoratori	cad	€ 35,22	78	3	€ 8 241,48
						€ 8 241,48

B) SORVEGLIANZA SANITARIA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SANG08000	Servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui agli artt. dal 38 al 42 del D.lgs 81/08 compresi gli accertamenti preventivi e periodici di idoneità ed il rilascio della relativa documentazione. valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria. Hip: per il 10% dei lavoratori (in presenza di rischi da campi elettromagnetici o da silicosi). Per tutta la durata dei lavori	cad	€ 103,29	15,6	1,4	€ 2 255,85
						€ 2 255,85

C) FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COORDINAMENTO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SERG10010	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro.capite per ogni riunione (hip n.12 imprese - n.1 riunione/mese)	cad	€ 123,94	14	17,2	€ 29 844,75
						€ 29 844,75

D) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W mantenuti in condizione di utilizzo. nolo per un mese	cad/mese	€ 23,41	6	17,2	€ 2 415,91
Sommano						€ 2 415,91

E1) CAMPO BASE, CAMPO OPERATIVO E MONTAGNOLA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
RECG02010	Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari , giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.	ml/anno	€ 20,11	1632	1,8	59075,14

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
RECG02011	Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari , giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Montaggio e smontaggio.	ml	€ 10,26	1632	1	€ 16 744,32
IMEG02090	Illuminazione di sicurezza fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.	ml	€ 10,03	1632	1	€ 16 368,96
RECG05120	Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a	cad	€ 115,00	2	1	230
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a	ml	€ 115,00	24	2	€ 5 520,00
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a. Assimilato: Sbarra	ml	€ 115,00	18	2	€ 4 140,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	350	1,8	€ 30 032,10
BARG03124	Elemento prefabbricato contenente sei wc alla turca, tre piatti doccia, sei lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per 6 mesi. n.1 wc/5 lavoratori (escluso il personale tecnico)	cad/primi 6 mesi	€ 1 033,93	7	1	€ 7 237,51
BARG03125	Elemento prefabbricato contenente sei wc alla turca, tre piatti doccia, sei lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base mq 15). Nolo per ogni mese successivo	cad/mesi succ.	€ 118,68	7	15,2	€ 12 627,55

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
BARG03010	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. Si ipotizzano mq 9/cad lavoratore (escluso il personale tecnico). Si ipotizza il solo 50%	mq/primi 6 mesi	€ 73,86	1582	1	€ 116 846,52
BARG03020	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 2,96	1582	15,2	€ 71 177,34
BARG03010	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. Ad uso del custode	mq/primi 6 mesi	€ 73,86	24	1	€ 1 772,64
BARG03020	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 2,96	24	15,2	€ 1 079,81
BARG04020	Baraccamento ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base mq 18). Montaggio, smontaggio, nolo per un anno esclusa custodia ad infermiere incaricato. CLASSE 1a.	cad/anno	€ 2 206,05	1	1,8	€ 3 970,89
BARG03060	Baraccamento uso cucina refettorio fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m., alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base mq 50). Montaggio, smontaggi e nolo per un anno.	cad(50mq)/anno	€ 7 373,67	10	1,8	€ 132 726,06
BARG03081	Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).	cad/mese	€ 875,00	10	21,2	€ 185 500,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
BARG03090	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Per le sole maestranze.	cad addetto/anno	€ 47,73	150	1,8	€ 12 887,10
BARG03091	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno. Per tutti i lavoratori	cad addetto/anno	€ 21,06	150	1,8	€ 5 686,20
BARG03092	Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 1a. Si ipotizza il solo 50% del personale	cad addetto/anno	€ 165,92	100	1,8	€ 29 865,60
IMEG03022	Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a parete. N.1/15 mq	cad	€ 127,94	195	1	€ 24 948,30
BARG03040	Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente	mq	€ 14,00	1582	1	€ 22 148,00
BARG03041	Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato elettrico per ogni mese (condizionamento nel caso estivo). Valutato per 8 mesi/anno.	mq/mese	€ 4,13	1582	14,7	€ 96 044,80
BARG03110	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	mq/mese	€ 10,30	1582	21,2	€ 345 445,52
IMEG07032	Quadro generale al punto di consegna fornitura elettrica, comprensivo di dispositivi di comando, di sezionamento e di protezione. Protezione magnetotermica a differenziale fino a 100 A. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 240,62	9	1,8	€ 3 898,04
IMEG07090	Impianto da cantiere, da 25 kw, quadro generale ASC con 3 prese da 32A/380V, una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadripolare N1VVK da 35 mmq fino a 75 ml, collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq, fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.(distribuzione primaria). Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 682,27	22	1,7	€ 25 516,90

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
IMEG07080	Impianto da cantiere, da 6 kw, quadro generale ASC con 4 prese da 16A/220V, e interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo tripolare H07RN-F da 6 mmq fino a 10 ml, collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq, fino a 6 ml. interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. (distribuzione secondaria). Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 231,52	9	1,8	€ 3 750,62
IMEG07100	Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con 2 prese 16A/220 V e 2 prese 24 V SELV, con differenziale 0,03A, linea di alimentazione con cavo tripolare H07RN-F da 2,5 mmq, di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 204,81	35	1,8	€ 12 903,03
IMEG07120	Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24V SELV, con cavo di alimentazione H07RN-F da 4 mmq, di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 291,26	35	1,8	€ 18 349,38
IMEG07135	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).	cad	€ 247,88	1	1	€ 247,88
IMEG07139	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. per impianto, ogni due anni.	cad/2 anni	€ 325,40	1	1	€ 325,40
IMEG07140	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.	cad/2 anni	€ 33,28	120	1	€ 3 993,60
PROG06260	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm5; montaggio, smontaggio e nolo per un anno.	mq/anno	€ 22,59	360	1,8	€ 14 638,32
SANG04000	Pacchetto di medicazione	cad	€ 15,49	10	1	€ 154,90
SANG04010	Cassetta di Pronto Soccorso	cad	€ 55,78	10	1	€ 557,80
SERG04012	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.). N.1/7gg	cad/giorno	€ 39,86	1	91	€ 3 627,26

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
DEPO6030	Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno (tot. n. 4). Assimilato. Vasca accumulo antincendio ed abbattimento polveri	cad/anno	€ 1 616,15	2	1,8	€ 5 818,14
IMIG07013	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un anno. CLASSE 1a.	cad	€ 4 643,59	2	1,8	€ 16 716,92
NOLK03072	Tubazione per la distribuzione dell'acqua in galleria in cantiere, completa di giunti, spezzoni lunghezza 6 m, diametro 4" (pari a 10.16 cm e peso pari a circa 30 kg. Tratta di 100 ml. Nolo per un mese. CLASSE 3a. Assimilato per anello antincendio ed abbattimento polveri	cad/mese	€ 22,28	29	21,2	€ 13 697,74
NOLK03070	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua antincendio in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per mese. CLASSE 2a.	cad/mese	€ 175,23	2	21,2	€ 7 429,75
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	20	1,8	€ 1 343,16
IMAG04020	Estintore carrellato a polvere pressurizzata. Carica kg.30, classe BCE, comprese verifiche periodiche. Nolo per un anno	cad/anno	€ 65,44	5	1,8	€ 588,96
NOLG01070	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 Kw. Nolo per un mese	cad/mese	€ 247,76	2	1,7	€ 842,38
NOLG01060	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. N.1h/2 di	ora	€ 8,44	0,5	605	€ 2 553,10
						€ 1 339 027,66

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
E4) SFALCIO						
S.1.05.1	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, compresa l'asportazione del materiale di risulta ed il trasporto a discarica o altro luogo indicato . 4 fasce da 3 ml. x 34.000 ml	cad.	€ 0,68	408000	1,4	€ 388 416,00
						€ 388 416,00

E5) PULIZIA DEI PIANI VIABILI						
E.07.015.C	Autospazzatura dei piani viabili, di aree di sosta e parcheggi compreso il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti aspirati per una superficie della larghezza di 1,50 ml compreso l'onere del pilotaggio del traffico. - Sul lato destro	ml	€ 0,22	816000	1,4	€ 251 328,00
						€ 251 328,00

E) SERVIZI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE - PREP. AREE CANT. Sommano E1+E4+E5						€ 1 978 771,66
--	--	--	--	--	--	-----------------------

N - AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
RECG02040	Recinzione realizzata con rete plastica-	ml	€ 7,57	8707	0,5	€ 32 956,00
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo	ml	€ 115,00	15	0	€ 0,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	15	0	€ 0,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il	cad.	€ 289,00	15	0	€ 0,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	15	16,2	€ 17 082,90
ECOG05040	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario (n. 0,8 h/dì per 5/7 per 4 mesi anno per la durata del cantiere) - autobotte a servizio dei cantieri operativi.	ora	€ 77,50	15	89,6	€ 104 160,00
SOMMANO						€ 154 198,90

P - OPERE VARIANTE 3

VIADOTTO SAN LEONARDO

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale	cad.	€ 70,30	1	11	€ 773,30
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva	ml	€ 5,31	560	1	€ 2 973,60
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	560	6	€ 1 142,40
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di distribuzione edicantieri /cantieri di	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	11	€ 544,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
S.1.01.3.1.a	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5 o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata	mq/primo mese	€ 9,43	850	1	€ 8 015,50
S.1.01.3.1.b	Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al mq di facciata.	mq/mesi succ.	€ 2,40	850	1	€ 2 040,00
S.1.01.5.25	Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio e smontaggio.	ml	€ 8,21	500	1	€ 4 105,00
S.1.01.5.11	Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con ancoraggio a solaio. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro, per mese. CLASSE 3a.	mq/mese	€ 69,11	230	2	€ 31 790,60
NOLK01110	Autocarro con braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portapersona a due posti, compreso operatore, carburante e materiali di consumo. Braccio fino a 18 metri di altezza Per varo travi - sbloccaggio/regolazione apparecchi di appoggio. Si considerano 8h/di per tutta la durata. (n.2 autocarri x 8h/appoggio)	h	€ 44,10	16	40	€ 28 224,00
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.1 operatore a terra x coordinamento operazioni di varo per h/di n 8	ora	€ 33,50	8	40	€ 10 720,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SOMMANO						€ 92 143,58

APPRESTAMENTI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO ESISTENTE SAN LEONARDO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2.	ml	€ 5,31	3600	1	€ 19 116,00
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2.	ml/mese	€ 0,34	3600	3	€ 3 672,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	2	1	€ 440,00
S1.04.5.7	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 Kw. Nolo per un mese. N.1/viadotto	cad/mese	€ 304,60	1	3	€ 913,80
S1.04.5.8	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. N.1h di	ora	€ 14,25	1	100	€ 1 425,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 6 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno n. 1/cantiere temporaneo	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
SERG04010	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e le attrezzature necessarie. Verifiche delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese /squadra)	adetto	€ 182,77	4	3	€ 2 193,24
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con	ora	€ 33,50	8	100	€ 26 800,00
S1.02.1.14	Servizio di segnalazione mediante	giorno	€ 62,36	1	100	€ 6 236,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.02.2.80	Fune di trattenuta della lunghezza di m.2 con dissipatore di energia e attacchi a moschettone. Per mese	cad	€ 2,57	2	3	€ 15,42
DPIG09460	Guida fissa (da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenuta in opera.Per ogni mese	ml/mese	€ 58,44	10	3	€ 1 753,20
DPIG09470	Accessorio per aggancio rapido della fune di trattenuta ad elementi strutturali metallici. Per mese	cad/mese	€ 0,93	2	3	€ 5,58
SCAG05030	Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, compresa regolarizzazione e compattazione. Per smorzamento energia in fase di demolizione. Si assume pari al 20% del volume necessario con trasporto a discarica autorizzata del materiale steso. Dissipatore di energia	mc	€ 16,56	700	1	€ 11 592,00
S1.05.9	Inaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario (n.2h/di x 100 gg.).	ora	€ 177,04	0,8	100	€ 14 163,20
						€ 88 553,43

VIADOTTO BAUCINA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale	cad.	€ 70,30	1	9	€ 632,70
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2	ml	€ 5,31	600	1	€ 3 186,00
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	600	9	€ 1 836,00
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione a discarico (superficie di	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	9	€ 445,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
PONK01100	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5 o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata	mq/primi mese	€ 5,93	900	1	€ 5 337,00
S.1.01.3.1.a	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess.	mq/primi mese	€ 9,43	900	1	€ 8 487,00
S.1.01.3.1.b	Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 oltre il primo mese per	mq/mesi succ.	€ 2,40	500	1	€ 1 200,00
S.1.01.5.11	Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con ancoraggio a solaio. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro, per mese. CLASSE 3a.	mq/mese	€ 69,11	250	2	€ 34 555,00
NOLK01110	Autocarro con braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portapersona a due posti, compreso operatore, carburante e materiali di consumo. Braccio fino a 18 metri di altezza Per varo travi - sbloccaggio/regolazione apparecchi di appoggio. Si considerano 8h/di per tutta la durata. (n.2 autocarri x 4h/appoggio)	h	€ 44,10	8	40	€ 14 112,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.1 operatore a terra x coordinamento operazioni di varo per h/di n 8	ora	€ 33,50	8	40	€ 10 720,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
SOMMANO						€ 82 325,88

OS82A - OS82C - OPERE IN TERRA RINFORZATA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A.B.C. comprese verifiche periodiche	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	405	1	€ 2 150,55
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	405	5	€ 688,50
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 5 900,88

OS101 - GABBIONATA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	576	1	€ 3 058,56
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	576	3	€ 587,52
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	3	€ 53,10

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 6 432,91

OS140 - PARATIA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	20	€ 990,00
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	20	€ 1 406,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	200,8	1	€ 1 066,25
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	200,8	20	€ 1 365,44
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	20	€ 354,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 7 556,02

OS144 - GABBIONATA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A B C con capacità specificata di litri	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	506	1	€ 2 686,86
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	506	3	€ 516,12
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	3	€ 53,10

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 5 989,81

OS 145 - GABBIONATA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A B C con capacità specificata di litri	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	244	1	€ 1 295,64
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	244	1	€ 82,96
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	26	8	€ 6 968,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese.	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 610,25

OS 146 - GABBIONATA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi).	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A.B.C. comprese verifiche periodiche	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	255	1	€ 1 354,05
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	255	1	€ 86,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.01.3.1.a	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess.	mq/primo mese	€ 9,43	236	1	€ 2 225,48
						€ 5 883,06

OS147 - PARATIA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	264	1	€ 1 401,84
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	264	5	€ 448,80
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 4 912,47

OS 80 A - PARATIA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAGO4010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	50	1	€ 265,50
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	50	3	€ 51,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di	mq/mese	€ 1,18	15	3	€ 53,10
S.1.01.3.1.a	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5 o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata	mq/primo mese	€ 9,43	45	1	€ 424,35

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.3.1.b	Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al mq di facciata.	mq/mesi succ.	€ 2,40	45	3	€ 324,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
P.06.001.1.a	Torre monotubolare a corona con capacità fino a 12 proiettori. Fornitura e posa in	cad	€ 8 700,69	2	1	€ 17 401,38
						€ 21 253,06

OS30 - OPERA PROVVISORIALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	1	€ 70,30
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	80	1	€ 424,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	80	1	€ 27,20
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	28	8	€ 7 504,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 514,65

OS36 - OPERA PROVVISORIALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	1	€ 70,30
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	80	1	€ 424,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	80	1	€ 27,20
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	28	8	€ 7 504,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 514,65

OS01 - RIVESTIMENTO CORTICALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	30	8	€ 8 040,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 613,55

OS03 - RIVESTIMENTO CORTICALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	30	8	€ 8 040,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 613,55

OS04 - RIVESTIMENTO CORTICALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	30	8	€ 8 040,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 10 613,55

OS05 - RIVESTIMENTO CORTICALE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	3	€ 148,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 70,30	1	3	€ 210,90
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2	ora	€ 33,50	30	8	€ 8 040,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese.	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
						€ 10 613,55

TP66 - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAGO4010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	80	1	€ 424,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	80	1	€ 27,20

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 1 220,03

TP67 - TOMBINO

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	294	1	€ 1 561,14
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	294	1	€ 99,96
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 2 429,13

TP68 - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	240	1	€ 1 274,40
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	240	1	€ 81,60
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 2 124,03

TP69 - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	238	1	€ 1 263,78
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	238	1	€ 80,92
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 2 112,73

TP70 - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAGO4010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	306	1	€ 1 624,86
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	306	1	€ 104,04
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	1	€ 17,70
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 2 496,93

TP77 - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	320	1	€ 1 699,20
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	320	5	€ 544,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. n.2 MOVIERI per h/dì n 4	ora	€ 33,50	40	8	€ 10 720,00
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W	cad	€ 23,41	2	1	€ 46,82
						€ 16 071,85

TP25VAR - TOMBINO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche,	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	600	1	€ 3 186,00
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	600	5	€ 1 020,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 7 267,83

SF05VAR - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	568	1	€ 3 016,08
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	568	5	€ 965,60
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/di x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	132	€ 8 844,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 15 887,51

SF9A - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	15	€ 742,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	15	€ 1 054,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAGO4010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	1608	1	€ 8 538,48
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	1608	15	€ 8 200,80
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battentirealizzato con telaio in tubi di	mq/mese	€ 1,18	15	15	€ 265,50
S.1.01.3.1.a	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5 o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata	mq/primo mese	€ 9,43	536	1	€ 5 054,48

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.3.1.b	Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al mq di facciata.	mq/mesi succ.	€ 2,40	536	15	€ 19 296,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/dì x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	352	€ 23 584,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 69 110,59

SF11 - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	20	€ 990,00
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 70,30	1	15	€ 1 054,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	1608	1	€ 8 538,48
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	1608	20	€ 10 934,40
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	15	€ 265,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/dì x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	462	€ 30 954,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 52 976,89

SF14 - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	440	1	€ 2 336,40
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	440	5	€ 748,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/di x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	132	€ 8 844,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 14 990,23

SF15 - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	4	€ 198,00
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	4	€ 281,20
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	220	1	€ 1 168,20
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	220	4	€ 299,20
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	4	€ 70,80
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/di x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	110	€ 7 370,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 11 761,73

SF25 - SISTEMAZIONE IDRAULICA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	180	1	€ 955,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	180	5	€ 306,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Montaggio smontaggio e primo mese	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di ponteggio controventati. Per ogni mese successivo	mq/mese	€ 1,18	15	5	€ 88,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza periodo invernale con incidenza media nell'anno di 2h/dì x n.1 operatori)	ora	€ 33,50	2	132	€ 8 844,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 13 167,63

ASSE PRINCIPALE

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: - Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento. - Il riposizionamento a seguito di spostamenti, - La sostituzione in caso di eventuali perdite o danneggiamenti. <i>La manutenzione per il tutto il periodo di</i>	ml	€ 10,50	1280	1	€ 13 440,00
SIC. 04.03.030.2.b	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi:	ml	€ 4,20	1280	15	€ 80 640,00
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	1280	1	€ 6 796,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml/mese	€ 0,34	1280	15	€ 6 528,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq/mese	€ 1,18	15	15	€ 265,50
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico	cad.	€ 70,30	1	15	€ 1 054,50
S1.05.9	Inaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. <i>Nolo autobotte con operatore</i>	ora	€ 177,04	192	1	€ 33 991,68
SOMMANO						€ 143 403,16

RIPRISTINO MURI ESISTENTI

MURO M 56 D

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per un mese	ml	€ 5,31	130	1	€ 690,30
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	14	1	€ 667,38
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SOMMANO						€ 1 646,68

MURI M 72 A, M 72 B, M74						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	670	1	€ 3 557,70
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	670	6	€ 1 366,80
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	42	1	€ 2 002,14
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 70,30	1	6	€ 421,80
PONK01100	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess	mq/primo mese	€ 5,93	766,5	1	€ 4 545,35
SOMMANO						€ 12 182,79

MURO M 75						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	100	1	€ 531,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, perato a parato e su palo, fermato	cad/anno	€ 47,67	14	1	€ 667,38
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SOMMANO						€ 1 487,38

MURO M 102 B						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	130	1	€ 690,30

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	14	1	€ 667,38
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

SOMMANO

€ 1 646,68

PER RIPRISTINO MURI ESISTENTI SOMMANO

€ 16 963,53

OS 86						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	ml	€ 5,31	184	1	€ 977,04
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	184	5	€ 312,80
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
PONK01100	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5 o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata 2 x (25,00+22,00) x 5,00 = mq 470,00 D 2 x (13,00+9,00) x 5,00 = mq 220,00 C Cantone mq 600,00	mq/primo mese	€ 5,93	690	1	€ 4 091,70

VIABILITA' SECONDARIA VS 28 H

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	5	€ 247,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese (esclusi	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	1	€ 1 335,00
SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.04.05.005.b	Cassetta di Pronto Soccorso oltre due dipendenti	cad	€ 220,00	1	1	€ 220,00
IMAGO4010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	1	1	€ 37,31
S1.01.1.5.a	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , compreso montaggio in opera e successiva rimozione per in mese	ml	€ 5,31	880	1	€ 4 672,80
S1.01.1.5.b	Recinzione di cantiere realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi al terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m. 2 , per mesi successivi	ml/mese	€ 0,34	880	5	€ 1 496,00
S1.01.1.7.a	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq	€ 13,80	15	1	€ 207,00
S1.01.1.7.b	Cancello di cantiere a 1 o più battenti realizzato con telaio in tubi di	mq/mese	€ 1,18	15	6	€ 106,20
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	2	1	€ 95,34

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato	cad/anno	€ 47,67	4	1	€ 190,68
						€ 9 248,33

VIABILITA' SECONDARIA VS 28 H						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.03.010.a	<p>Recinzione mobile in rete elettrosaldada. Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambiente all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldada in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di 	mq	€ 5,20	500	1	€ 2 600,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.0103.010.b	<p>Recinzione mobile in rete elettrosaldata. Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambiente all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di 	mq	€ 0,58	500	5	€ 1 450,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato	cad/anno	€ 47,67	8	1	€ 381,36
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica</p>	cad.	€ 289,00	1	1	€ 289,00
SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria	cad.	€ 70,30	1	5	€ 351,50
SIC.02.01.015.1.b	Passerella pedonale. Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al	ml.	€ 56,00	3	1	€ 168,00
SIC.02.01.015.2	Passerella carrabile. Metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi:	mq.	€ 76,00	30	1	€ 2 280,00
S.1.05.14	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (sorveglianza per controllo interferenze 120x0.25x8 = h 240	ora	€ 33,50	240	1	€ 8 040,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.01.2.1.b	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di	mq/mesi succ.	€ 3,30	15	1	€ 49,50
S.1.01.2.1.a	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al	mq/primi 1 mese	€ 89,00	15	5	€ 6 675,00
						€ 22 284,36

SIGILLATURA DELLE TESTE DEI TIRANTI E ZINCATURA DELLE PIASTRE

CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica	cad/anno	€ 47,67	6	10	€ 2 860,20
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi:	ml	€ 10,50	166	1	€ 1 743,00
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: - Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento. - Il riposizionamento a seguito di spostamenti, - La sostituzione in caso di eventuali perdite o danneggiamenti. - La manutenzione per il tutto il periodo di durata della fase di riferimento. - L-accatamento e allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY Per il primo mese o frazione	ml	€ 10,50	202	1	€ 2 121,00
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: - Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento. - Il riposizionamento a seguito di spostamenti, - La sostituzione in caso di eventuali perdite o danneggiamenti. - La manutenzione per il tutto il periodo di durata della fase di riferimento. - L-accatamento e allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY Per il primo mese o frazione	ml	€ 10,50	60	1	€ 630,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono	ml	€ 10,50	239	1	€ 2 509,50
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono	ml	€ 10,50	221	1	€ 2 320,50
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: - Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento. - Il riposizionamento a seguito di spostamenti, - La sostituzione in caso di eventuali perdite o danneggiamenti. - La manutenzione per il tutto il periodo di durata della fase di riferimento. - L-accatamento e allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY Per il primo mese o frazione	ml	€ 10,50	118	1	€ 1 239,00
SIC. 04.03.030.2.a	Delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: - Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento. - Il riposizionamento a seguito di spostamenti, - La sostituzione in caso di eventuali perdite o danneggiamenti. - La manutenzione per il tutto il periodo di durata della fase di riferimento. - L-accatamento e allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY Per il primo mese o frazione	ml	€ 10,50	160	1	€ 1 680,00
SOMMANO						€ 15 103,20

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI						
S.1.5.10.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca metalli munita da avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. - Per il primo strato sino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna.	mq	€ 0,65	51785	1	€ 33 660,25

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
S.1.5.11.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi , eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritte dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. - Sino a profondità massima di m. 9,00 dal piano di campagna, per ogni metro quadro bonificato.	mq	€ 5,04	1250	1	€ 6 300,00
						€ 39 960,25

INTERVENTI PROVVISORIALI SULLE VIABILITA' SECONDARIE ESISTENTI						
D.04.a	Conglomerato bituminoso per binder. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) ottenuto con graniglie e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R. sabbia e additivo confezionato a ...razione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compattato in opera.	mc	€ 116,97	90	1	€ 10 527,30
						€ 10 527,30

P - OPERE VARIANTE 3	€ 726 866,30
-----------------------------	---------------------

	RIEPILOGO CAPITOLO 1	
A	DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI	€ 8 241,48
B	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 2 255,85
C	FORMAZIONE -INFORMAZIONE - COORDINAMENTO	€ 29 844,75
D	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	€ 2 415,91
E	SERVIZI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE - PREP. AREE DI CANT.	€ 1 978 771,66
N	AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	€ 154 198,90
P	OPERE VARIANTE 3	€ 726 866,30
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA CAP. 1	€ 2 902 594,86

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
------	-------------	------	----------	----------	--------	---------

STIMA COSTI SICUREZZA PVT3 - CAPITOLO 2 - PERIODO INTERMEDIO

A) DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
DPIG09400	Corpetto ad alta visibilità. Fornitura. (durata sei mesi). Per lavori interferenti in presenza di traffico. Si considera il 50% dei lavoratori	cad	€ 35,22	78	3,5	€ 9 615,06
						€ 9 615,06

B) SORVEGLIANZA SANITARIA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SANG08000	Servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui agli artt. dal 38 al 42 del D.lgs 81/08 compresi gli accertamenti preventivi e periodici di idoneità ed il rilascio della relativa documentazione. valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria Hip: per il 10% dei lavoratori (in presenza di rischi da campi elettromagnetici o da silicosi). Per tutta la durata dei lavori	cad	€ 103,29	15,6	1,8	€ 2 900,38
						€ 2 900,38

C) FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COORDINAMENTO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SERG10010	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro.capite per ogni riunione (hip n.12 imprese - n.1 riunione/mese)	cad	€ 123,94	12	21	€ 31 232,88
						€ 31 232,88

D) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SERG07010	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5 W mantenuti in condizione di utilizzo. nolo per un mese	cad/mese	€ 23,41	6	21	€ 2 949,66
Sommano						€ 2 949,66

E1) CAMPO BASE, CAMPO OPERATIVO E MONTAGNOLA						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
RECG02010	Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari , giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.	ml/anno	€ 20,11	1632	1,8	59075,14
RECG02011	Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari , giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Montaggio e smontaggio.	ml	€ 10,26	1632	1	€ 16 744,32

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
IMEG02090	Illuminazione di sicurezza fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.	ml	€ 10,03	1632	1	€ 16 368,96
RECG05120	Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a	cad	€ 115,00	2	1	230
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a	ml	€ 115,00	24	2	€ 5 520,00
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a. Assimilato: Sbarra	ml	€ 115,00	18	2	€ 4 140,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc)	cad/anno	€ 47,67	350	1,8	€ 30 032,10
BARG03124	Elemento prefabbricato contenente sei wc alla turca, tre piatti doccia, sei lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per 6 mesi. n.1 wc/5 lavoratori (escluso il personale tecnico)	cad/primi 6 mesi	€ 1 033,93	7	1	€ 7 237,51
BARG03125	Elemento prefabbricato contenente sei wc alla turca, tre piatti doccia, sei lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base mq 15). Nolo per ogni mese successivo	cad/mesi succ.	€ 118,68	7	15	€ 12 461,40
BARG03010	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. Si ipotizzano mq 9/cad lavoratore (escluso il personale tecnico). Si ipotizza il solo 50%	mq/primi 6 mesi	€ 73,86	1582	1	€ 116 846,52

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
BARG03020	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 2,96	1582	15	€ 70 240,80
BARG03010	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. Ad uso del custode	mq/primi 6 mesi	€ 73,86	24	1	€ 1 772,64
BARG03020	Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10a, con eventuale allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario mq 15). Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a.	mq/mesi succ.	€ 2,96	24	15	€ 1 065,60
BARG04020	Baraccamento ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base mq 18). Montaggio, smontaggio, nolo per un anno esclusa custodia ad infermiere incaricato. CLASSE 1a	cad/anno	€ 2 206,05	1	1,8	€ 3 970,89
BARG03060	Baraccamento uso cucina refettorio fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m., alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base mq 50). Montaggio, smontaggi e nolo per un anno.	cad(50mq)/anno	€ 7 373,67	10	1,8	€ 132 726,06
BARG03081	Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).	cad/mese	€ 875,00	10	21	€ 183 750,00
BARG03090	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Per le sole maestranze.	cad addetto/anno	€ 47,73	150	1,8	€ 12 887,10
BARG03091	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno. Per tutti i lavoratori	cad addetto/anno	€ 21,06	200	1,8	€ 7 581,60
BARG03092	Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 1a. Si ipotizza il solo 50% del personale	cad addetto/anno	€ 165,92	100	1,8	€ 29 865,60
IMEG03022	Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a parete. N.1/15 mq	cad	€ 127,94	195	1	€ 24 948,30

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
BARG03040	Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente	mq	€ 14,00	1582	1	€ 22 148,00
BARG03041	Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato elettrico per ogni mese (condizionamento nel caso estivo). Valutato per 8 mesi/anno.	mq/mese	€ 4,13	1582	8	€ 52 269,28
BARG03110	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	mq/mese	€ 10,30	1582	21	€ 342 186,60
IMEG07032	Quadro generale al punto di consegna fornitura elettrica, comprensivo di dispositivi di comando, di sezionamento e di protezione. Protezione magnetotermica a differenziale fino a 100 A. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 240,62	9	1,8	€ 3 898,04
IMEG07090	Impianto da cantiere, da 25 kw, quadro generale ASC con 3 prese da 32A/380V, una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadripolare N1VVK da 35 mmq fino a 75 ml, collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq, fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.(distribuzione primaria). Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 682,27	22	1,8	€ 27 017,89
IMEG07080	Impianto da cantiere, da 6 kw, quadro generale ASC con 4 prese da 16A/220V, e interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo tripolare H07RN-F da 6 mmq fino a 10 ml, collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq, fino a 6 ml. interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. (distribuzione secondaria). Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 231,52	9	1,8	€ 3 750,62
IMEG07100	Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con 2 prese 16A/220 V e 2 prese 24 V SELV, con differenziale 0,03A, linea di alimentazione con cavo tripolare H07RN-F da 2,5 mmq, di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 204,81	35	1,8	€ 12 903,03
IMEG07120	Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24V SELV, con cavo di alimentazione H07RN-F da 4 mmq, di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.. Importo riferito alle sole protezioni di sicurezza.	cad/anno	€ 291,26	35	1,8	€ 18 349,38

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
IMEG07135	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).	cad	€ 247,88	1	1	€ 247,88
IMEG07139	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. per impianto, ogni due anni.	cad/2 anni	€ 325,40	1	1	€ 325,40
IMEG07140	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.	cad/2 anni	€ 33,28	120	1	€ 3 993,60
PROG06260	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm5; montaggio, smontaggio e nolo per un anno.	mq/anno	€ 22,59	360	1,8	€ 14 638,32
SANG04000	Pacchetto di medicazione	cad	€ 15,49	10	1	€ 154,90
SANG04010	Cassetta di Pronto Soccorso	cad	€ 55,78	10	1	€ 557,80
SERG04012	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.). N.1/7gg	cad/giorno	€ 39,86	1	65	€ 2 602,29
DEPO6030	Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno (tot. n. 4). Assimilato. Vasca accumulo antincendio ed abbattimento polveri	cad/anno	€ 1 616,15	2	1,8	€ 5 818,14
IMIG07013	Allacciamento idrico del cantiere mediante presa d'acqua superficiale demaniale (distanza dal cantiere m. 200), raccolta in cisterna di 20.000 litri, escluse l'attrezzatura di pompaggio e le tubazioni per la distribuzione in cantiere. Nolo per un anno. CLASSE 1a.	cad	€ 4 643,59	2	1,3	€ 12 073,33
NOLK03072	Tubazione per la distribuzione dell'acqua in galleria in cantiere, completa di giunti, spezzoni lunghezza 6 m, diametro 4" (pari a 10.16 cm e peso pari a circa 30 kg. Tratta di 100 ml. Nolo per un mese. CLASSE 3a. Assimilato per anello antincendio ed abbattimento polveri	cad/mese	€ 22,28	29	21	€ 13 568,52
NOLK03070	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua antincendio in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per mese. CLASSE 2a.	cad/mese	€ 175,23	2	21	€ 7 359,66
IMAG04010	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A,B,C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno	cad/anno	€ 37,31	20	1,8	€ 1 343,16
IMAG04020	Estintore carrellato a polvere pressurizzata. Carica kg.30, classe BCE, comprese verifiche periodiche. Nolo per un anno	cad/anno	€ 65,44	5	1,8	€ 588,96

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
NOLG01070	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 Kw. Nolo per un mese	cad/mese	€ 247,76	2	21	€ 10 405,92
NOLG01060	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. N.1h/2 di	ora	€ 8,44	0,5	489	€ 2 063,58
						€ 1 295 728,85

E4) SFALCIO						
S.1.05.1	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, compresa l'asportazione del materiale di risulta ed il trasporto a discarica o altro luogo indicato . 4 fasce da 3 ml. x 34.000 ml	cad.	€ 0,68	408000	2	€ 554 880,00
						€ 554 880,00

E5) PULIZIA DEI PIANI VIABILI						
E.07.015.C	Autospazzatura dei piani viabili, di aree di sosta e parcheggi compreso il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti aspirati per una superficie della larghezza di 1,50 ml compreso l'onere del pilotaggio del traffico. - Sul lato destro.	ml	€ 0,22	816000	1,8	€ 323 136,00
						€ 323 136,00

E) SERVIZI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE - PREP. AREE CANT. Sommano E1+E4+E5						€ 2 173 744,85
---	--	--	--	--	--	----------------

N - AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
RECG02040	Recinzione realizzata con rete plastica-stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi sul terreno a distanza di m.1 con altezza fino a m. 2 compreso montaggio in opera e successiva rimozione.	ml	€ 7,57	8707	0,5	€ 32 956,00
RECG05110	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera gradata, con ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 kg/mq. Classe 4a.	ml	€ 115,00	15	0	€ 0,00
CARG12030	Cartello segnalatore in lamiera metallica, posato a parete o su palo, formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno (Posti in opera su cancelli, uffici, dormitori, spogliatoi, mense, pozzetti di terra, estintori, etc.)	cad/anno	€ 47,67	15	0	€ 0,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.a	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, La preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 289,00	15	0	€ 0,00

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
SIC.01.02.025.b	<p>Bagno chimico portatile, costituito da polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, una per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - Il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - Il trasporto presso il cantiere, la preparazione della base di appoggio; -L'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. <p>Dimensioni esterne massime m</p>	cad.	€ 70,30	15	21	€ 22 144,50
ECOG05040	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario (n. 0,8 h/dì per 5/7 per 4 mesi anno per la durata del cantiere) Per due anni - autobotte a servizio dei cantieri operativi.	ora	€ 77,50	15	768	€ 892 800,00
SOMMANO						€ 947 900,50

	RIEPILOGO CAPITOLO 2	
A	DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI	€ 9 615,06
B	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 2 900,38
C	FORMAZIONE -INFORMAZIONE - COORDINAMENTO	€ 31 232,88
D	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	€ 2 949,66
E	SERVIZI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE - PREP. AREE DI CANT.	€ 2 173 744,85
N	AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	€ 947 900,50
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA CAP. 2	€ 3 168 343,33

Art.	Descrizione	u.m.	P.U. (€)	quantità	durata	Importo
CAPITOLO 3 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTI 1 E 2						
S.1.5.10.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca metalli munita da avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. - Per il primo strato sino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna.	mq	€ 0,65	1498753,08	1	€ 974 189,50
S.1.5.10.b	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca metalli munita da avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. - Per il primo strato sino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna.	mq	€ 0,65	775648,88	1	€ 504 171,77
S.1.5.11.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi , eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritte dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. - Sino a profondità massima di m. 9,00 dal piano di campagna, per ogni metro quadro bonificato.	mq	€ 5,04	75405,98	1	€ 380 046,14
						€ 1 858 407,41

TOTALE COSTI SICUREZZA PVT3		
CAPITOLO 1	NUOVE OPERE PVT3	€ 2 902 594,86
CAPITOLO 2	PERIODO INTERMEDIO	€ 3 168 343,33
CAPITOLO 3	BONIFICA ORDIGNI BELLICI	€ 1 858 407,41
SOMMANO CAP. 3		€ 7 929 345,60