

Lì, 26 gennaio 2022

Prot. N. 1036 / O.2

(da citare nella risposta)

Risposta al foglio

In data 20/01/2022

(ns. rif. prot. n. 799 del 20/01/2022)

Inviata via PEC:

Spett.le

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sistemi di Valutazione Ambientale

cress@pec.minambiente.it

REGIONE VENETO

Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Direzione Interventi Area Nord-Est

Progetti Venezia

fri-din-dine.ve@pec.rfi.it

ITALFERR S.P.A.

Direzione Gestione Commesse

Area Gestione Commesse Centro Sud

Italferr.ambiente@legalmail.it

E.p.c.

COMUNE DI PORTOGRUARO

comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE - Posti di Movimento e Varianti di Tracciato: PdM San Donà di Piave, PdM Fossalta di Portogruaro, Variante Portogruaro e Variante Isonzo
Nota tecnica preliminare (Pratica 015/P22)

In riferimento alla Vostra nota trasmessa in data 20/01/2022, a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 26/01/2022 promosso dalla Direzione Regionale in indirizzo, vista la documentazione messa a disposizione sul percorso web;

considerata la D.G.R. n. 2948/2009, recepita nel documento tecnico *Criteri operativi* approvato da questo Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 84/C-12 del 27 agosto 2012;

considerato:

- a. che il progetto prevede lo studio di fattibilità tecnica economica per il potenziamento della Linea Venezia – Trieste con riferimento alla realizzazione di nuovi impianti e varianti di tracciato;
- b. che nello specifico, gli interventi oggetto del PFTE in parola rientranti nel Comprensorio di competenza dello Scrivente Consorzio sono:
 - la realizzazione di un nuovo Posto di Movimento a modulo 750 m, nel comune di San Donà di Piave;
 - la realizzazione di un nuovo Posto di Movimento a modulo 750 m, nel comune di Fossalta di Portogruaro;

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO


V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)

Tel.: 0421.392511 – Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE

P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)

Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659



- la realizzazione di una variante di tracciato della linea esistente nel comune di Portogruaro;
- c. che sono direttamente interessate opere idrauliche e le loro pertinenze in gestione allo Scrivente ed in particolare si segnala:
 - parallelismo con il canale Pralungo in comune di San Donà di Piave;
 - interferenza con il canale Secondario I Lugugnana e le pertinenze dei canali Scolina laterale strada Taglio e Arginatura canale Taglio in comune di Fossalta di Portogruaro;
 - interferenza con i canali Ronchi Esterno e Ronchi Interno in comune di Portogruaro.

Visto e considerato quanto sopra esposto, con la presente il Consorzio esprime le seguenti osservazioni e prescrizioni:

- 1) in riferimento alla trasformazione d'uso del suolo sulle aree oggetto di intervento, per gli aspetti inerenti alla compatibilità idraulica dell'intervento si rimanda a quanto contenuto nel documento tecnico consorziale, approvato con deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 84/C-12 del 27 agosto 2012, in recepimento della DGR n. 2948/2009, disponibile sul sito internet dello Scrivente;
- 2) per quanto attiene le opere da realizzarsi con superfici drenanti per la costituzione del rilevato ferroviario, si suggerisce il mantenimento di volumi di invaso in misura non inferiore a 200 m³/ha da calcolare in relazione alla superficie di intervento. Tali volumi di invaso potranno essere realizzati mediante posa di tubazioni con diametro interno non inferiore a 50 cm, vasche di laminazione, realizzando affossature o riprofilando quelle esistenti ai margini dell'area o nelle superfici a verde adiacenti, mediante altre soluzioni tecniche equivalenti;
- 3) per quanto attiene strettamente le opere connesse alla **variante del tracciato di Portogruaro**, considerando che nel Piano delle Acque Comunale, approvato con DCC n.98 del 17/11/2014, è prevista la realizzazione di area di laminazione tra rilevato ferroviario e la viabilità della tangenziale Var.SS14 (come riportato nella tav. 12B disponibile al link <https://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/piano-delle-acque>), riconosciuta la pubblica utilità per la prevenzione da allagamenti del territorio sottostante, si chiede di integrare la redazione successiva dei progetti in parola con le seguenti prescrizioni:
 - a. dare in cessione al comune di Portogruaro per finalità pubblica dell'area di risulta interposta tra la nuova linea in realizzazione alla variante in parola e il tracciato esistente;
 - b. realizzare contestualmente l'area di laminazione individuata nel Piano delle Acque ed il nuovo rilevato ferroviario, riutilizzando nell'ambito di cantiere in parola i terreni derivanti dallo scavo necessario a rendere l'area suddetta fruibile per invaso. A tal fine, il Consorzio si rende disponibile per trasmettere i dati tecnici dai quali si evince una stima dei volumi di terreno di scavo, derivanti dalla realizzazione dell'opera di salvaguardia idraulica sopraccitata;
 - c. di estendere l'area di cantiere ad ambiti ulteriori rispetto a quelli strettamente interessati dal nuovo tracciato, basandosi su un bilancio dei movimenti terra ottenibili dalla gestione di un'area totale di scavo, individuabile nell'elaborato 12B del Piano delle Acque sopraccitato, nei limiti di cui al DPR 120/2017;
 - d. di prevedere inoltre in suddetta area, oltre alla possibilità di invaso, la realizzazione di opere compensative a verde con finalità di buffer e mitigazioni con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica;
 - e. di eseguire quanto sopra in continuità alle opere elettromeccaniche già realizzate in occasione dei lavori di esecuzione dei sottopassanti stradali nel medesimo contesto urbano.

Infine, ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti ed osservazioni qualora emergano aspetti di interesse durante l'istruttoria del progetto in parola.

La presente non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere interferenti con le pertinenze consortili sopra descritte e/o ricadenti nella laterale fascia di competenza di 10 m; tali opere saranno concesse da questo Consorzio a seguito di e presentazione di apposita domanda, munita di elaborati e progetto esecutivo.

Il presente parere è rilasciato per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze del Consorzio di Bonifica, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o enti pubblici.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Personale del Settore Agrario Ambiente del Consorzio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

GP/EG/GR