REGIONE PUGLIA

Provincia LECCE

Comune di Copertino

Comune di Galatina

Progetto agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE) - Potenza nominale impianto PV 60.000 kW.

COMPUTO METRICO OPERE DI DISMISSIONE

ELABORATO

PR_07.2

PROPONENTE:

Whysol-E Sviluppo Srl

Sede legale in Milano (MI)
via Meravigli n. 3 - CAP 20123
P.IVA 10692360968
PEC: whysol-e.sviluppo@legalmail.it

Firmato digitalmente da: Luca Faedo
Data: 23/09/2021 16:31:49

PROGETTO E SIA:

ATECH SOCIETÀ DI INGEGNERIA & SERVIZI PER L'INGEGNERIA
Via della Resistenza, 46 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020986

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico

Firmato digitalmente da:TRICARICO ORAZIO
Data:21/09/2021 18:11:27

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI
INGEGNERE ORAZIO TRICARICO
Sez. A - 4985
a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
1	LUG 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	*Progetto definitivo*
0	MAR 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	*Progetto definitivo*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 NP028	RIMOZIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE -MODULI FOTOVOLTACI Rimozione a fine vita dei moduli fotovoltaici. Il prezzo si intende compreso della manodopera necessaria al ... arte. SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO Cat 5 - Moduli fotovoltaici SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					2´750 000,00		
	SOMMANO kg					2´750 000,00	0,10	275´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							275´000,00
	A R I P O R T A R E							275´000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275´000,00
	LAVORI A MISURA							
2 NP028bis	Recupero derivante dalla valorizzazione delle parti metalliche dei pannelli quantificate nella misura dell'80% della voce NP028					-2´200 000,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2´200 000,00	0,15	-330´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							-330´000,00
	A R I P O R T A R E							-55´000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							-55´000,00
	LAVORI A CORPO							
3 NP029	RIMOZIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - INVERTER, QUADRI ELETTRICI, TRAFO E IMP SPECIALI Rimozione a fine vita di apparecchiture elettriche di potenza ... PRISTINI A FINE VITA IMPIANTO Cat 7 - Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					195´000,00		
	SOMMANO kg					195´000,00	1,49	290´550,00
4 NP030	RIMOZIONE E SMALTIMENTO OPERE IN CLS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO - OPERE STRUTTURALI E DI FONDAZIONE Demolizione e rimozione di tutte le opere in cla a servizio dell'impianto (fondazi ... lizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto illuminazione e sorvegllianza SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					245´000,00		
	SOMMANO kg					245´000,00	0,34	83´300,00
5 NP031	RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI DI IMPIANTO IN MATERIALE PLASTICO - TUBAZIONI ED INVOLUCRI IN HDPE O IN PVC Rimozione e smaltimento delle tubazioni di distribuzione principale e seco ... SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					1´650,00		
	SOMMANO kg					1´650,00	46,35	76´477,50
6 NP032	RIMOZIONE E SMALTIMENTO STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE SI SUPPORTO DEI MODULI, CONTAINER E RECINZIONE PERIMETRALE Rimozione e smaltimento di strutture realizzate in acciaio e/o i ... - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO Cat 4 - Strutture di supporto dei moduli SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					4´650 000,00		
	SOMMANO kg					4´650 000,00	0,10	465´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							915´327,50
	A R I P O R T A R E							860´327,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							860´327,50
	LAVORI A MISURA							
7 NP032bis	Recupero derivante dalla valorizzazione delle parti metalliche dei pannelli quantificate nella misura dell'80% della voce NP032					-3´720 000,00		
	SI DETRAGGONO kg					-3´720 000,00	0,10	-372´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							-372´000,00
	A R I P O R T A R E							488´327,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							488´327,50
	LAVORI A CORPO							
8 NP033	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAVI ELETTRICI - LINEE E CAVI ELETTRICI DI MT E BT Rimozione e smaltimento cavi elettrici di distribuzione di media tensione e bassa tensione. Il prezzo si ... SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO Cat 6 - Cavi MT, BT e cavi solari SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					56´000,00		
	SOMMANO kg					56´000,00	2,88	161´280,00
9 NP034	RIMOZIONE E SMALTIMENTO INERTE - INERTE RIMOZIONE STRADE Rimozione e smaltimento inerte derivante dalla rimozione delle strade interne di campo. Il prezzo si intende compreso della ... lizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto illuminazione e sorvegllianza SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE					570´000,00		
	SOMMANO kg					570´000,00	0,30	171´000,00
10 NP035	Rimozione e smaltimento di un sistema di accumulo costituito da: - n°12 moduli standard da 10MW ciascuno; Ogni modulo standard è costituito da: - 4 container batteria da 5MWh ciasc ... sistemazione dell'aria ed ogni oltre onere e magistero necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´100´000,00	2´100´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2´432´280,00
	T O T A L E euro							2´920´607,50

Data, 25/03/2021

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							