



REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI MONTEMILONE



COMUNE DI VENOSA

IMPIANTO EOLICO "PERILLO SOPRANO"



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE STRUTTURE INDISPENSABILI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 10 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 56 MW, SITO NEI COMUNI DI MONTEMILONE-VENOSA (PZ)

COD REG

DESCRIZIONE

PERSOP001	Allegato II_A.17.1.0_AllegatiGraficiSIA_Tav13_1 TABELLA DI CONFRONTO VINCOLI TRA L.R. 54/2015 E PIEAR L.R.1/2010
SCALA DI RAPP.	

PROPONENTE

CONSULENTE

MILLEK SRL, VIA TADINO N. 52
20124 MILANO
P.IVA 09702620965
MAIL : info@millek.it
PEC : postmaster@pec.millek.it



Via della Resistenza n. 48 | 70125 Bari (BA) | P.IVA 07153620724 | PEC: atechsrl@legalmail.it
Ing. Tricarico Orazio
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari N. 4985

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

--	--	--

REV

REV

REV

DATA	DATA	

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
 ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010			NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE
	m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera" ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010 essendo distante 61.830 m .	8000		NON INTERFERISCE	A .17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.b_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: siti UNESCO	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 8.000 m del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera" ai sensi della L.R. n. 54/2015 essendo distante 61.830 m .
Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004)	1000		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1.000 m dai Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici tutelati ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	3000	INTERFERISCE		A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.c_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: BENI MONUMENTALI	Gli aerogeneratori wtg 2, wtg 3, wtg 4, wtg 5, wtg 6, wtg 7, wtg 8, wtg 9, rientrano nel buffer di 3 km dalla " <u>Masseria Matinella - Veltri</u> " ai sensi della L.R. n. 54/2015 . Mentre le wtg 1 e 10 non rientrano nel buffer.
Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici	1000		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1.000 m dai <u>Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici tutelati</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	1000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.d_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: BENI TUTELATI OPE LEGIS	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1.000 m dai <u>Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici tutelati</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015
Territori costieri	1000		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1.000 m dei <u>Territori costieri</u> tutelati ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	5000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.e_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: TERRITORI COSTIERI	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 5.000 m dei <u>Territori costieri</u> tutelati ai sensi della L.R. n. 54/2015

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010		NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE	
	m	INTERFERISCE		NON INTERFERISCE	m	INTERFERISCE			NON INTERFERISCE
Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali	150		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 150 m dei <u>Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	1000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.f_ Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: LAGHI E INVASI ARTIFICIALI	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1.000 m dei <u>Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1 let.c D.Lgs. n.42/2004)	150		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 150 m dei <u>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	500		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.g_ Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 500 m dei <u>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015
Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m.	0		NON INTERFERISCE	L'area oggetto dell'intervento è posta a circa 380,00mt s.l.m, pertanto aggiungendo l'altezza dell'aerogeneratore (200,00 mt) si giunge a quota 580,00 mt. s.l.m. < 1200,00 mt s.l.m.	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 17.13 Montagne eccedenti i 1200 m s.l.m	L'area oggetto dell'intervento è posta a circa 380,00mt s.l.m, pertanto aggiungendo l'altezza dell'aerogeneratore (200,00 mt) si giunge a quota 580,00 mt. s.l.m. < 1200,00 mt s.l.m.
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	0		NON INTERFERISCE	L'area dell'intero parco eolico non è grato da usi civici o aree assegnate alle università agrarie.	0		NON INTERFERISCE	Si rimanda alla consultazione dei certificati degli USI CIVICI e alla Relazione del perito demaniale.	L'area dell'intero parco eolico non è grato da usi civici o aree assegnate alle università agrarie.

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010			NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE
	m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		
Percorsi tratturali	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer dei <u>Percorsi tratturali</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	200		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.d_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: TRATTURI	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 200 m dai <u>Percorsi tratturali</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015
Centri urbani	1000		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1000 m dai <u>Centri Urbani</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	3000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.l_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: AMBITI URBANI	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 3000 m dai <u>Centri Urbani</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015
Centri storici (zona A)	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer dei <u>Centri storici (zona A)</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	5000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.l_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: CENTRI STORICI	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 5000 m dai <u>Centri storici (zona A)</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015.
Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer dell' <u>Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	1000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.m_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: PARCHI E RISERVE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1000 m dall' <u>Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015.
Zone Umide	150		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 150 m delle <u>Zone Umide</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	1000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.n_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: AREE UMIDE	L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di 1000 m delle <u>Zone Umide</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015.

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
 ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010		NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE	
	m	INTERFERISCE		NON INTERFERISCE	m	INTERFERISCE			NON INTERFERISCE
Oasi WWF	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico è distante 56,26 km dall' Oasi WWF "San Giuliano" quale sito più vicino individuato del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.o_ Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: OASI WWF	L'intero parco eolico è distante 56,26 km dall' Oasi WWF "San Giuliano" quale sito più vicino individuato dalla L.R. 54/2015
Rete Natura 2000	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con il buffer dei siti <u>Rete Natura 2000</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	1000		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.p_ Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: RETE NATURA 2000	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con il buffer di 1000 m dai siti <u>Rete Natura 2000</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015.
IBA (Important Birdlife Area)	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE _ IBA. Important Bird Area. Si tratta di Aree individuate da Bird Life International: Fiumara di Atella Dolomiti di Pietrapertosa ; Bosco della Manferrara ; Calanchi della Basilicata ; Val d'Agri. La più vicina " MURGE " dista oltre 13 km.	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.q_ Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: IB	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE _ IBA. Important Bird Area. Si tratta di Aree individuate da Bird Life International: Fiumara di Atella Dolomiti di Pietrapertosa ; Bosco della Manferrara ; Calanchi della Basilicata ; Val d'Agri. La più vicina " MURGE " dista oltre 13 km.

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010			NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE
	m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		
Rete Ecologica	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con la Rete Ecologica ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010 inteso come I corridoi fluviali, montani e collinari ed i nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri, presenti nello Schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con D.G.R. 1293/2008.	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.r_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: RETE ECOLOGIC	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con la Rete Ecologica ai sensi della L.R. n. 54/2015 inteso come I corridoi fluviali, montani e collinari ed i nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri, presenti nello Schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con D.G.R. 1293/2008.
Alberi monumentali	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con il buffer degli <u>Alberi Monumentali</u> ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	500		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici 13.s_Interferenza del progetto con i siti individuati dalla L.R. 54/2015: ALBERI MONUMENTALI	L'intero parco eolico NON INTERFERISCE con il buffer di 500 m dagli <u>Alberi Monumentali</u> ai sensi della L.R. n. 54/2015.
Boschi	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico non rientra tra le aree boscate ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici TAV 2 Carta Uso Suoli - Tav 4 Carta Forestale - Interferenza del progetto con i Boschi -, individuati dalla L.R. 54/2015	L'intero parco eolico non rientra tra le aree boscate ai sensi della L.R- 54/2015
Vigneti DOC Vigneti cartografati in base a due elementi: l'esistenza di uno specifico Disciplinare di produzione e l'iscrizione ad un apposito Albo	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico non rientra tra le aree agricole destinate a Vigneti Doc ai sensi del (P.I.E.A.R.) Legge regionale n. 1 /2010	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici TAV 10 Carta Aree Agricole destinate a Vigneti Doc- Interferenza del progetto Vigneti Doc -, individuati dalla L.R. 54/2015	L'intero parco eolico non rientra tra le aree agricole destinate a Vigneti Doc ai sensi della L.R- 54/2015
Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	0		NON INTERFERISCE	L'area in cui si collocano gli aerogeneratori non rientra nelle aree ad elevata capacità d'uso del suolo.	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici TAV 2 Carta Uso Suoli individuati dalla L.R. 54/2015	L'area in cui si collocano gli aerogeneratori non rientra nelle aree ad elevata capacità d'uso del suolo.

CONFRONTO AREE E DEI SITI NON IDONEI
 ai sensi della L.R. n.1/2010 (P.I.E.A.R.) Piano Energetico Regionale e della L.R. n. 54/2015

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer Legge regionale n. 1 /2010			NOTE	Buffer L.R.54/2015			ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO	NOTE
	m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		m	INTERFERISCE	NON INTERFERISCE		
Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell' AdB	0		NON INTERFERISCE	L'intero parco eolico non rientra tra le aree a rischio idrogeologico medio alto , si rimanda ai Pareri favorevoli dall'ADB " Appennino Meridionale " e Ufficio Foreste Regione Basilicata	0		NON INTERFERISCE	A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico Allegati Grafici TAV 5 P.A.I. Puglia - Tav 6 Idrogeomorfologia - TAV 11 aree in dissesto idraulico ed idrogeologico- individuati dalla L.R. 54/2015	L'intero parco eolico non rientra tra le aree a rischio idrogeologico medio alto , si rimanda ai Pareri favorevoli dall'ADB " Appennino Meridionale " e Ufficio Foreste Regione Basilicata