



## Comune di Ascoli Satriano

(Via Torre Arsa, 3 - 71022 - Provincia di Foggia)

[www.comune.ascolisatriano.fg.it](http://www.comune.ascolisatriano.fg.it)

Cod. Fisc. 80003010719

### 3° SETTORE -UFFICIO TECNICO

Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive

tel.0885/652858 -fax 0885/652830

[-tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:-tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it)

[protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it)

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 110/2020

Prot.n. 7173

#### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la nota prot. n. 7173 del 29.07.2020 con la quale il sig LA GRASTA ALESSANDRO nato a Terlizzi ( BA ) il 10.10.1978 ha chiesto il certificato di destinazione urbanistica dei seguenti terreni:

foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55

foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44

foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40

foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151

VISTO il versamento di €. 300,00, effettuato in data 14.07.2020 per diritti di segreteria ;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art.30 del D.P.R. 6.6.2001,n. 380 con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27.12.2002, n.301;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto Sindacale n. 7 del 05.05.2020

#### CERTIFICA

CHE i terreni ubicati nel territorio di questo Comune e riportati in catasto al

foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55

foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44

foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40

foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151

ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia "Zona Produttiva di tipo Agricolo";

CHE la predetta zona agricola E è destinata in prevalenza all'agricoltura e forestazione, in esse sono ammesse attività produttiva connesse con l'agricoltura come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, i depositi carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore.

La edificazione deve rispettare le norme tecniche di attuazione allegate al predetto PUG, e, specificatamente quelle contenute nel titolo II capo IV, dall'art. 4.01.a all'art. 4.07, nel rispetto dei seguenti principali indici, parametri come di seguito riportati:

Attività produttive connesse con l'agricoltura:

- Superficie fondiaria minima: mq. 10.000;
- indice di fabbricabilità fondiaria : 0,03 mc./mq.;
- rapporto di copertura massima: 10% superficie fondiaria;
- superficie minima permeabile in modo profondo: 80% superficie fondiaria;
- Altezza massima: mt. 6,00;
- Distanza dai confini: mt. 10,00;
- Distanza minima tra i fabbricati , minimo assoluto 5,00:
- Distanza minima fra fronti di abitazioni: mt. 5,00;
- Distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del codice della strada;
- Aree urbanizzazioni secondarie: 6 mq ogni 100 mc. di volumetria;

Nelle zone agricole sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico (ancorché non rientranti negli "insediamenti civili" ai sensi della Disp. MM LL PP 08.05.1980), con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

La edificazione connessa con dette attività, sottoposta a permesso di costruire oneroso, è subordinata alla approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale).

L'edificazione deve risultare conforme ai seguenti parametri:

- superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,10 mc/mq, di cui massimo 0,03 mc/mq destinabili alla residenza;
- rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 20% della Sf;
- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- altezza massima: m 8,00 salvo costruzioni speciali;
- distanza dai confini: minimo m 10,00;
- distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità di quanto prescritto dal Codice della Strada;
- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire;

CHE i terreni riportati in catasto al foglio di mappa 100 particella n. 97 sono compresi negli Ambiti Territoriali Estesi del tipo "B", i progetti relativi opere/interventi/nuova edificazione sono sottoposti alla procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui alla parte 3<sup>a</sup> - Titolo I<sup>o</sup> - Cap. IV del D. Lgs n. 42/2004 e parte in nessun Ambito Territoriale Esteso;

CHE i terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 97 particella n. 119 sono compresi in parte in Ambito Territoriale Esteso del tipo " B " come sopra descritto e in parte in nessun Ambito Territoriale Esteso.

CHE i terreni riportati in catasto al foglio di mappa 95 particella n. 118 sono compresi negli Ambiti Territoriali Estesi del tipo "C", in attuazione della parte terza, titolo I<sup>o</sup> del D. Lg.vo n. 42/2004, e delle connesse leggi regionali, i progetti relativi opere/interventi/nuova edificazione , ricadenti nelle perimetrazioni definite dagli ATD , sono sottoposti alla procedura regionale per l'autorizzazione di cui al capo IV del titolo I<sup>o</sup> del D. Lg.vo n.42/2004; I progetti ricadenti nelle aree dell'ATE "C" non compresi nelle perimetrazioni degli ATD, sono sottoposti al solo parere dell'UTC e "dell'esperto"

Che i terreni al foglio di mappa n. 95 particella n. 119 e foglio di mappa n. 104 particelle nn. 218-102-466-468 sono compresi parte negli Ambiti Territoriale estesi di tipo C ed in parte in nessun Ambito territoriale esteso



CHE i foglio foglio foglio foglio non ri

CHE i foglio foglio foglio foglio foglio 466-10 (P.A.I.)

CHE i vincoli PUG vi

CHE i te foglio d foglio d foglio d foglio c 466-102

CHE i p foglio d foglio d foglio d foglio d 466-102 G.R. n. 1

CHE i p foglio di foglio di foglio di foglio di 466-102- adeguame 21.06.201

Si 10.10.19'

A:

CHE i terreni riportati in catasto al  
foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-101-54-55  
foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44  
foglio di mappa 95 particelle nn. 38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-40  
foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-46-151  
non rientrano in nessun ambito Territoriale esteso

CHE i terreni riportati in catasto al  
foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55  
foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44  
foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40  
foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151 sono compresi in zona non vincolata dal vigente Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.)

CHE i terreni riportati in catasto al foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-97-119 sono soggetti ai vincoli derivanti dall'Istituzione del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto come da tavola n. 14/1 del PUG vigente;

CHE i terreni riportati in catasto al  
foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55  
foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44  
foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40  
foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151 non sono gravati dal vincolo degli usi civici

CHE i predetti terreni riportati in catasto al  
foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55  
foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44  
foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40  
foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151 sono soggetti alle norme rinvenienti dal P.P.T.R. Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015;

CHE i predetti terreni riportati in catasto al  
foglio di mappa 100 particelle nn. 47-120-121-122-97-119-101-54-55  
foglio di mappa 108 particelle nn. 13-242-54-195-196-44  
foglio di mappa 95 particelle nn. 118-38-37-126-128-135-138-136-139-137-140-127-129-119-40  
foglio di mappa 104 particelle nn. 318-153-47-152-45-150-133-71-132-68-117-118-67-315-468-466-102-218-46-151 sono soggetti alle norme di salvaguardia derivanti dall'adozione della proposta di adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018

Si rilascia, in bollo a richiesta del sig LA GRASTA ALESSANDRO nato a Terlizzi ( BA ) il 10.10.1978 per uso amministrativo .

Ascoli Satriano li 13.08.2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°**  
Ing. Michele BRUNO

