

AVVISO AL PUBBLICO

OMEGA CENTAURO S.R.L.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Società **OMEGA CENTAURO S.R.L.** con sede legale in Milano (MI) Via Mercato N° 3 comunica di aver presentato in data 17/09/2021 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto

impianto agrivoltaico denominato "Agrivoltaico Piani Gorgo_Pezza Chiarella"

compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" .

~~(oppure)~~

~~compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto _____, denominata "_____".~~

~~(tipologia come indicata nell'Allegato II bis del D.Lgs.152/2006), di nuova realizzazione e ricadente parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).~~

(e) (Paragrafo da compilare se pertinente)

✓ tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici,geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti " ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.

(oppure)

~~tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.~~

(oppure)

~~tra quelli ricompresi nel PNRR ed inseriti nell'Allegato IV al DL 77/2021, al punto _____ denominata "_____ " - Istanza ex art. 44 c.1, DL 77/2021, presentata al Cons.Sup.LL.PP. - Comitato speciale in data gg/mm/aaaa, ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.~~

(oppure)

~~tra quelli finanziati a valore sul fondo complementare ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.~~

Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Agrivoltaico Piani Gorgo_Pezza Chiarella" della potenza di 16.883,10 kWp da localizzarsi su terreni agricoli, nel Comune di Oppido Lucano (PZ)

Il progetto è localizzato in Basilicata, in provincia di Potenza, nel Comune di Oppido Lucano in Contrada Piani Gorgo e Pezza Chiarella e prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare e integrato con attività agricole coerenti con il territorio locale.

I moduli fotovoltaici, di tipo bifacciale, che costituiscono l'impianto di generazione, saranno montati su inseguitori (o tracker) monoassiali, che ottimizzeranno l'esposizione dei generatori solari permettendo di sfruttare al meglio la radiazione solare. Tali strutture saranno distanziate tra loro al fine non soltanto di garantirne la massima efficienza ma anche il passaggio di mezzi agricoli così da consentire le attività di raccolta e di manutenzione di un prato permanente foraggero. L'impianto risiederà su due appezzamenti di terreno posti ad un'altitudine media di 360.00 m s l m in località "Piani Gorgo", dalla forma poligonale irregolare caratterizzati da un pianoro collinare dal punto di vista morfologico, e su due appezzamenti di terreno in località "Pezza Chiarella" ad un'altitudine media di 260.00 m s l m, dalla forma poligonale regolare e pianeggianti dal punto di vista morfologico. Su di questi saranno disposte le strutture degli inseguitori solari orientate secondo l'asse Nord-Sud.

I lotti siti in "Piani Gorgo" sono facilmente raggiungibili tramite SP123 mentre i due lotti in "Pezza Chiarella" tramite SS96bis e strada comunale.

I siti in località Piani Gorgo hanno estensione di circa 19,3Ha mentre i siti in località "Pezza Chiarella" hanno estensione di circa 13,9Ha. L'estensione complessiva del terreno è circa 33,2Ha, mentre l'area coperta dagli inseguitori (area captante) risulta pari a circa 9 ettari, determinando sulla superficie catastale complessiva assoggettata all'impianto, un'incidenza pari a circa il 30 %. Gli impianti saranno dotati di una fascia arborea perimetrale di ulivi avente funzione sia di mitigazione visiva che produttiva.

La potenza di picco complessiva dell'impianto fotovoltaico sarà pari a 16.883,10 KW (potenza di immissione pari a 15.600,00 KW) integrato con sistema di accumulo elettrico di tipo elettrochimico (storage) avente potenza complessiva di 15.000 kW ed una DC Usable capacity di 29.880 kWh con tempo di carica/scarica di 2 ore. Lo schema di connessione alla Rete, prescritto dal Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione con preventivo di connessione identificato con Codice Pratica 201900194 Prot. Terna 0037201, prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV su uno stallo a 150 kV della Stazione Elettrica di Smistamento (SE) della RTN a 150 kV denominata "Oppido", previa realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV di collegamento tra la SE Oppido e la SE a 380/150 kV di Genzano.

Il collegamento alla Stazione Elettrica di Smistamento (SE) avverrà tramite realizzazione di una nuova Stazione Utente che sarà posta nei pressi della SE Oppido. Il collegamento degli impianti alla nuova Stazione Utente è previsto mediante due cavidotti interrati su tracciato di pertinenza stradale pubblica, di lunghezze pari a circa 5km e 2,5 km uscenti dalle cabine di raccolta dei rispettivi siti di impianto.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il ~~progetto~~ può avere ~~impatti~~ transfrontalieri sui ~~seguenti~~ Stati ~~_____~~ e pertanto è soggetto alle procedure di cui all'art.32 D.Lgs.152/2006.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto interferisce con _____

~~(indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS, e la relativa denominazione completa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite)~~

~~(Paragrafo da compilare se pertinente)~~

~~Il progetto è soggetto a procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs.105/2015.~~

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione ecologica.


Ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni ~~(30 giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006- PNIEC-PNRR)~~ dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via C.Colombo 44, 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it

~~(Paragrafo da compilare se pertinente)~~

~~Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D.Lgs.105/2015 dovranno essere inviate esclusivamente al Comitato Tecnico Regionale della Regione ~~(inserire Regione e indirizzo completo e PEC)~~ entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.~~

Il legale rappresentante

Giampiero Gugliotta



(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.