

BETONCINO 350

RCK **CEM. min.** **A/C max.** **CAMPI DI IMPIEGO**

MIX DESIGN per 1 m³ BETONCINO 350

CEM 42,5R IIA – LL	350	Kg	
Sabbia 0/4	1850	Kg	100%
Totale Aggregati	1850	Kg	
Acqua totale	180	litri	
Rapporto A/C			
Glenium Sky 690	3.00	litri litri	
Aria inglobata	2,00	%	
Micro Aria Aggiunta	0,00	%	
Totale Aria	2,00	%	
Peso Specifico impasto	2383,0	Kg/m³	