



SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE
SCAVI E CONSOLIDAMENTI



SEZIONE B-B
SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE
CARPENTERIA



SEZIONE C-C
SCALA 1:50

PROFILO IN ASSE GALLERIA




TABELLA RIASSUNTIVA - SEZIONE TIPO A1

SFRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL FRONTE	SFONDI	-
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	FINE CAMPO	-
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	N° 6(3+3) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m (SOVRAPP. min. 10m)	-
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	CENTINE METALLICHE	2 IPN 180 p=1.40m ±20%
	SFRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO	Sp=0.20m
	ARCO ROVESCIO E MURETTE	Sp=0.70m, IN CLS ARMATO (50 kg/m³)
	CALOTTA	Sp=0.60m, IN CLS ARMATO (50 kg/m³)


TABELLA DELLE DISTANZE (*) - SEZIONE TIPO A1

CAMPO D'AVANZAMENTO	-	
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE (**)	MAX 3 φ	(φ=11.75m)
FRONTE/GETTO DI CALOTTA (**)	SVINCOLATA	

(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI φ DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE
(**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO RISCOATRITO IN CORSO D'OPERA

- SEZIONE TIPO A1**
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE
- FASE 1: POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)
 - FASE 2: SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO
 - FASE 3: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SFRITZ-BETON SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN TABELLA RIASSUNTIVA
 - FASE 4: RIPETIZIONE DELLE FASI "2" E "3" FINO AL GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE
 - FASE 5: GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE
 - FASE 6: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE
 - FASE 7: GETTO CALOTTA

- NOTE**
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
 - PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO



NOTA

LA SEZIONE DI CUNICOLO È STATA PRESA DA P.K. 0+525

- LEGENDA**
- P.C.= PIANO DEI CENTRI
 - P.F.= PIANO DEL FERRO
 - P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
CORPORATE GROUP OF THE ITALIAN STATE RAILWAYS

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA BOLZANO - MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI -
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE

GALLERIA DEL VIRGOLO
Sezione tipo A1 doppio binario - Carpenteria, scavo e consolidamenti

SCALA: **1:50**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NB1D 01 D 07 B8 GN0100 003 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Encomi Esecutive	E. F.	Aprile 2021	T. C.	Aprile 2021	C. MAGGIORI	Aprile 2021	A. S. G. APRILE 2021