



CARATTERISTICHE DEI TIRANTI
TIRANTI 1° ORDINE
L= 15,00 m - Angolo 20,00°
L_{liber}=5,00 m L_{incastr}= 10 m

	Volume di scavo	Volume di riempimento	Volume di smaltimento	Tonnellate
SCAVO 1	490,50 m ³	398,00 m ³	92,00 m ³	156,40 T
SCAVO 2	400,40 m ³	275,40 m ³	125,00 m ³	212,50 T
SCAVO 3	8.627,00 m ³	7.757,00 m ³	866,00 m ³	1.475,60 T
SCAVO 4	225,00 m ³	144,00 m ³	81,00 m ³	137,70 T
TOTALE	9.742,90 m ³	8.574,40 m ³	1.168,50 m ³	1.986,45 T

NOTA: Per le caratteristiche dei materiali vedere tavola NB1D01D26TT0C0000002A

COMMITTENTE: 
 PROGETTAZIONE: 

U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD

PROGETTO DEFINITIVO
 LINEA BOLZANO - MERANO
 REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI -
 SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE

VIABILITA'
 MU09 - Muri di sostegno NV04
 Pianta scavi ed opere provvisoriai Tav.2

SCALA:
 VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NB1D	01	D	26	PA	MU0903	007	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA								

