

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA
NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA
LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA
LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO
STUDIO ARCHEOLOGICO.
ATTIVITÀ DI SURVEY. RELAZIONE


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RC1E A1 R 22 RH AH0001 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
B	Emissione esecutiva	S. G. Madeo 	Novembre 2021	C. Peguiron 	Novembre 2021	I. D'Amore 	Novembre 2021	M. Comedini Novembre 2021

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

Indice

1. PREMESSA.....	3
2. METODOLOGIA E IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SURVEY	4
2.1. METODOLOGIA DELLE RICOGNIZIONI DI SUPERFICIE.....	4
2.2. METODOLOGIA DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI	6
3. ELABORATI.....	12
3.1. SCHEDE DESCRITTIVE E U.R. E DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE	12
3.1.1. <i>Struttura delle Schede delle presenze archeologiche</i>	12
3.1.1. <i>Struttura delle Schede di Unità di Ricognizione</i>	15
3.2. CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE DA RICOGNIZIONE CON VISIBILITÀ DEI SUOLI.....	17
4. CONCLUSIONI	18
5. TABELLA DI SINTESI DEI SETTORI NON ACCESSIBILI	21

1. PREMESSA

Il presente elaborato di VIArch riguarda il Lotto 1a della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria. In particolare il tratto interessato dallo studio archeologico redatto ha riguardato il tratto Battipaglia (SA) – Romagnano (SA). Per ulteriori dettagli sul Progetto si rinvia al Cap. 1 della “Relazione Generale” (cod. RC1EA1R22RGAH0001001B).





Figura 1 – Tracciato in progetto (Lotto 1a) su Ortofoto (Google Earth 2021)

	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

2. METODOLOGIA E IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SURVEY

2.1. Metodologia delle ricognizioni di superficie

La ricognizione di superficie è stata svolta entro una fascia di larghezza pari ad almeno 300 m (150 m per lato rispetto al tratto dell'opera in progetto) posta a cavallo dell'opera da realizzare, per una lunghezza lineare totale di circa 35 km e per una superficie complessiva pari a circa 11.821.444 mq.

L'attività di *survey* ha avuto luogo nel periodo estivo, nel mese di luglio 2021, ed è stata effettuata da una squadra di ricognitori coordinata sul piano tecnico-scientifico e metodologico dallo scrivente. Le indagini sul terreno, precedute da ricerche bibliografiche e d'archivio (cfr. Studio Archeologico. Relazione Generale, codifica RC1EA1R22RGAH0001001B, Cap. 2), sono state condotte in maniera sistematica attraverso l'esplorazione di tutte le superfici disponibili, condotta su quelle aree accessibili e non urbanizzate che potenzialmente fossero in grado di offrire una migliore lettura delle tracce archeologiche. Tali operazioni hanno consentito di determinare la visibilità dei suoli e di registrare all'interno dell'apposito apparato schedografico tutte le informazioni necessarie a descrivere ciascuna unità di ricognizione, con particolare attenzione all'eventuale presenza di materiale archeologico in dispersione.

L'attività di *survey* è stata eseguita attraverso la tecnica del *field walking* con metodo sistematico, di modo da esplorare per tutta la sua estensione ogni terreno accessibile e visibile; la ricognizione è stata svolta da tre archeologi disposti in linea ad una distanza variabile fra i 2 e i 5 m, a seconda dell'estensione del terreno. In questo modo ciascuno di essi è stato messo nelle condizioni di verificare con facilità la presenza di eventuali reperti, assicurando una campionatura percentualmente congrua e rappresentativa della totalità, approssimativamente stimata, dei materiali archeologici presenti. Sono state georeferenziate e posizionate su base cartografica tutte le porzioni di terreno incluse nella fascia del *survey*. Tali porzioni di territorio sono state definite in base a tre categorie – aree accessibili, aree inaccessibili e aree urbanizzate – e per ciascuna delle quali è stata definita una numerazione diversa. È stato attribuito un numero di Unità

2.2. Metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati

La raccolta dei dati è stata effettuata mediante l'utilizzo di dispositivi tablet/smartphone in ambiente Android (Microsoft Windows 10, Android) connessi ad Internet mediante rete dati 3G/4G e dotati di sistemi di geolocalizzazione multifrequenza (GPS assistito, GLONASS, Galileo e QZSS). La georeferenziazione delle unità di ricognizione (U.R.) è stata eseguita direttamente sul campo su supporto cartografico digitale on line nell'ambiente Google MyMaps: la stessa base cartografica è stata usata durante le fasi di ricerca archivistica e bibliografica per posizionare le presenze archeologiche progressivamente individuate. L'utilizzo sul campo di un rapido sistema di georeferenziazione come Google MyMaps ha permesso di collazionare in modo rapido e veloce tutta la complessa ed eterogenea serie di dati reperiti, consentendo la creazione di una mappa *multi-layer* che ha rispecchiato l'informazione, talora pluristratificata e multi-variata, raccolta durante le operazioni di *survey*.










Figura 3 – Mappatura delle U.R. su Ortofoto in tempo reale durante la ricognizione di superficie

 <p>LINEA SALERNO-REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA-PRAIA, LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO STUDIO ARCHEOLOGICO</p>		<p>Schede descrittive delle Unità di Ricognizione</p> <p>COMMESSA RC1E LOTTO A1 CODIFICA R22RH DOCUMENTO AH0001 001 REV. A Foglio 1 di 324</p>
<p>N° U.R. 001 Tipologia di settore Urbano Data di compilazione 21/07/2021</p>		
<p>Strade di accesso SS19</p>		<p>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</p> <p>Provincia SA Comune Battipaglia Località Buccoli Frazione _____ Toponimo Buccoli</p>
<p>Limiti topografici</p> <p>Abitato (a O, N e a NE), attuale tratto ferroviario (a S), UR2 (E).</p>		<p>Cartografia di riferimento</p> <p>IGM _____ Rif. IGM/CTR _____ Rif. Catasto _____ F. 198 V. NO (EBOI) _____</p>
<p>Estensione dell'U.R. in mq 42381</p> <p>Quota max _____ Quota min _____ Quota 71,7</p>		<p>Geomorfologia Planura Bacino idrografico Fiume Sele</p> <p>Geologia Limo-argilloso Carta geologica F. 198 - Eboli</p>
<p>Foto 1  Foto 2  Foto 3 </p>		<p>Tipologia di ricognizione Sistematico</p>
<p>Grado e condizioni di visibilità nessuno</p> <p>Stato/uso del suolo Coltivato</p> <p>Tipo di vegetazione o coltura Ortaggi</p>		<p> Osservazioni sulla visibilità</p> <p>Terrno pianeggiante adibito a coltivazioni orticole. La vegetazione determinata dal tipo di coltivazione - si segnala l'estrema vicinanza tra le piante coltivate - rende nulla la visibilità del suolo.</p>
<p>Osservazioni</p> <p>Le pessime condizioni di visibilità del suolo non hanno permesso di accertare l'esistenza di eventuali presenze archeologiche.</p>		<p>Siti compresi nella U.R.</p> <p>Ricognitori Madeo S.G., Papaleo F., Viscomi M.</p>

 <p>LINEA SALERNO-REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA-PRAIA, LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO STUDIO ARCHEOLOGICO</p>		<p>Schede descrittive delle Unità di Ricognizione</p> <p>COMMESSA RC1E LOTTO A1 CODIFICA R22RH DOCUMENTO AH0001 001 REV. A Foglio 2 di 324</p>
<p>N° U.R. 002 Tipologia di settore Urbano Data di compilazione 21/07/2021</p>		
<p>Strade di accesso SS19</p>		<p>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</p> <p>Provincia SA Comune Battipaglia Località Buccoli Frazione _____ Toponimo Buccoli</p>
<p>Limiti topografici</p> <p>Abitato (a N e a NE), attuale tratto ferroviario (a S), UR1 (a SO), X02 (a E).</p>		<p>Cartografia di riferimento</p> <p>IGM _____ Rif. IGM/CTR _____ Rif. Catasto _____ F. 198 V. NO (EBOI) _____</p>
<p>Estensione dell'U.R. in mq 17114</p> <p>Quota max _____ Quota min _____ Quota 72,5</p>		<p>Geomorfologia Planura Bacino idrografico Fiume Sele</p> <p>Geologia Limo-argilloso Carta geologica F. 198 - Eboli</p>
<p>Foto 1  Foto 2  Foto 3 </p>		<p>Tipologia di ricognizione Sistematico</p>
<p>Grado e condizioni di visibilità nessuno</p> <p>Stato/uso del suolo Coltivato</p> <p>Tipo di vegetazione o coltura Ortaggi</p>		<p> Osservazioni sulla visibilità</p> <p>Terrno pianeggiante adibito a coltivazioni orticole. La vegetazione determinata dal tipo di coltivazione - si segnala l'estrema vicinanza tra le piante coltivate - rende nulla la visibilità del suolo.</p>
<p>Osservazioni</p> <p>Le pessime condizioni di visibilità del suolo non hanno permesso di accertare l'esistenza di eventuali presenze archeologiche.</p>		<p>Siti compresi nella U.R.</p> <p>Ricognitori Madeo S.G., Papaleo F., Viscomi M.</p>

 <p>LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DEFINITIVO</p>		<p>Schede delle Presenze Archeologiche e della U.R.</p> <p>COMMESSA RC1E LOTTO A1 R 22 CODIFICA R22RH DOCUMENTO AH0001 001 REV. A Foglio 01 di 04</p>
<p>STUDIO ARCHEOLOGICO</p>		
<p>N. P.A. 61 <input type="checkbox"/> Ricognizione <input checked="" type="checkbox"/> Bibliografia/Archivio U.R. 16/06/2021</p>		
<p>Definizione Necropoli</p>		<p>Posizionamento topografico</p> <p>Provincia Salerno Comune Buccino Località Loc. San Giovanni Toponimo San Giovanni</p>
<p>Descrizione</p> <p>Un altro nucleo necropolare si evidenzia in località S. Giovanni, dove sono state portate alla luce tombe databili al IV secolo a.C.</p>		<p>Strada di accesso SS 407</p> <p>Riferimenti cartografici <input checked="" type="checkbox"/> IGM <input checked="" type="checkbox"/> Ortofoto</p> <p>Riferimento IGM 198 I-NE (BUCCINO)</p> <p>Tipo coordinate <input type="checkbox"/> Gauss <input checked="" type="checkbox"/> WGS 84 X/Long 15.35962 Y/Lat 40.59042</p>
<p>Inquadramento</p> 		<p>Misure</p> <p>Superficie _____ Densità dei materiali _____</p> <p>Rapporti</p> <p>Distanza (m) >1000</p> <p>Rischio rispetto al tracciato, cantieri e opere accessorie Nulla</p>
<p>Strada di accesso</p>		<p>Misure</p> <p>Superficie _____ Densità dei materiali _____</p> <p>Rapporti</p> <p>Distanza (m) >1000</p> <p>Rischio rispetto al tracciato, cantieri e opere accessorie Nulla</p>
<p>Datazione IV sec. a.C. Motivazione cronologica Bibliografia</p>		<p>Datazione età medievale Motivazione cronologica Bibliografia</p>
<p>Riferimenti bibliografici/archivistici DE GENNARO, SANTORIELLO 2003; LAGI 1999; COLLINA 1985.</p>		
<p>Osservazioni e interpretazione Vinculo: L. 1089/1939 art. 1, 3</p>		
<p>Compilatore Simone Giusti Madeo</p>		




 <p>LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DEFINITIVO</p>		<p>Schede delle Presenze Archeologiche e della U.R.</p> <p>COMMESSA RC1E LOTTO A1 R 22 CODIFICA R22RH DOCUMENTO AH0001 001 REV. A Foglio 1 di 04</p>
<p>STUDIO ARCHEOLOGICO</p>		
<p>N. P.A. 1000 <input type="checkbox"/> Ricognizione <input checked="" type="checkbox"/> Bibliografia/Archivio U.R. 16/06/2021</p>		
<p>Definizione Toponimo</p>		<p>Posizionamento topografico</p> <p>Provincia Salerno Comune Battipaglia Località Castelluccia Toponimo Castelluccia</p>
<p>Descrizione</p> <p>Toponimo riferibile alla presenza di strutture e/o insediamenti antichi, cfr. P.A. 003; P.A. 004; P.A. 005.</p>		<p>Strada di accesso Via Mancovaldo</p> <p>Riferimenti cartografici <input checked="" type="checkbox"/> IGM <input type="checkbox"/> Ortofoto</p> <p>Riferimento IGM 198 IV-NO (EBOLI)</p> <p>Tipo coordinate <input type="checkbox"/> Gauss <input checked="" type="checkbox"/> WGS 84 X/Long 15.00102 Y/Lat 40.61383</p>
<p>Inquadramento</p> 		<p>Misure</p> <p>Superficie _____ Densità dei materiali _____</p> <p>Rapporti</p> <p>Distanza (m) >1000</p> <p>Rischio rispetto al tracciato, cantieri e opere accessorie Nulla</p>
<p>Strada di accesso</p>		<p>Misure</p> <p>Superficie _____ Densità dei materiali _____</p> <p>Rapporti</p> <p>Distanza (m) >1000</p> <p>Rischio rispetto al tracciato, cantieri e opere accessorie Nulla</p>
<p>Datazione IV sec. a.C. Motivazione cronologica Bibliografia</p>		<p>Datazione età medievale Motivazione cronologica Bibliografia</p>
<p>Riferimenti bibliografici/archivistici NATELLA 1984</p>		
<p>Osservazioni e interpretazione Vinculo: 1</p>		
<p>Compilatore Simone Giusti Madeo</p>		

Figura 4 – Schede esemplificative U.R. e P.A.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

Nella mappa sono stati inseriti sia dati testuali e geografici, sia i dati fotografici che hanno documentato la ricognizione e che sono serviti a descrivere il grado di visibilità dei suoli. Tali dati sono stati, inoltre, importati anche in ambiente QGIS per verificare l'esatta collocazione delle unità di ricognizione individuate e per ricalcolare il sistema di proiezione dal sistema WGS al sistema specifico della CTR ed, infine, esportare i dati nel formato DXF per gestirli e utilizzarli in ambiente CAD.

Nell'ambiente QGIS, in questa fase della ricerca, sono state realizzate anche alcune elaborazioni utilizzando come layer di base specifici livelli informativi prelevati dal portale in formato WMS e con la georeferenziazione di risorse cartografiche e fotografiche raster fotomosaiccate specificatamente per l'area oggetto di ricerca ponendo particolare attenzione alla cartografia storica, al repertorio di fotografie aeree e alla morfologia del suolo, considerati come fonti di informazioni primarie per lo studio dell'antropizzazione dell'area.

Le aree ricognite sono state classificate sulla base di criteri standard riferiti alla visibilità dei suoli, determinata dalla minore o maggiore presenza di elementi naturali o artificiali (vegetazione o urbanizzazione) che hanno favorito o condizionato negativamente l'osservazione del terreno. Il grado di visibilità dei suoli di tutta la superficie oggetto di indagine è stato riportato in dettaglio nelle apposite Schede descrittive delle unità di ricognizione e delle presenze archeologiche (v. allegato, codifica RC1EA1R22SHAH0001001B) e nella Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli (cfr. codifiche elaborati RC1EA1R22N6AH0001020B-38B, scala 1:2000), nella quale, per la rappresentazione delle aree esplorate, sono state applicate specifiche convenzioni grafiche, come illustrato nella legenda e nella tabella riportati di seguito:

Grado visibilità	Percentuale visibilità	Descrizione
Nulla	0%	Aree densamente edificate, strade asfaltate, aree (boschive o incolte) caratterizzate da vegetazione arbustiva molto alta e fitta.

Bassa	25%	Aree coltivate o incolte caratterizzate dalla presenza di vegetazione medio-alta e fitta.
Media	50%	Aree coltivate o incolte caratterizzate dalla presenza di vegetazione medio-bassa.
Discreta	75%	Aree coltivate o incolte caratterizzate dalla presenza di vegetazione molto bassa e rada.
Ottima	100%	Terreni appena arati o fresata, caratterizzati da assenza di vegetazione in superficie.

In base alla tabella dettagliata in precedenza, pertanto, sono stati definiti quattro gradi di visibilità:

- **Visibilità alta**, per terreni con visibilità al 100% (Fig.5);
- **Visibilità medio-alta**, per terreni con visibilità compresa tra il 75% e il 50% (Fig.6);
- **Visibilità medio-bassa**, per terreni con visibilità variabile tra il 25% e il 50% (Fig.7);
- **Visibilità nulla**, per terreni con visibilità pari al 0% a causa di elementi naturali (Fig.8);
- **Aree inaccessibili**, per terreni che, a prescindere dalla visibilità, sono risultate delimitate da recinzioni chiuse e non valicabili;
- **Aree urbanizzate**, per aree con visibilità pari al 0% a causa di elementi antropici.



Figura 5 – Visibilità Alta




Figura 6 – Visibilità Medio-Alta



Figura 7 – Visibilità Medio-Basso



Figura 8 – Visibilità Nulla

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

3. ELABORATI

3.1. Schede descrittive e U.R. e delle presenze archeologiche

Le informazioni sulle unità di ricognizione (U.R.) individuate nel corso dell'attività di *survey* sono contenute nelle Schede descrittive delle U.R. e delle presenze archeologiche (codifica RC1EA1R22SHAH0001001B), corredate della relativa documentazione fotografica. Tali schede sono articolate in due sezioni, la prima contenente informazioni sulle presenze archeologiche, la seconda sulle unità di ricognizione. Nel caso di identità tra scheda U.R. e scheda di presenza archeologica, questa è stata indicata nell'apposito campo realizzato nelle tabelle ad esse relative.

3.1.1. Struttura delle Schede delle presenze archeologiche

N° P.A.: numero progressivo che individua la presenza archeologica

Metodo di identificazione: a scelta fra “Ricognizione” – “Bibliografia / archivio”


U.R.: Contiene l'indicazione del numero dell'Unità di Ricognizione a cui afferisce la presenza archeologica

Definizione: definizione della presenza archeologica in base al glossario predefinito utilizzato da Italferr e riportato nella legenda, basata su vocabolario ICCD

Descrizione: descrizione di sintesi della presenza archeologica

Epoca: datazione della presenza archeologica

Motivazione cronologica: elementi che determinano la cronologia indicata nel campo “Epoca”

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

Riferimenti bibliografici e archivistici: abbreviazioni bibliografiche relative alla presenza archeologica, ove presenti, secondo la formula autore/anno; segnature archivistiche eventualmente individuate presso gli archivi della Soprintendenza di riferimento

Osservazioni ed interpretazioni: informazioni utili non collocabili negli altri campi della scheda

Posizionamento topografico: insieme di campi che ne descrivono la localizzazione geografica: Provincia, Comune, Località, Frazione, Toponimo, Strade di accesso. Tali informazioni forniscono indicazioni riguardo alle vie e ai percorsi moderni attraverso i quali è possibile raggiungere il sito

Indicazione della cartografia: IGM e/o CTR;

Coordinate: tipo di coordinate rilevate (Gauss Boaga / WGS 84 / x-y)

Misure: espresse in metri

Superficie: espressa in metri quadrati

Dati di rischio archeologico: per ogni presenza viene indicato il rischio archeologico rispetto al tracciato. I criteri di definizione corrispondono a quelli adottati nelle Carte del rischio archeologico relativo, scala 1:2000, codifiche RC1EA1R22N6AH0001001B-019B, vedi Allegati)

Nello specifico il grado di rischio è stato definito:

- 1) **alto:** per presenze archeologiche poste ad una distanza compresa nell'intervallo m 0-50;
- 2) **medio-alto:** per presenze archeologiche poste ad una distanza compresa nell'intervallo m 51-100;
- 3) **medio:** per presenze archeologiche poste ad una distanza compresa nell'intervallo m 101-150;
- 4) **medio-basso:** per presenze archeologiche poste ad una distanza compresa nell'intervallo m 151-200;
- 5) **basso:** per presenze archeologiche poste ad una distanza compresa nell'intervallo m 201-1000;
- 6) **nullo:** per presenze archeologiche poste ad una distanza di oltre 1000 m o in corrispondenza di galleria naturale (GN). L'incidenza sul grado di rischio in relazione alle opere da costruire può essere considerata in questi casi nulla.

Distanza dal tracciato: espressa in metri

Rischio rispetto al tracciato: in base alla distanza, secondo i criteri sopra riportati

Compileri: cognome e nome

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

3.1.1. Struttura delle Schede di Unità di Ricognizione

N° U.R.: numero progressivo che individua l'Unità di Ricognizione

Localizzazione Geografica: insieme di campi che descrivono la localizzazione geografica in cui è collocata l'Unità di Ricognizione, quali Provincia, Comune, Località, Frazione, Toponimo, Tipo settore (Urbano o extraurbano), Strade di accesso attraverso i quali è possibile raggiungere l'Unità di Ricognizione

Dati Cartografici: indicazione della cartografia: IGM e/o CTR

Metodologia di ricognizione: la sezione contiene informazioni relative al metodo ed alle condizioni delle ricognizioni effettuate, differenziato in base alle categorie mirato (ricognizione limitata solo ad alcune aree) o sistematico (ricognizione eseguita cioè in modo da garantire il più possibile una copertura uniforme e controllata, procedendo per linee parallele e a intervalli regolari). Nel caso di specie sono state eseguite esclusivamente ricognizioni sistematiche

Ricognitori: cognome e nome

Limiti topografici: limiti fisici/geografici che isolano una unità di ricognizione

Estensione dell'U.R.: indicazione dei mq complessivi dell'area


Quota massima: indicazione della quota del punto più elevato; ove non precisato si intende s.l.m. (sul livello del mare)

Quota minima: indicazione della quota del punto meno elevato; ove non precisato si intende s.l.m. (sul livello del mare).

Geomorfologia: caratteristiche plano-altimetriche dell'unità di ricognizione

Geologia: descrizione delle caratteristiche geomorfologiche dell'area

Carta geologica: riferimento al foglio della Carta Geologica d'Italia 1:100000

 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p>LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</p>												
<p>Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC1E</td> <td>A1 R 22</td> <td>RH</td> <td>AH0001 001</td> <td>B</td> <td>16 di 73</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RC1E	A1 R 22	RH	AH0001 001	B	16 di 73
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RC1E	A1 R 22	RH	AH0001 001	B	16 di 73								

Bacino idrografico: indicazione del corso d'acqua e della rete di affluenti che drenano il territorio

Grado e condizioni di visibilità: condizioni di visibilità del terreno al momento della ricognizione, determinate dalla vegetazione e dai lavori agricoli

Stato/uso del suolo: stato/uso del terreno durante la ricognizione

Tipo di vegetazione o coltura: specifica della coltura

Osservazioni sulla visibilità: descrizione del suolo con particolare riferimento alle condizioni che ostacolano o favoriscono l'attività di *survey*

Osservazioni: informazioni utili non collocabili negli altri campi della scheda.

Siti compresi nell'U.R.: eventuali presenze archeologiche individuate entro il perimetro dell'Unità di Ricognizione, individuate dal corrispondente numero progressivo.

	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B


3.2. Carta delle presenze archeologiche da ricognizione con visibilità dei suoli

Sulla base dei dati ottenuti dalle indagini di ricognizione, è stata redatta la Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli (cfr. codifiche elaborati RC1EA1R22N6AH0001020B-038B), in scala 1:2000.

All'interno dell'elaborato sono state localizzate le individuate durante la fase di survey, indicate dal numero di UR e dal rispettivo simbolo, di cui alla legenda; i quattro diversi gradi della visibilità riscontrati sul terreno per le aree non urbanizzate accessibili, le aree urbanizzate e le aree potenzialmente indagabili ma delimitate da recinzioni chiuse e non valicabili identificati tramite campiture cromaticamente e graficamente differenziate come di seguito:

- **Colore trasparente con contorno blu:** visibilità alta
- **Colore celeste (campito con linee diagonali):** visibilità medio alta
- **Colore verde chiaro (campito con linee diagonali):** visibilità medio bassa
- **Colore verde scuro (campito con retino):** visibilità nulla
- **Colore marrone (campito con retino):** aree/proprietà private inaccessibili
- **Colore grigio (campito con retino):** aree urbanizzate

Le testimonianze archeologiche individuate nel corso delle ricognizioni sono state indicate con un numero progressivo, al quale corrisponde una scheda di presenza (come da modello precedentemente illustrato e, nel caso delle aree di materiali mobili, è stato delimitato ed evidenziato – ove possibile – l'areale di dispersione, diversamente caratterizzato sul piano grafico a seconda della densità dei reperti) e cromatico (utilizzando il colore identificativo del periodo di riferimento); a tale numero corrisponde una scheda di segnalazione redatta secondo il modello precedentemente descritto. Le aree/proprietà inaccessibili sono state identificate anteposendo il prefisso "X" ad un numero progressivo (cfr. tabella in calce alla presente relazione, Cap. 4.3).

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
	Studio archeologico. ATTIVITÀ DI SURVEY. Relazione.	COMMESSA RC1E	LOTTO A1 R 22	CODIFICA RH	DOCUMENTO AH0001 001	REV. B

4. CONCLUSIONI

L'analisi dei dati riportati nella Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli (cfr. codifiche elaborati RC1EA1R22N6AH0001020B-38B) permette di formulare alcune osservazioni conclusive, in primo luogo relativamente alla tipologia delle aree presenti, che, in base a quanto sopra esposto, possono essere suddivise in:

- **Aree urbanizzate**, in cui sono stati inclusi i settori urbani, le aree extraurbane edificate a scopo residenziale e/o agricolo, le infrastrutture, i complessi industriali-produttivi,
- **Aree inaccessibili**, che comprendono le aree libere da costruzioni ma delimitate da recinzioni chiuse e non valicabili;
- **Aree indagabili**, comprendente tutti i suoli ricogniti.

Nella categoria delle “**Aree indagabili**” è stato, a sua volta, effettuata una precisa distinzione tra le aree esplorate, sulla base del grado di visibilità dei suoli riscontrato:

- *Aree esplorate con suoli a visibilità alta*, che comprende i terreni arati e/o fresati;
- *Aree esplorate con suoli a visibilità medio-alta*, che comprende perlopiù terreni arati e seminati, con colture allo stato iniziale di crescita;
- *Aree esplorate con suoli a visibilità medio-bassa* rappresentate principalmente da terreni con coltivazione allo stato iniziale di crescita, prati bassi e radi, anche ad uso pascolo;
- *Aree esplorate con suoli a visibilità nulla*, prevalentemente rappresentate da terreni incolti, macchia, bosco con relativo sottobosco, oppure caratterizzati da colture in stato di crescita avanzato o finale.

Per un dettaglio delle misure areali e dei quantitativi suddivisi per grado di visibilità si rimanda alle Schede descrittive delle U.R. e delle presenze archeologiche (codifica RC1EA1R22SHAH0001001B).

In base ai dati raccolti sono stati elaborati una serie di grafici che permettono di osservare come, nonostante la presenza di aree urbanizzate e di aree inaccessibili, il territorio oggetto della presente indagine, compreso tra i comuni di Battipaglia (SA) e Buccino (SA), sia stato ricognito quasi nella sua interezza (Fig. 9).




Figura 9 – Aree inserite nel buffer di ricognizione considerato.

Come si può evincere dalla lettura dei dati, tuttavia, più della metà della superficie indagata (59%) è risultata a visibilità “medio-bassa” (terreni seminativi con coltivazione allo stato avanzato di crescita, prati bassi e radi), il 31% presenta grado di visibilità “nulla” (terreni incolti, macchia, bosco con relativo sottobosco, oppure caratterizzati da colture in stato di crescita finale), l’8% ha un grado di visibilità medio-alto (terreni arati e seminati, con colture allo stato iniziale di crescita) e soltanto il 2% presenta un grado di visibilità “alto”, corrispondente a terreni arati e/o fresati. La presenza di ampi settori con grado di visibilità bassa e/o nulla è imputabile sia alle caratteristiche tipologiche dei suoli, spesso non lavorati o lasciati incolti oppure collocati in zone di rispetto (ad es. fasce di vincolo infrastrutturale), frequentemente posizionate su pendii collinari con presenza di fitta vegetazione spontanea, sia alla stagionalità (parte dei campi coltivati a seminativo, ad esempio, non erano ancora stati sottoposti a mietitura). L’indagine di superficie, svolta secondo le modalità precedentemente descritte, non ha permesso di individuare nuove presenze

archeologiche, sebbene tale dato negativo sia principalmente da mettere in relazione alle scarse condizioni di visibilità (Fig. 10).




Figura 10 – Percentuale di visibilità riscontrata nelle attività di survey.

5. TABELLA DI SINTESI DEI SETTORI NON ACCESSIBILI

Di seguito viene fornito l'elenco delle aree inaccessibili registrate durante le operazioni di *survey*: si tratta di settori potenzialmente indagabili, ma che, per motivi legati alla proprietà o all'impossibilità fisica all'accesso, non è stato possibile includere nell'insieme delle aree ricognibili. Sono complessivamente state individuate 49 aree inaccessibili, distribuite abbastanza uniformemente all'interno del tracciato considerato (Fig. 11). A queste, inoltre, bisogna aggiungere una cospicua parte di territori urbanizzati, localizzati principalmente nel territorio comunale di Eboli (SA) in cui il tracciato ferroviario in progetto attraverserà zone urbane. Nei restanti territori, invece, l'opera sarà compresa, principalmente in zone extraurbane.




Figura 11 – Aree inaccessibili suddivise per territori comunali.

Area irricognibile X01



Comune:

Battipaglia (SA)

Località:

Buccoli

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree urbanizzate. L'accesso al terreno incolto è precluso da un cancello.

Area irricognibile X02



Comune:

Battipaglia (SA)

Località:

Buccoli

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Sud), delimitata da aree urbanizzate (a Est) e dall'U.R. 2. L'accesso al terreno – un'abitazione privata - è precluso da un cancello.

Area irricognibile X03



Comune:

Battipaglia (SA)

Località:

Buccoli - Conforti

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree urbanizzate e da aree inaccessibili, in quanto situate a ridosso del tessuto urbano. L'accesso all'area – un centro sportivo - è precluso da un cancello.

Area irricognibile X04



Comune:

Battipaglia (SA)

Località:

Buccoli - Conforti

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree urbanizzate e da aree inaccessibili, in quanto situate a ridosso del tessuto urbano. L'accesso al terreno – un'abitazione privata - è precluso da un cancello.

Area irricognibile X05



Comune:

Battipaglia (SA)

Località:

Buccoli - Conforti

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree urbanizzate e da aree inaccessibili, in quanto situate a ridosso del tessuto urbano. L'accesso al terreno – un seminativo incolto – è delimitato da inferriate.

Area irricognibile X06



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Masseria Conforti

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree inaccessibili (a Ovest) e dalle U.R. 9 e 10 (a Est). L'accesso al terreno – un frutteto incolto - è precluso da un cancello e da vegetazione alta e fitta.

Area irricognibile X07



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Masseria Conforti

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree inaccessibili. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da un inferriate e da vegetazione alta e fitta.

Area irricognibile X08



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Fontana del Fico

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree inaccessibili e aree urbanizzate. L'accesso al terreno – un'area incolta all'interno della quale si localizzano delle strutture pertinenti a serre - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X09



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Fontana del Fico

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree inaccessibili e aree urbanizzate. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X10



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Scuola di Agraria

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Sud), delimitata aree urbanizzate e dalle U.R: 20 e 21. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata videosorvegliata.

Area irricognibile X11



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Scuola di Agraria

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Sud), delimitata aree urbanizzate e dalle U.R. 20 e 21. L'accesso al terreno – l'edificio scolastico occupato dall'Istituto Tecnico Agrario e dai terreni ad esso pertinenti - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X12



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata aree urbanizzate e dalla U.R. 3. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X13



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata aree urbanizzate e inaccessibili. L'accesso al terreno – un'area incolta su terreno edificabile - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X14



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata aree urbanizzate e inaccessibili e dalla U.R. 34. L'accesso al terreno – un'area adibita a coltivazioni orticole - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X15



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata aree urbanizzate e inaccessibili e dalla U.R. 35. L'accesso al terreno – un oliveto incolto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X16



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata aree urbanizzate e inaccessibili e dalle U.R. 35 (a Ovest), 39, 40 e 45 (a Est). L'accesso al terreno – un'abitazione privata con relativo orto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X17



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Cupe

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da aree urbanizzate, dalla U.R. 36 (a Ovest), dalla U.R. 39 (a Sud) e dalla U.R. 41 (a Est). L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X18



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pescara

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Nord), delimitata da U.R. 44 (a Est), U.R. 41 e 43 (a Nord) e da aree urbanizzate. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X19



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pianto Cesareo

Osservazioni:

Area posta in prossimità dell'attuale linea ferroviaria (a Sud), delimitata dalle U.R. 52; 54 e 55. L'accesso al terreno – un'area incolta - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X20



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pianto Cesareo

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 54 (a Sud e a Est) e 55 (a Nord). L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X21



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pianto Cesareo

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 54 (a Nord e a Ovest) e 56 (a Est). L'accesso al terreno – un frutteto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X22



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pianto Cesareo

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 56 e 57 (a Nord e a Ovest) e da aree urbanizzate.
L'accesso al terreno – una fabbrica di foratini - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X23



Comune:

Eboli (SA)

Località:

Pianto Cesareo

Osservazioni:

Area situata in prossimità della SA-RC (a Nord-Est), delimitata da aree urbanizzate. L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X24



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Difesa della Maddalena

Osservazioni:

Area situata in prossimità della SA-RC (a Sud-Ovest), delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 61 e 64. L'accesso al terreno – una piantagione di granturco - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X25



Comune:	Campagna (SA)
Località:	Difesa della Maddalena
Osservazioni:	Area delimitata da aree urbanizzate e dalla U.R. 61 (a Sud). L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X26



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Difesa della Maddalena

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 75 e 77 (a Sud-Ovest e a Sud-Est). L'accesso al terreno – un'abitazione privata - è precluso da una cancellata e da una siepe.

Area irricognibile X27



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Rofigliano

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 78 e 81 (a Nord) e 79 (a Sud-Ovest). L'accesso ai terreni – una serie di oliveti - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X28



Comune:	Campagna (SA)
Località:	Petrolla
Osservazioni:	Area delimitata da aree urbanizzate e dalla U.R. 93, 94 e 95 (a Ovest e a Nord). L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata e da sterpaglie di rovi.

Area irricognibile X29



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Piani di Varano

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 104 e 105. L'accesso al terreno, costituito da un oliveto, è precluso da una cancellata e da sterpaglie di rovi.

Area irricognibile X30



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Serra Lunga

Osservazioni:

Area delimitata da aree irricognibili e dalle U.R. 115 (a Nord), 112 (a Ovest), 111, 113 e 114 (a Sud). L'accesso al terreno – un frutteto incolto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X31



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Serra Lunga

Osservazioni:

Area delimitata da aree irricognibili e dalle U.R. 115 e 116 (a Nord), 114 (a Sud). L'accesso al terreno – un oliveto incolto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X32



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Serra Lunga

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalla U.R. 61 (a Sud). L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X33



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Sagginara

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate irricognibili e dalle U.R. 128 (a Nord), 124 e 127 (a Ovest). L'accesso al terreno – un frutteto incolto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X34



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Sagginara

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate irricognibili e dalle U.R. 128 (a Nord), 131 (a Est). L'accesso al terreno – un oliveto incolto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X35



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Serra Mezzana

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e inaccessibili e dalla U.R. 142 (a Ovest). L'accesso al terreno è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X36



Comune:

Campagna (SA)

Località:

Serra Mezzana

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e inaccessibili e dalla U.R. 142 (a Ovest), 144 (a Nord). L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X37



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Saginarà

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalla U.R. 149 (a Ovest), 150 (a Nord) e 152 (a Sud-Ovest). L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una sbarra in ferro e da inferriate.

Area irricognibile X38



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Saginarà

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 154 e 155. L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X39



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Saginarà

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 161 e 162 (a Nord), 163 (a Ovest) e da aree inaccessibili. L'accesso al terreno – un oliveto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X40



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Saginarà

Osservazioni:

Area delimitata dalla U.R. 163 (a Ovest) e da aree inaccessibili e urbanizzate. L'accesso al terreno è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X41



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Parrelle

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 196 (a Ovest), 197 (a Nord) e 201 (a Est).
L'accesso al terreno è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X42



Comune:

Contursi Terme (SA)

Località:

Parrelle

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 198 e 199 (a Ovest), 200 (a Sud) e 202 (a Est).
L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X43



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)

Località:

Piano Grasso

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 237 (a Ovest), 239 (a Est) e da aree inaccessibili.
L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X44



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)

Località:

Piano Grasso

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 238 (a Ovest), 239 (a Est) e da aree inaccessibili.
L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X45



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)

Località:

Serra Lunga

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 241 (a Ovest), 242 (a Nord) e da aree urbanizzate. L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X46



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)

Località:

Macchietelle

Osservazioni:

Area delimitata dalla U.R. 245 e da aree urbanizzate. L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X47



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)

Località:

Macchietelle

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 246 e 247, rispettivamente a Ovest/Nord-Ovest ed Est/Nord-Est. L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X48



Comune:

Sicignano degli Alburni (SA)



Località:

Macchietelle

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 249 e 250, rispettivamente a Ovest ed Est.
L'accesso al terreno coltivato ad oliveto è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X49



Comune: Buccino (SA)

Località: Demanio

Osservazioni: Area delimitata da aree urbanizzate e dalla U.R. 257 (a Est). L'accesso al terreno – un vigneto - è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X50



Comune:

Buccino (SA)

Località:

Tempe del Molino

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 296 (a Nord e a Est) e 294, 295 (a Sud). L'accesso al terreno è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X51



Comune:

Buccino (SA)

Località:

Campanino

Osservazioni:

Area delimitata dalle U.R. 305 (a Nord-Ovest) e 307 (a Est). L'accesso al terreno, costituito da un'area edificata con giardino pertinente, è precluso da una cancellata.

Area irricognibile X52



Comune:

Buccino (SA)

Località:

Campanino

Osservazioni:

Area delimitata da aree urbanizzate e dalle U.R. 306 (a Ovest) e 307 (a Sud). L'accesso al terreno – un vasto oliveto – è precluso da una cancellata.