



- LEGENDA**
- ASSE DI PROGETTO LOTTO "1A"
 - ASSI LOTTO "1B"
 - ASSI LOTTO "0"
 - ASSE DEVIAZIONE PROVVISORIA BP LOTTO "1A"
 - MARCIAPIEDE ESTERNO "PES"
 - MARCIAPIEDE ESTERNO EQUIVALENTE
 - DEMOLIZIONI

- SISTEMAZIONI IDRAULICHE**
- Riprofilatura canali esistenti
 - Protezione pile con massi sciolti
 - Deviazioni Canali
 - Protezione imbocchi e sbocchi

NOTA:
Le progressive in sinistra si riferiscono al binario dispari, quelle in destra al binario pari; le progressive delle interferenze/opere/wbs si riferiscono al binario pari.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA
NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA
LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO

PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE

Planimetria generale delle Opere a Verde - Tav. 10 di 13

SCALA: **1:5000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RC1E	A1	R	22	N5	IA0000	010	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	ATI Siragusa - Antonello MPA - Turani - Corradi - Francesca Tamburri	Novembre 2021	G. Tucci G. Dapelli	Novembre 2021	I. D'Amore	Novembre 2021	C. Egoliani Genembre 2022
B	Emissione esecutiva	ATI Siragusa - Antonello MPA - Turani - Corradi - Francesca Tamburri	Novembre 2021	G. Tucci G. Dapelli	Novembre 2021	I. D'Amore	Novembre 2021	ATI Siragusa S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio di Roma - Roma - 12/01/2022
C	Emissione esecutiva	M. Monaco	Gennaio 2022	G. Tucci	Gennaio 2022	I. D'Amore	Gennaio 2022	

RC1E.A.1.R.22.N5.IA.00.0.010.C

TIPOLOGIE DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE		SPECIE UTILIZZATE		SESTO DI IMPIANTO	
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Alberi	Arbusti
Mod. A Filari alberati	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	• Celtis australis • Carpinus betulus	-	n° 7 alberi ogni 40 ml	-
Mod. B Fasce e macchie arbustive	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	• Cytisus scoparius • Pistacia lentiscus • Spartium junceum	• Crataegus monogyna • Arbutus unedo	-	n° 9 arbusti ogni 250 mq
Mod. C Fasce o macchie arbustive e arboree	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	• Quercus ilex • Quercus cerris • Quercus pubescens	• Cytisus scoparius • Pistacia lentiscus • Spartium junceum	• Crataegus monogyna • Arbutus unedo	n° 5 alberi ogni 600 mq
Mod. D Sistemazione vegetazione spondale	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	• Populus alba • Populus nigra • Populus canescens • Alnus glutinosa • Salix alba • Ulmus minor • Cornus sanguinea	• Salix purpurea • Salix elaeagnos • Tamarix gallica	• Lolium perenne • Dactylis glomerata • Lycopodium europaeus	n° 12 arbusti ogni 560 mq
Mod. E Bosco mesofilo	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	• Fraxinus omnis • Quercus cerris • Quercus pubescens • Acer campestre • Acer monspessulanum • Cornus sanguinea • Ulmus glabra	-	-	n° 8 arbusti ogni 160 mq
Registrazione aree di cantiere	-	-	-	-	-	n° 6 alberi ogni 600 mq

WBS DI PROGETTO	
IA01A da Km 0+000 a km 0+720	IA01L da Km 17+500 a km 20+000
IA01B da Km 0+720 a km 2+300	IA01M da Km 20+000 a km 21+500
IA01C da Km 2+300 a km 5+200	IA01N da Km 21+500 a km 23+500
IA01D da Km 5+200 a km 8+000	IA01O da Km 23+500 a km 26+000
IA01E da Km 8+000 a km 10+500	IA01P da Km 26+000 a km 27+800
IA01F da Km 10+500 a km 12+500	IA01Q da Km 27+800 a km 30+000
IA01G da Km 12+500 a km 14+000	IA01R da Km 30+000 a km 33+000
IA01H da Km 14+000 a km 16+000	IA01S da Km 33+000 a km 35+332
IA01I da Km 16+000 a km 17+500	

N.B.: Bonifica ordigni esplosivi per profondità da 1 a 3 m estesa a tutta l'area definita nel progetto delle opere a verde

Le essenze contrassegnate con l'asterisco (*) fanno riferimento alla configurazione prevista per il Modulo D in corrispondenza dei corsi d'acqua più piccoli, ove gli spazi sono più limitati