

COMMITTENTE:



CUP: J54H17000130009

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE NORD**

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

**COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL
P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI**

P.M. CARGNACCO

GENERALI

Distinta materiali tolto d'opera Linea di Contatto

SCALA :

- : -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 9 0 0 D 5 8 D M L C 0 0 0 0 0 0 2 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	R. Gleri 	Giug.2019	M. Reggiani 	Giug.2019	S.Lo Presti 	Giug.2019	M.Gambaro Giugno.2019	

File:

n. Elab.: --

Distinta materiali tolto d'opera Linea di Contatto

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
1 E9.CR.C.5101.C	IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO FASE 1 Demolizioni Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse	km	2,50
	2,5		2,50
2 E9.CR.E.5 30.B	Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.	m	180,00
	180		180,00
3 E9.LC.B.5 20.A	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con un filo da 100 mm ² e una corda di sezione fino a 120 mm ² .	km	2,50
	2,5		2,50
4 E9.RA.A.5 28.A	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.	Cadauno	4,00
	4		4,00
5 E9.SA.C.5 16.A	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.	Cadauno	52,00
	52		52,00
6 E9.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.	kg	7 500,00
	7500		7 500,00
7 E9.SA.D.5 29.F	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).	Cadauno	52,00
	52		52,00
8 E9.CR.E.5 30.B	FASE 2 Demolizioni Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.	m	15,00
	5 * 3		15,00
9 E9.LC.B.5 20.C	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm ² cadauno e 2 corde di sezione fino a 155 mm ² cadauna.	km	2,39
	1,225+1,162		2,39
10 E9.RA.A.5 28.A	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.	Cadauno	2,00
	2		2,00
11 E9.SA.C.5 16.A	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.	Cadauno	5,00
	5		5,00
12 E9.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.		8 000,00
	8000		

Distinta materiali tolto d'opera Linea di Contatto

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Totale	kg	8 000,00
13 E9.CR.C.5101.C	FASE 3 Demolizioni Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse 1,018		1,02
	Totale	km	1,02
14 E9.LC.B.5 20.C	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm ² cadauno e 2 corde di sezione fino a 155 mm ² cadauna. 1,069		1,07
	Totale	km	1,07
15 E9.LC.B.5 20.C	Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm ² cadauno e 2 corde di sezione fino a 155 mm ² cadauna. 1,069		1,07
	Totale	km	1,07
16 E9.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo. 6292		6 292,00
	Totale	kg	6 292,00
17 E9.LC.B.5 20.C	FASE 4 Demolizioni Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm ² cadauno e 2 corde di sezione fino a 155 mm ² cadauna. 0,353		0,35
	Totale	km	0,35
18 E9.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo. 2000		2 000,00
	Totale	kg	2 000,00
19 E9.SA.D.5 29.F	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare). 8		8,00
	Totale	Cadauno	8,00
20 E9.AL.C.5 04.A	RISANO FASE UNICA Demolizioni Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni. 400		400,00
	Totale	kg	400,00
21 E9.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria. 15		15,00
	Totale	m ³	15,00
22 E9.CR.C.5101.C	Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse 0,818		0,82
	Totale	km	0,82
23 E9.SA.D.5 32.C	Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a e palo LS12 (o similare). 3		3,00
	Totale	Cadauno	3,00

Distinta materiali tolto d'opera Linea di Contatto

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
24 E9.SA.D.5 32.E	Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e e palo LS14, LS16 (o simile). 14		14,00
	Totale	Cadauno	14,00
25 E9.SA.D.5 32.F	Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similari). 3		3,00
	Totale	Cadauno	3,00