



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Territorio e Patrimonio (Serv. 2)

Prot. 1708/2022

Boretto li, 23/02/2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA (MITE) Direzione Generale per la
crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo -
Divisione V -Sistemi di Valutazione Ambientale
via Cristoforo Colombo 44-Roma
PEC: CRESS@pec.minambiente.it

E p.c.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
Bologna
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

-
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Servizio Pianificazione Territoriale
PEC:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Comuni di
POVIGLIO
PEC: poviglio@cert.provincia.re.it

BRESCELLO
PEC: comune.brescello@postecert.it

GUALTIERI
PEC: comune.gualtieri@postecert.it

Oggetto: (ID:7453) Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici denominati "Poviglio A" della potenza nominale di 6.080,25 kWp e "Poviglio B" della potenza nominale di 6.134,70 kWp nel comune di Poviglio (RE) e relativo impatto di rete per la connessione nei comuni di Poviglio (RE) e Boretto(RE)., Proponente: Ditta VRD 28.1 Srl., INVIO OSSERVAZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI BORETTO (RE)

Urbanistica

sito internet: www.comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Territorio e Patrimonio (Serv. 2)

Premesso che :

in riferimento a quanto in oggetto, in data 27.01.2022 con prot. com. n. 822 il Comune di Boretto (RE) ha ricevuto da codesto Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale la nota prot. 8956 del 26.01.2022 relativa alla comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza presentata dalla Ditta VRD 28.1 Srl per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 156/2006 del progetto in oggetto.

successivamente in data 01.02.2022 con prot. 0966 il comune di Boretto ha ricevuto la nota della Regione Emilia Romagna in merito al procedimento di V.I.A. in essere con la quale si invitavano gli Enti interessati ad inviare eventuali osservazioni riguardanti il progetto presentato.

Ciò premesso, con l'intento di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi si trasmettono in allegato per quanto di competenza, le OSSERVAZIONI prodotte dal Comune di Boretto in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto sopra citato.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL SINDACO
Matteo Benassi
F.to digitalmente

Allegati:

documento osservazioni

allegato schema planimetrico collettore fognario

Urbanistica

sito internet: www.comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Boretto 18.02.2022

OGGETTO: (ID:7453) Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici denominati “Poviglio A” della potenza nominale di 6.080,25 kWp e “Poviglio B” della potenza nominale di 6.134,70 kWp nel comune di Poviglio (RE) e relativo impatto di rete per la connessione nei comuni di Poviglio (RE) e Boretto(RE).

Proponente: Ditta VRD 28.1 Srl.

OSSERVAZIONI COMUNE DI BORETTO

Premessa:

In riferimento a quanto in oggetto, in data 27.01.2022 prot. com. n. 822 il Comune di Boretto ha ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale la nota prot. 8956 del 26.01.2022 la comunicazione in merito alla procedibilità dell’stanza presentata dalla Ditta VRD 28.1 Srl per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 156/2006 del progetto in oggetto.

Il progetto è relativo ad un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, formato da due campi fotovoltaici presso il territorio del Comune di Poviglio denominati “Poviglio A” della potenza nominale di 6.080,25 kW e e “Poviglio B” della potenza nominale di 6.134,70 kW e relativo impianto di rete interrato per la connessione nei comuni di Poviglio (RE) e Boretto (RE).

Esaminata la documentazione tecnica facente parte dell’Avviso Pubblico, relativamente al Comune di Boretto si OSSERVA quanto segue:

OSSERVAZIONE n.1

Il territorio del Comune di Boretto è interessato dall’attraversamento di un elettrodotto interrato per la connessione alla rete presso la cabina Enel di via Goletto; il suo tracciato si estende dal confine con il Comune di Poviglio, attraversando i canali Mortolo e Impero, per un tratto a lato della strada comunale via per Poviglio (ex S.P. 358) per poi deviare verso ovest costeggiando il canale Derivatore di Bonifica e suo successivo attraversamento per dirigersi verso nord alla cabina Enel di via Goletto.

Sotto il profilo urbanistico il tracciato dell’elettrodotto attraversa le seguenti zone del PRG comunale:

- .zona di rispetto stradale (via per Poviglio ex S.P. 358)
- .zona di rispetto (fluviale) dei corsi d’acqua (canale Derivatore di Bonifica)
- .zona di attenzione LOC
- .zona agricola normale

Nel percorso l’elettrodotto intercetta altresì due zone di interesse paesaggistico ambientale individuate nel PTCP provinciale, ovvero:

- Tav P5b Sistema Forestale e Boschivo zona di Rimboschimenti –art.38 del PTCP;
- Tav P5a Zone sistemi ed elementi della Tutela Paesistica – Corsi d’acqua artt. 40 e 41 del PTCP;

Relativamente allo strumento urbanistico vigente del comune di Boretto, l’infrastruttura di che trattasi non è allo stato attuale individuata sulle tavole grafiche di piano per cui si rende necessario in sede di Conferenza Unica esaminare

Servizio Territorio e Patrimonio

Tel. 0522/964759 - Fax 0522/964693 sito internet: www.comune.boretto.re.it
email: ut@comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

una VARIANTE URBANISTICA AL PRG ai fini della localizzazione cartografica del tracciato sugli elaborati di Piano Regolatore ;

Pertanto la nuova infrastruttura a differenza di quanto riportato nelle tav. RV6 “Relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica – Elaborato RV.06” potrà trovare la conformità urbanistica dopo la proposta di variante alla pianificazione territoriale, del Comune di Boretto e in sede di procedura ex D.Lgs. n.387/2003 occorrerà provvedere ad una modifica dell’Accordo Territoriale sottoscritto, tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri, di cui alla successiva Osservazione n.3.

A tale scopo si rende necessario predisporre il documento di VALSAT da ricomprendere, ad integrazione, nell’elaborato S.I.A. facente parte della Valutazione d’Impatto Ambientale, per poi approdare all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del Dlgs.387/2003, autorizzazione che potrà costituire variante urbanistica e titolo ad eseguire le opere, previo parere ambientale, paesaggistico e idraulico da parte degli Enti competenti.

OSSERVAZIONE n.2

Il tracciato intercetta altresì una “Zona di attenzione di LOC” (Level Of Concern) per la presenza in loco di una Industria a rischio di incidente rilevante).

Si ritiene, per tale motivo, che il progetto di V.I.A. debba essere sottoposto anche al parere del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi CVR Regionale.

OSSERVAZIONE N.3

L’area su cui dovranno sorgere i due nuovi campi fotovoltaici è destinata nel PSC del Comune di Poviglio a zona APS .1 Ambito per Attività Produttive Sovracomunale per la cui attuazione è stato sottoscritto un ACCORDO TERRITORIALE ATTUATIVO DELL’AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE SOVRACOMUNALE DENOMINATO “ PIANURA OCCIDENTALE” tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri per la definizione condivisa dei contenuti tecnici ed organizzativi, dei tempi, degli strumenti e delle modalità per l’attuazione dell’ambito.

Detto ambito, corrispondente all’area di insediamento dei due nuovi campi fotovoltaici prevedeva il suo ingresso dalla SP 111 attraverso la rotatoria posta ad ovest del nuovo impianto, con la realizzazione del quarto braccio mancante attualmente sulla strada.

Detta zona APS.1 è altresì ricompresa in’area più vasta a destinazione produttiva sovra comunale, posta ad sud est della stessa, individuata sullo strumento urbanistico del comune di Poviglio in previsione di ulteriori espansioni produttive, qualora necessarie ai territori interessati.

Il nuovo impianto fotovoltaico così come progettato impedisce di fatto la costruzione del quarto braccio della rotatoria, impedendo di fatto la possibilità di prevedere e realizzare l’ingresso principale alla zona produttiva, programmata.

Si OSSERVA pertanto che il progetto del campo fotovoltaico dovrà tenere conto di tale esigenza e mantenere il rispetto stradale dalla Strada Provinciale (30 ml.) compresa la fattibilità della realizzazione della strada di accesso dalla rotatoria esistente all’area produttiva retrostante, il nuovo campo fotovoltaico.

OSSERVAZIONE N.4

Servizio Territorio e Patrimonio

Tel. 0522/964759 - Fax 0522/964693 sito internet: www.comune.boretto.re.it
email: ut@comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

PREVISIONE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE

Si OSSERVA che il progetto non prevede in maniera esauriente riferimenti alle opere di compensazione ambientali e territoriali, correlate al miglioramento ambientale, alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto e ad interventi di efficienza energetica a favore dei Comuni i cui territori sono direttamente interessati dalla nuova opera;

non si rilevano altresì elementi di interesse per eventuali ricadute favorevoli sui territori coinvolti, (compresi eventualmente anche i Comuni limitrofi facenti parte dell'Accordo Territoriale, sopra richiamato, nella logica della perequazione). Con riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - DM 10/09/2010 si richiede pertanto che in sede di Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto e del suo impatto sul territorio possano essere definite misure compensative che orientativamente possono essere così individuate:

- a) Ridistribuzione di parte dell'energia prodotta a favore dei vari Comuni interessati, secondo modalità ed entità previste dalle normative vigenti per l'efficientamento energetico di edifici pubblici quali Scuole, R.S.A. per anziani, Centri culturali ecc.;
- b) Per quanto riguarda nello specifico il territorio del Comune di Boretto visto il tracciato del nuovo elettrodotto passante su via per Poviglio è opportuno prevedere quale opera di compensazione territoriale la tombinatura sui lati della strada, dal confine con Poviglio sino al Canale Derivatore, compreso la riasfaltatura del tratto stradale, ora caratterizzato da elementi di dissesto dovuto al graduale franamento delle banchine stradali; i lavori di scavo per il passaggio dell'elettrodotto, in tale zona, potrebbero creare ulteriori cedimenti per i quali si ritiene indispensabile l'esecuzione di opere di rinforzo, atte a neutralizzare il più possibile tali criticità;

Il Comune di Boretto inoltre ha già altresì investito notevoli risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione delle dotazioni territoriali (*collettori fognari, reti utenze, ecc.*) dotazioni che avrebbero trovato completamento con l'attuazione della nuova Area Produttiva Sovracomunale e risorse che attualmente non potranno beneficiare di un ritorno vista la previsione di un insediamento diverso da quello previsto nel progetto di Accordo Territoriale;

Si pensi in particolare al collettore fognario che dalla zona produttiva di via Marchesi nel territorio di Boretto ha la necessità di collegarsi all'area produttiva sovracomunale passando per gli insediamenti produttivi esistenti di via Pasubio a Boretto e via D'Este a Poviglio (*così come evidenziato nello schema planimetrico di progetto preliminare che si allega*);

Detta infrastruttura, con il nuovo insediamento fotovoltaico, non potrà conseguire nel breve possibilità di realizzazione e suo completamento, per cui si richiede, quale opera di compensazione ambientale, la realizzazione a carico del proponente, del collettore fognario sul territorio del comune di Boretto nel tratto compreso tra via D.Marchesi e via Pasubio al servizio degli insediamenti produttivi esistenti a monte del nuovo campo fotovoltaico; tale intervento avrebbe altresì lo scopo di creare già i presupposti per un futuro allacciamento al collettore di depurazione per l'espansione della Area produttiva sovra comunale;

Si trasmette il presente documento comprendente le OSSERVAZIONI al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, sulla procedura di V.I.A in esame.

IL SINDACO
Matteo Benassi

Servizio Territorio e Patrimonio

Tel. 0522/964759 - Fax 0522/964693 sito internet: www.comune.boretto.re.it
email: ut@comune.boretto.re.it

**LAVORI DI:
COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE
BORETTO - POVIGLIO
1° LOTTO - TRATTO IN COMUNE DI BORETTO VIA
MARCHESI - VIA BELLINGAMBO**

PROGETTO PRELIMINARE

Comuni di Boretto e Poviglio

Provincia di Reggio Emilia

Opera N° F061602290

Commessa N° 1602290

0	Maggio 2006	Emissione	Studio Marinelli	Studio Marinelli	<i>ma</i>
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	appr.to

1.0	COROGRAFIA	Scala:	1:10000
		Nome file:	1_Corografia

Redatto: Studio Ing. Alberto Marinelli Tel: 051-2960111 Via Marconi, 3 40122 Bologna	Verificato: Studio Ing. Alberto Marinelli Tel: 051-2960111 Via Marconi, 3 40122 Bologna	Approvato: Enia S.p.A. (Dot. Ing. Pier Vincenzo Mariani)
--	---	---











Enia Sp.A.
(Ing. Pietro Pedrazzoli)

Servizio Progettazione e Direzione Lavori
Impianti di Depurazione e Sistemi Fognari

Legenda

-  Strade di nuova costruzione
-  Recinzione Depuratore
-  Fiume Po
-  Canale Derivatore BPMS
-  Canali di Bonifica BBE
-  Tubazione di progetto 1° Lotto
-  Tubazione di progetto 2° Lotto
-  Stazione di sollevamento
-  Pozzetto di progetto
-  Caposaldo di riferimento
-  Aree industriali esistenti
-  Aree industriali di espansione

B

C

D

E

F

