


FASE DEFINITIVA.



La realizzazione dell'imbocco prevede l'esecuzione di una paratia di pali multi tramata realizzata secondo le fasi e i seguiti descritti, per maggiori dettagli si rimanda agli specifici elaborati di progetto:

FASE 1:
Realizzazione della piazzola di lavoro necessaria all'esecuzione dei pali;

FASE 2:
Realizzazione dei pali e della trave di testata secondo le geometrie previste in progetto;

FASE 3:
Esecuzione scavo fino al raggiungimento della quota prevista per la realizzazione del piazzale d'imbocco;

FASE 4:
Completa le operazioni di scavo e sostegno delle pareti di imbocco si procederà al completamento dei consolidamenti previsti per la sezione di sbalzo degli scavi. Completata la realizzazione dei consolidamenti si provvederà al getto della DTMa che conterrà l'attacco degli scavi della galleria naturale;

FASE 5:
Esecuzione scavi di ribasso propedeutici all'esecuzione dell'arco nevoso;

FASE 6:
Completa le operazioni di scavo si provvederà all'esecuzione del magrone di allentamento, armatura a getto dell'arco nevoso della galleria artificiale;

La fase 6 sarà ripetuta per campioni fino al completamento degli archi nevosi della galleria artificiale e portali;

FASE 7:
Armatura, cassetteria e getto della calotta della galleria artificiale;

La fase 7 sarà ripetuta fino al completamento dei getti tra artificiali portali inclusi;

FASE 8:
Posa in opera del telo impermeabile e del drenaggio laterale dei tratti artificiali, e successivo ricompletamento delle opere d'arte secondo gli schemi previsti in progetto. Il materiale utilizzato per il riporto dovrà essere quello di risulta degli scavi, opportunamente trattato in superficie con drenante per favorire la naturalizzazione dell'area.

[illegible]

Sistemazione finale - Planimetria

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LTV, PIANO, ANO, N. PROG.		MSV14-F-2103-700-GA02-STR-PL-02-B			
MSV14 E 2103		GODICE ELAB.	700GA02STRPL02	B	1:200
B	Emissione a seguito di istruttoria			02.2022	E. TARCA B.SPINA P. MAZZALAN
A	Emissione definitiva			12.2021	E. TARCA B.SPINA P. MAZZALAN
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO