

Nota esplicativa – CTVIA 03 – “Metanodotto Mestre Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 (16”), 75 bar e opere connesse e declassamento tratto Gonars-Trieste”
TRATTO: Declassamento Regione Friuli-Venezia Giulia

“Per quanto riguarda la fase di cantiere che interferisce le Zone ZSC e ZPS e/o comprese in un buffer di 85 metri rispetto al perimetro, si prescrivono le seguenti mitigazioni:

- evitare i periodi di riproduzione della fauna e comunque il periodo 1 Aprile-31 Agosto.*
- posizionare le aree cantiere all'esterno delle Zone medesime.*
- mantenere la vegetazione ripariale*
- gli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico dovranno utilizzare le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili; tali interventi dovranno essere concordati e verificati con l'ente gestore.”*

~~*Nello specifico, inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento della ZSC IT3320031 “Paludi di Gonars”,*~~

~~*– l'intervento di nuova realizzazione dovrà essere realizzato secondo l'alternativa B come da Integrazioni – SEZIONE I – Capitolo I Variante Paludi di Gonars – Tabella I 1.1.1/0*~~

~~*– gli interventi di dismissione della condotta esistente dovranno prevedere l'abbandono della stessa in loco*~~

~~*– allungare il tratto da mantenere in loco anche leggermente al di fuori della ZSC, sino al margine dell'impianto ittico e della rispettiva vegetazione ripariale che, altrimenti, potrebbero venir intaccati sensibilmente.”*~~

Nella progettazione temporale, le tempistiche di cantiere devono essere presentate in modo che siano evitati i periodi riproduttivi delle specie animali, soprattutto per la fauna ittica, invertebrati, avifauna. Il proponente dovrà quindi rimodulare la tempistica di intervento, in singole aree specifiche in cui eventualmente venga accertata, da parte del Servizio foreste e/o Corpo forestale, la presenza di specie di interesse comunitario che esplicano fasi delicate del loro ciclo riproduttivo al di fuori del suddetto periodo.”

Per la progettazione esecutivo del declassamento sono state considerate le interferenze tra il nuovo metanodotto in progetto ed il metanodotto esistente in rimozione con i siti comunitari siti SIC e ZPS ed a meno di due interventi puntuali situate all'interno di aree tutelate Natura 2000 ricadenti nei comuni di Trieste e di Duino Aurisina, tutti gli altri interventi in progetto ricadono al di fuori delle aree tutelate.

Nel documento “SPC. 00-BH-E-94720” Rev.1 relativo al Piano delle Mitigazioni Ambientali sono state indicate, ove opportuno, le misure di mitigazione atte a minimizzare l'impatto in corrispondenza di tali aree.

In merito agli aspetti di ripristino vegetazionale, è stato redatto apposito progetto “LA E 80009 rev.2”, al fine di garantire il recupero delle aree con vegetazione naturale o seminaturale che saranno interessate dai lavori.