



DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,  
FORESTALI e ITTICHE

Ispettorato forestale di Udine,  
Trieste e Gorizia  
Sede di Trieste

ispettoratotriestegorizia@regione.fvg.it  
ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 5466  
I - 34134 Trieste, via Cantù 10

protocollo IFUTG/8.6/[n.prot.informatico]/2021  
pratica n. 28/2020 (da citare sempre nella  
corrispondenza)  
riferimento IFUTG/9.7.1/n. 61950/2021  
allegati //  
Trieste, [data protocollo informatico]

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e  
sviluppo sostenibile  
Servizio valutazioni ambientali  
Via G. Carducci, 6  
34133 Trieste  
(Vs. rif. prot. n. 47039/P dd. 30.08.2021)

**Via PEO a: [ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)**

*e per conoscenza*

Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e  
ittiche  
Servizio biodiversità  
Via Cecilia Gradenigo Sabbadini, 31  
33100 Udine

**Via PEO a: [biodiversita@certregione.fvg.it](mailto:biodiversita@certregione.fvg.it)**

Alla Stazione forestale di Trieste  
Via di Basovizza 30/3 – Villa Opicina  
34151 Trieste

**Via PEO a: [sf.trieste@regione.fvg.it](mailto:sf.trieste@regione.fvg.it)**

Alla Stazione forestale di Duino Aurisina  
Vicolo Forestale, 78/E - Duino  
34011 Duino Aurisina

**Via PEO a: [sf.duino@regione.fvg.it](mailto:sf.duino@regione.fvg.it)**

oggetto: procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel  
provvedimento di VIA n. 319 del 05/11/2019 ai sensi dell'art.28 del D. Lgs.152/2006  
relativa al progetto "Metanodotto Mestre Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400  
(16''), 75 bar e opere connesse e declassamento tratto Gonars-Trieste" - Condizione  
ambientale: CT VIA 03. Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A. . [ID\_VIP: 3862].

**Osservazioni.**

Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. 47039/P di data 30.08.2021 con cui codesto  
spettabile Servizio valutazioni ambientali chiede un parere nel merito dell'ottemperanza alla  
condizione ambientale n. 3 impartita con il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS  
ministeriale n. 2874 di data 16.11.20218, esclusivamente per il tratto in declassamento tra  
Gonars e Trieste.

Riguardo a quanto oggetto di specifica richiesta, e sentite anche le Stazioni forestali competenti  
per giurisdizione, preme innanzitutto evidenziare che, stante la ristrettissima tempistica  
assegnata per l'esame della documentazione, è possibile solo prospettare alcune considerazioni  
di carattere generale. In particolare, nel territorio del Comune amministrativo di Duino Aurisina  
interessato dagli interventi di declassamento del metanodotto, è certa la presenza di specie

ornitiche di interesse naturalistico da salvaguardare e conservare, quali uccelli rapaci, diurni e notturni, succiacapre, picchi di specie diversa, ed altri ancora. Pertanto, le lavorazioni che richiedono l'utilizzo di mezzi e apparecchiature molto rumorose - ad esempio il martello demolitore - comportano un elevato disturbo alla fauna, se effettuate nelle fasi biologiche di ricerca e occupazione dei territori di nidificazione e di riproduzione vera e propria di queste specie. In dette fasi è pertanto necessario limitare il disturbo a tali specie faunistiche.

Si rende noto che, all'attualità, non sono reperibili agli atti d'archivio di questo Ispettorato né il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 319 del 05.11.2019, né il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 2874 del 16.11.2018 (“Parere n. 2874”), né il monitoraggio *ante – operam* menzionato a pag. 51 e a pag. 52 del “Parere n. 2874”, relativo a vegetazione, flora e fauna.

Di seguito si esprimono alcune considerazioni, ancorché non esaustive, riguardo agli elaborati reperiti al link del sito istituzionale della Regione cui rimanda la vostra cortese nota.

- a) Manca il progetto di ripristino vegetazionale relativo all'intervento in dismissione in Comune di Trieste (C.T. 9110529) e di cui si fa menzione alle pagg. 36 e 37 della “Relazione forestale” a suo tempo approvata, agg. di data 31.07.2019 reso a firma del dott. for. Marco Ferrini (SPC 20-RT-E-5148).
- b) Manca la planimetria catastale su ortofoto con mitigazioni degli interventi in Comune amministrativo di Duino Aurisina (C.T. 9110527) e in Comune amministrativo di Trieste (C.T. 9110529);
- c) Manca ogni elaborato relativo all'intervento C.T. 45870 nel Comune di Trieste;
- d) Nei ripristini vegetazionali per il mascheramento degli impianti a Duino Aurisina è preferibile, tenuto conto delle condizioni stagionali, non utilizzare né il Viburno (*Viburnum opulus*), né il Nocciolo (*Corylus avellana*). Sono più opportuni il Corgnolo (*Cornus mas*) e il Ciliegio canino (*Prunus mahaleb*), quest'ultimo in maggior numero rispetto al Prugnolo (*Prunus spinosa*). In Comune di Trieste per i mascheramenti sarà meglio utilizzare il Corgnolo (*Cornus mas*) piuttosto che il Corniolo sanguinello (*Cornus sanguinea*).
- e) Nel rimboschimento relativo all'intervento in Trieste (C.T. 9110529), tenuto conto delle condizioni stagionali, sarà preferibile utilizzare la Roverella (*Quercus pubescens*) in vece del Cerro (*Quercus cerris*), il Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) al posto del Tiglio (*Tilia platyphyllos*) e il Biancospino comune (*Crataegus monogyna*) in sostituzione del Biancospino levigato (*Crataegus laevigata*).
- f) Deve essere effettuato il controllo delle “specie aliene invasive” nei confronti delle specie vegetali infestanti, dannose per la salute umana e per l'ambiente, di cui all'art. 78 bis della L.R. 9/2007 (*Ailanthus altissima*, *Ambrosia artemisiifolia* e *Senecio inaequidens*, fatte salve modifiche ed integrazioni). Per la lotta alle specie invasive si rimanda altresì, se e in quanto applicabile alla fattispecie in esame, al Decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (Allegato unico par. 2.5.3 – Prestazioni ambientali).

Si evidenzia, infine, che, per i fini forestali, questo Ispettorato forestale ha già espresso il proprio assenso al progetto con la nota IFTSG/9.7.1/n. 79037/2020 di data 24.11.2020 (Conferenza di servizi svolta in modalità asincrona, indetta in data 14.07.2020) sulla base della “Relazione forestale”, di data 31.07.2019 reso a firma del dott. for. Marco Ferrini (SPC 20-RT-E-5148). Le modalità esecutive ivi impartite mantengono inalterata la loro efficacia. Si rileva altresì che il

computo delle superfici oggetto di ripristino, come riportato nel "Progetto di ripristino vegetazionale - 3° lotto" (LA-E-8009 datato febbraio 2021), si discosta, in difetto, da quanto riportato nella Relazione forestale già approvata.

A margine si rileva che gli elaborati messi a disposizione non sono sottoscritti con firma elettronica dai redattori, né è dato di conoscere l'eventuale loro appartenenza a un Albo professionale abilitante.

Distinti saluti.

GiuseppeDellavalle  
redatto il 16 settembre 2021

Il Direttore  
dott. for. Massimo Stroppa  
(documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

<i>Amministrazione competente:</i>	<i>Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche</i>
<i>Unità organizzativa:</i>	<i>Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia</i>
<i>Responsabile del procedimento:</i>	<i>dott. for. Massimo stroppa</i>
<i>Istruttore:</i>	<i>dott. Giuseppe Dellavalle (tel.: 0403775463; email: <a href="mailto:giuseppe.dellavalle@regione.fvg.it">giuseppe.dellavalle@regione.fvg.it</a>)</i>