



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

M

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
[rif.:ID_VIP: 7373]
cress@pec.miniambiente.it
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)209.25.1/2021

e.p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.:ID_VIP: 7373]
compniec@pec.mite.gov.it

Allegati: 1

Oggetto: [ID_VIP: 7373] Procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato Cerignola "I Pavoni" della potenza di 52,47 MWp da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) e le opere di connessione ubicate nel comune di Stornara (FG) ed elettrodotto interrato realizzato su strade esistenti che attraversano i territori di Cerignola (FG), Stornara (FG) e Stomarella (FG).

Proponente: Cerignola SPV S.r.l.

Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

e.p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Società Cerignola SPV S.r.l.
cerignolaspv@legalmail.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a Codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia(d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG), con nota prot. 1482 del 10/02/2022 acquisita al nostro protocollo con. n. 5238 del 11/02/2022, che si allega alla presente, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto agrovoltaiico in oggetto ed alle relative opere elettriche connesse e infrastrutture, specifiche informazioni con particolare riferimento all'inserimento del progetto nel contesto paesaggistico.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

In particolare, la Soprintendenza ABAP FG chiede, come da documento allegato (**Allegato1**), che la documentazione presentata dalla Società sia integrata come di seguito esplicitato:

1. elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito *web* dell'Amministrazione precedente, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti significativi e privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
2. presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore) e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente;
3. mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali, dei siti di interesse storico-culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica (quand'anche non gravati da vincolo) ricadenti nell'area buffer dell'impianto. A tale proposito si rileva che anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono vincolati in base all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e che particolare attenzione deve essere rivolta ai borghi o complessi storici ed agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2005 (rubricato come "*Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione i criteri tecnico scientifici*").

Oltre quanto rappresentato dalle suddette Soprintendenza ABAP FG, si richiede:

4. **Relazione Paesaggistica**, ad integrazione di quella inviata, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 punto 4 del relativo Allegato, con riferimento a interventi di grande impegno territoriale, corredata da tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala adeguata dell'impianto agrovoltaiico in oggetto e delle opere connesse, estesa all'areale di studio, in cui siano evidenziate:
 - le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio);
 - la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, agrario ecc.);
 - la ricognizione dei nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, croci viarie,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni,

- l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
- il rapporto che l'intervento instaura con le infrastrutture (es. tratturi, tracciati storici, antiche masserie) e le reti esistenti naturali e artificiali;
- l'individuazione di tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs 42/2004, nonché le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico considerato;

5. Con riferimento alla coerenza del Progetto proposto con il **PPTR Puglia**, che vengano integrate:

- la valutazione di coerenza, ed eventuale interferenza, rispetto ai Progetti strategici di interesse regionale: Rete Ecologica regionale - Patto Città-campagna - Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;

6. Con riferimento al **sistema vincolistico** presente nell'area interessata dal progetto, che vengano integrate le informazioni inerenti ai **Beni Paesaggistici** (BP Fiumi, Torrenti Corsi d'acqua - 150m - Dlgs. 42/04 - art. 142, co. 1 lett. c) e agli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (UCP Formazione arbustiva in evoluzione naturale - UCP Aree appartenenti alla rete dei tratturi e relative aree di rispetto - UCP strada a valenza paesaggistica) che hanno una **interferenza diretta con il caviodotto** e, attraverso specifici elaborati, le soluzioni progettuali utilizzate per mitigare i possibili impatti che l'intervento potrebbe generare sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici;

7. Preso atto di quanto descritto e rappresentato nella "**Valutazione preventiva dell'interesse Archeologico**", vengano integrate:

- a. Carta del rischio e del potenziale archeologico;
- b. Carta della visibilità;
- c. Carta dei vincoli e dei siti noti da spoglio bibliografico ed archivistico;
- d. Carta dell'uso del suolo in relazione all'impianto.

Inoltre, si ritiene necessaria la presentazione di una proposta di Piano operativo, condivisa con gli Uffici di competenza, che preveda l'indicazione delle indagini da svolgere (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) ai sensi del co. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a vantaggio della conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera e al fine di ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti;

8. Preso atto di quanto descritto e rappresentato nello "**Studio di Impatto Ambientale - Impatti Cumulativi**", si chiede di integrare lo studio fornendo una verifica dell'interferenza e dei relativi impatti cumulativi riferiti:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


A

- all'impianto in progetto posizionato di fronte all'intervento del proponente e che interessa la parte opposta della SP95, per il quale è stata avviata procedura di valutazione ID VIP 7454, in fase di richiesta di integrazioni.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento –U.O.T.T. n. 11 -Arch. Maria Falcone
(e-mail: maria.falcone-01@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

MIC|MIC_SABAP-FG|
10/02/2022|0001482-P

Class 34.43.04/6.156

Alla DG ABAP
Servizio V *Tutela del Paesaggio*
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
maria.falcone-01@beniculturali.it

Rif. nota del 31.01.2022 prot. 3247
(ns/prot. 1064 del 31.01.2022)

e, p.c.
Alla DG ABAP
Servizio II - Scavi e tutela patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela patrimonio artistico, storico e
Architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_7373] Procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato **Cerignola "I Pavoni"** della potenza di 52,47 MWp da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) e le opere di connessione ubicate nel comune di Stornara (FG) ed elettrodotto interrato realizzato su strade esistenti che attraversano i territori di Cerignola (FG), Stornara (FG) e Stornarella (FG).

Proponente: **Cerignola SPV S.r.l.**

RICHIESTA INTEGRAZIONI

In riferimento alla nota a margine riportata, di pari oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* del Ministero della Transizione ecologica, riscontra la necessità di acquisire la documentazione come di seguito indicata:


1) elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);

2) presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore) e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente.

3) mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali, dei siti di interesse storico-culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica (quand'anche non gravati da vincolo) ricadenti nell'area buffer dell'impianto.

LA SOPRINTENDENTE
Arch. Anita GUARNIERI

Il Responsabile Settore F.E.R.
Dott.ssa Ida Fini



Il Funzionario Architetto
Arch. Daniela Fabiano

Il Funzionario Archeologo
Dott. Italo Muntoni

Firmato digitalmente da

ANITA GUARNIERI



CN = GUARNIERI ANITA
O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma:
10/02/2022 09:27:08