



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)209.25.2/2021

Allegati: 1

M

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.:ID_VIP: 7454]
cress@pec.miniambiente.it
VA@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.:ID_VIP: 7454]
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 7454] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto Agri-Naturalistico-Voltaico della potenza di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola (FG) in località "San Giovanni in Fonte" e delle relative opere connesse nei comuni di Stornarella (FG), Orta Nova (FG) e Stornara (FG) denominato "Impianto ANaV San Giovanni in Fonte".

Proponente: Tozzi Green S.p.A.

Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

e.p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Società Tozzi Green S.p.A.
tozzi.re@legalmail.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a Codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG) con nota prot. 1783 del 17/02/2022 acquisita al nostro protocollo con. n. 6260 del 18/02/2022, che si allega alla presente, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto Agri-Naturalistico-Voltaico in oggetto ed alle relative opere elettriche connesse e infrastrutture, specifiche informazioni con particolare riferimento all'inserimento del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

progetto nel contesto paesaggistico.

In particolare, la Soprintendenza ABAP FG chiede, come da documento allegato (**Allegato1**), che la documentazione presentata dalla Società sia integrata come di seguito esplicitato:

1. elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito *web* dell'Amministrazione precedente, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti significativi e privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
2. presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore) e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente;
3. mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali, dei siti di interesse storico-culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica (quand'anche non gravati da vincolo) ricadenti nell'area buffer dell'impianto. A tale proposito si rileva che anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono vincolati in base all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e che particolare attenzione deve essere rivolta ai borghi o complessi storici ed agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2005 (rubricato come "*Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione i criteri tecnico scientifici*").

Oltre quanto rappresentato dalle suddette Soprintendenza ABAP FG, si richiede:

4. **Relazione Paesaggistica**, ad integrazione di quella inviata, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 punto 4 del relativo Allegato, con riferimento a interventi di grande impegno territoriale, corredata da tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala adeguata dell'impianto Agri-Naturalistico-Voltaico in oggetto e delle opere connesse, estesa all'areale di studio, in cui siano evidenziate:
 - le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio);
 - la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, agrario ecc.);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- la ricognizione dei nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, croci viarie, ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni,
 - l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
 - il rapporto che l'intervento instaura con le infrastrutture (es. tratturi, tracciati storici, antiche masserie) e le reti esistenti naturali e artificiali;
 - l'individuazione di tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs 42/2004, nonché le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico considerato;
5. Con riferimento alla coerenza del Progetto proposto con il **PPTR Puglia**, che vengano integrate:
- la valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto proposto rispetto all'Ambito di Paesaggio dell'Ofanto prossimo all'intervento;
 - le analisi e le valutazioni della compatibilità paesaggistica con riferimento anche alle figure territoriali interessate: "Le Marane di Ascoli Satriano" nell'Ambito di paesaggio del "Tavoliere" e della "Media valle dell'Ofanto" nell'Ambito di Paesaggio dell'Ofanto;
 - la valutazione di coerenza, ed eventuale interferenza, rispetto ai Progetti strategici di interesse regionale: Rete Ecologica regionale - Patto Città-campagna - Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
6. Con riferimento al **sistema vincolistico** presente nell'area interessata dal progetto, che vengano integrate le informazioni inerenti ai **Beni Paesaggistici** (BP Fiumi, Torrenti Corsi d'acqua - 150m -. Dlgs. 42/04 – art. 142, co. 1 lett. c) e agli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (UCP Formazione arbustiva in evoluzione naturale - UCP Aree appartenenti alla rete dei tratturi e relative aree di rispetto - UCP strada a valenza paesaggistica) che hanno una **interferenza diretta con il cavidotto** e, attraverso specifici elaborati, le soluzioni progettuali utilizzate per mitigare i possibili impatti che l'intervento potrebbe generare sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici;
7. Con riferimento al **Progetto dell'area multiservizi** (non incluso nelle procedure autorizzative del progetto) devono necessariamente essere integrate le informazioni di dettaglio in riferimento all'interferenza con il progetto di impianto eolico autorizzato (Rif. progetto autorizzato ID VIP 4046), alla realizzazione della turbina eolica di altro proponente da realizzarsi nell'area in questione, alla relativa compatibilità tra i due impianti, e alla procedura eventuale che si intende attivare riguardo a tale intervento;
8. Con riferimento alla "**Valutazione preventiva dell'interesse Archeologico**", si ritiene necessaria la presentazione di una **proposta di Piano operativo**, da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente attraverso un accordo ai sensi del co. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che preveda



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A


l'indicazione delle indagini da svolgere (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo), a vantaggio della conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera e al fine di ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti;

9. Preso atto di quanto descritto e rappresentato nello “**Studio di Impatto Ambientale – Impatti Cumulativi**”, si chiede di integrare lo studio fornendo una verifica dell'interferenza e dei relativi impatti cumulativi riferiti:

- alla presenza dell'impianto ID VIP 4046, autorizzato, ma non ancora realizzato (si tratta di 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 79,8 MW nella propria area buffer di 3 km e nel buffer di 2 km dell'impianto eolico), e in particolare con riferimento all'aerogeneratore 3;
- all'impianto in progetto posizionato di fronte all'intervento del proponente e che interessa la parte opposta della SP95, per il quale è stata avviata procedura di valutazione ID VIP 7373, in fase di richiesta di integrazioni.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento –U.O.T.T. n. 11 -Arch. Maria Falcone
(e-mail: maria.falcone-01@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA




SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

MIC|MIC_SABAP-FG|
17/02/2022|0001783-P

Class. 34.43.04/6.26

Alla DG ABAP
Servizio V Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
maria.falcone-01@beniculturali.it

Rif. nota del 31.01.2022 prot. 3246
(ns/prot. 1088 del 01.02.2022)

e, p.c.
Alla DG ABAP
Servizio II - Scavi e tutela patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela patrimonio artistico, storico e
Architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP: 7454] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto Agri-Naturalistico-Voltaico della potenza di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola (FG) in località "San Giovanni in Fonte" e delle relative opere connesse nei comuni di Stornarella (FG), Orta Nova (FG) e Stornara (FG) denominato "Impianto ANaV San Giovanni in Fonte".

Proponente: Tozzi Green S.p.A.

RICHIESTA INTEGRAZIONI


In riferimento alla nota a margine riportata, di pari oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* del Ministero della Transizione ecologica, riscontra la necessità di acquisire la documentazione come di seguito indicata:

- 1) elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del *minambiente*, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- 2) presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore) e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente.

3) mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali, dei siti di interesse storico-culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica (quand'anche non gravati da vincolo) ricadenti nell'area buffer dell'impianto.

LA SOPRINTENDENTE
Arch. Anita GUARNIERI

Il Responsabile Settore F.E.R.
Dott.ssa Ida Fini



Il Funzionario Architetto
Arch. Daniela Fabiano

I Funzionari Archeologi
Dott. Italo Maria Muntoni

Firmato digitalmente da

ANITA GUARNIERI

CN = GUARNIERI ANITA
O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma:
16/02/2022 16:19:00