



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Class* 34.43.01/20. 139.1/2019

*Roma (vedi intestazione digitale)*

*Allegati:*

*M* Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
**[ID\_VIP: 7323]**  
(VA@pec.mite.gov.it)

*M* Ministero della Transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
compniec@pec.mite.gov.it

*Oggetto:*

**[ID\_VIP: 7323] RICCIA (CB) – CERCEMAGGIORE (CB) – Realizzazione di un parco eolico della potenza di 39,2 MW e delle opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Cercemaggiore.**

Procedura: VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: New Green Energy S.r.l.

**Richiesta documentazione integrativa**

*c. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
del Molise  
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Caserta e Benevento  
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

*M* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

*M* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*e. p. c.*

*Alla* Regione Molise  
Servizio Programmazione Politiche energetiche  
*regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Alla* Regione Campania  
Dipartimento Salute e Risorse naturali  
Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema  
UOD Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale  
*Staff.501792@pec.regione.campania.it*

*Alla* New Green Energy S.r.l.  
*newgreen@pec.it*

In riferimento al procedimento in epigrafe, acquisita la valutazione della competente **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise** (nota prot. n. 2103 del 17/02/2021), al fine di consentire alla scrivente Direzione di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sui beni appartenenti al patrimonio culturale molisano, si chiede che la documentazione progettuale sia integrata con i seguenti elaborati:

- Tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del D.M. 10.09.2010, in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico con apposita e diversificata simbologia (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, croci viarie, ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni. Sulla stessa cartografia andranno individuate anche tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004, nonché le principali strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico considerato.
- Carte dell'intervisibilità sovrapposte alla precedente tavola grafica; le carte dovranno considerare l'intervisibilità in differenti condizioni:
  1. alla quota di campagna degli aerogeneratori;
  2. alla quota al mozzo degli aerogeneratori;
  3. alla quota di massima altezza della pala.
- Realizzazione di fotorendering realistici realizzati, con cielo sereno e assenza di foschia, lungo le principali strade di penetrazione dell'ambito, oltre che da quelle di crinale e dai punti panoramici, da cui sia possibile traguardare il crinale oggetto di intervento. In particolar modo andrà riconsiderato il fotorendering relativo all'area archeologica di Monte Saraceno di Cercemaggiore in quanto il punto di osservazione è stato preso in prossimità della cava, anziché nel luogo panoramico sommitale dove sono presenti i resti di una fortificazione sannitica dalla quale si domina tutta l'area a cavallo tra Molise e Campania.

2



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*f* *ny*


Dovranno, inoltre, essere previsti fotorendering dal territorio della Regione Campania, prevedendo anche vari punti di presa in progressivo avvicinamento all'impianto dalla strada provinciale 93.

- Considerato che i fotorendering prodotti non tengono conto dell'effetto cumulo (ad esempio cono ottico in prossimità della casa cantoniera lungo la SS212), i suddetti fotoinserimenti realistici, andranno elaborati anche a falsi colori in modo da contraddistinguere gli impianti eolici esistenti, ciascuno di colore diverso, al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo. Su apposito fotorendering andrà evidenziato l'effetto cumulo anche con gli impianti di progetto non ancora realizzati e/o autorizzati.
- Relativamente alla stazione elettrica di trasformazione e smistamento 30/150 kV ed ai cavidotti, da ubicare nel Comune di Cercemaggiore (CB), si evidenzia che gli interventi ricadono in area tutelata, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, con Decreto n. 50 del 10/12/2014 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei Comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso". La disciplina d'uso, del suddetto vincolo, relativa ai contesti rurali (cfr. art. 3) dispone che *"nelle zone rurali non sono ammessi l'installazione di impianti industriali o artigianali di notevole ingombro o inquinanti o esteticamente deturpanti, di qualunque tipo essi siano"*. La documentazione progettuale dovrà, pertanto, essere integrata con una relazione dettagliata in merito alla compatibilità/incompatibilità degli interventi proposti con le disposizioni sopra richiamate.

Si rappresenta, infine, che con sentenza N. 06923/2018 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso (numero di registro generale 958 del 2018) proposto dalla Regione Molise e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali contro la società New Green Energy s.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 15/2018, riguardante la realizzazione di un impianto eolico posto nelle stesse aree oggetto dell'attuale valutazione.

Il progetto presentato nel 2012 ha ricevuto con DGR n. 374 del 2015 un giudizio negativo di compatibilità Ambientale da parte della Regione Molise, soprattutto in riferimento al parere negativo dell'allora Direzione regionale BCP Molise di cui alla nota n. 4684 del 18/12/2014.

Per quanto sopra, si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 4 - arch. Marina Gentili   
(tel. 06/6723.4559 – marina.gentili@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rosco Rosario Tramutola



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it