

**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
Sede Coordinata di Bologna
Ufficio 3 Tecnico Interregionale Sezione Territorio e
Urbanistica
Piazza dell'VIII agosto, 26
40126 Bologna
Pec: oopp.lombardiaemilia-uff3@pec.mit.gov.it**

Ravenna, **12/01/2022**
SINADOC n. **21062/2021**

Oggetto: D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 S.S. 67 "Tosco Romagnola" Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna - Procedimento di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/1994, per l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 147 D.lgs. 42/2004 e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio – Parere Ambientale

Vista la nota pervenuta dal Provveditorato interregionale per le oo.pp. Lombardia – Emilia Romagna in data 13/07/2021 (Ns. PG. 109328/2021) in cui si inviava la documentazione inerente al progetto di cui all'oggetto.

Vista la nota pervenuta dal Provveditorato interregionale per le oo.pp. Lombardia – Emilia Romagna in data 6/09/2021 (ns. PG. 1373702021) in cui si trasmetteva documentazione integrativa inviata da ANAS a seguito di conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 31/08/2021.

Vista la nota pervenuta dal Provveditorato interregionale per le oo.pp. Lombardia – Emilia Romagna in data 8/11/2021 (ns. PG/2021/171547) in cui si trasmetteva documentazione integrativa a seguito di richieste di integrazioni da parte degli Enti.

Si ritiene che questa Agenzia è in grado di esprimere parere sul progetto definitivo alle seguenti condizioni:

Matrice scarichi idrici (fase di cantiere)

In fase di progetto esecutivo dovrà essere dettagliato come saranno organizzate le aree fisse di cantiere con particolare indicazione sull'installazione dei servizi dei cantieri stessi.

Poiché l'area in oggetto ricade all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee costiere in sede di permesso di costruire dovranno essere indicate le modalità tecnico costruttive per il rispetto di quanto prescritto all'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011): "per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento

delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

Emissioni in atmosfera (fase di cantiere e di esercizio)

In fase di progettazione esecutiva così come indicato nella condizione ambientale 3 del parere n. 260 del 28 maggio 2021 della CTVIM dovrà essere fatta una valutazione tecnica che sviluppi soluzioni atte a minimizzare l'impatto delle attività di cantiere in relazione alle polveri, inquinamento acustico e inquinamento risorse idriche.

Tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa, così come la loro eventuale mancata attuazione (anomalie/avarie/meteo), dovranno essere oggetto di registrazione su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.

Piano di Monitoraggio Ambientale

Viste le integrazioni presentate al piano di monitoraggio, sulla base delle indicazioni da noi rilevate, si ritiene esaustivo il piano di monitoraggio presentato.

Si fa presente sin da ora che in fase di progettazione esecutiva sarà comunque necessario un confronto con la scrivente Agenzia, per delineare esattamente la localizzazione dei punti di campionamento (con particolare riferimento alle aree del campionamento acque superficiali e acque sotterranee) e con indicazione del numero di punti di indagine per ogni area oggetto di monitoraggio.

In base al crono programma del piano di monitoraggio per le varie matrici presentato, si chiede di comunicare preventivamente all'Agenzia le giornate in cui si effettueranno i campionamenti, al fine di poter eventualmente presenziare al campionamento.

Si allega parere acustico

Il Tecnico istruttore
Francesca Bacchiocchi

Distretto di Ravenna
Il Resp.le Marco Canè

firmato digitalmente